


# 単価合意書



令和7年7月16日に契約した令和7年度北条道路第2整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年08月05日


発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官  
中国地方整備局  
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉



受注者 住所 鳥取県西伯郡伯耆町吉長54番地4

氏名 有限会社藤本組  
代表取締役 藤本 啓一



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		47,791,110	
道路土工		式	1		57,000	
路体盛土工		式	1		57,000	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	300	190	57,000	
舗装工		式	1		32,262,876	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		14,244,876	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	4,920	825.3	4,060,476	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,920	2,070	10,184,400	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		18,018,000	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	3,600	1,015	3,654,000	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 50mm	m2	3,600	2,011	7,239,600	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,600	1,979	7,124,400	
法面工		式	1		237,900	
植生工		式	1		237,900	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料有り 1000m2以上					
		m2	1,000	237.9	237,900	
除草工						
		式	1		1,378,384	
道路除草工						
		式	1		1,378,384	
道路除草(複合)						
		m2	11,200	108.3	1,212,960	
除草処分						
		m2	11,200	14.77	165,424	
応急処理工						
		式	1		2,019,064	
応急処理事業工						
		式	1		2,019,064	
応急作業						
		式	1		2,019,064	
構造物撤去工						
		式	1		174,240	
構造物取壊し工						
		式	1		174,240	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	20	8,712	174,240	
仮設工						
		式	1		11,661,646	
残土処理工						
		式	1		10,857,526	
交通管理工						
		式	1		804,120	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1		804,120	60人日
直接工事費		式	1		47,791,110	
共通仮設費		式	1		4,203,476	
共通仮設費		式	1		532,783	
現場環境改善費(率計上)		式	1		532,783	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,670,693	
純工事費		式	1		51,994,586	
現場管理費		式	1		18,939,526	
工事原価		式	1		70,934,112	
一般管理費等		式	1		12,565,888	
工事価格		式	1		83,500,000	
消費税相当額		式	1		8,350,000	
工事費計		式	1		91,850,000	



