

単 価 合 意 書

令和7年11月6日に契約した令和7年度北条道路松神地区第5改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年11月25日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県米子市昭和町25番地
氏名 美保テクノス株式会社
代表取締役社長 野津 健市

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		124,771,336	
道路土工		式	1		6,773,921	
掘削工(ICT)		式	1		130,644	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	360	362.9	130,644	
路体盛土工		式	1		1,070,251	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	4,472	894,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	270	651.3	175,851	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,002,910	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,230	217	2,002,910	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,971,900	
路床盛土(ICT)		m3	6,300	313	1,971,900	
法面整形工(ICT)		式	1		1,361,816	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	180	732.4	131,832	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,660	462.4	1,229,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート		式	1		236,400	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	75	3,152	236,400	
地盤改良工		式	1		67,880,531	
自走式土質改良工		式	1		57,776,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,116,640	15,100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		24,081,860	15,070m3
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	15,100	2,025	30,577,500	
締固め改良工		式	1		10,104,531	
1号サントコンパクションパイル	SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(4.1m/本)	本	144	47,126	6,786,144	
2号サントコンパクションパイル	SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(3.3m/本)	本	21	39,155	822,255	
3号サントコンパクションパイル	SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.8m/本)	本	6	109,432	656,592	
土材料		式	1		1,839,540	460m3
法面工		式	1		656,766	
植生工		式	1		656,766	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	2,790	235.4	656,766	
舗装工		式	1		2,710,565	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		2,710,565	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	223	1,321	294,583	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	223	1,257	280,311	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生AS安定処理 仕上り厚 80mm	m2	223	3,950	880,850	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	223	2,895	645,585	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	223	2,732	609,236	
擁壁工		式	1		18,279,670	
ブレイクスト擁壁工		式	1		3,589,450	
ブレイクスト擁壁(1号ブレイクストL型擁壁)	0.5m以上1.0m以下	m	40	58,697	2,347,880	
ブレイクスト擁壁(2号ブレイクストL型擁壁)	1.0m以上2.0m以下	m	10	124,157	1,241,570	
ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		14,690,220	
ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	359	15,560	5,586,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シオキスタイル敷設		m2	1,460	1,303	1,902,380	
まき出し・敷均し、締固め	C-40	m3	770	5,321	4,097,170	
水平排水材		m	306	359	109,854	
天端排水材		m2	367	1,216	446,272	
層厚管理材		m2	599	281.7	168,738	
基盤排水層	C-40	m3	220	5,321	1,170,620	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 目付100g/m2	m2	370	465.9	172,383	
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	119	4,927	586,313	
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	35	12,870	450,450	
排水構造物工		式	1		14,985,752	
作業土工		式	1		1,728,756	
側溝工		式	1		4,356,808	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B800-H800	m	128	25,822	3,305,216	
プレキャストU型側溝(1号プレキャストU型側溝撤去・再設置)	B800-H800	m	66	5,154	340,164	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)	縦断用	m	20	15,796	315,920	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)	縦断用	m	5	17,042	85,210	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)	縦断用	m	6	19,496	116,976	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300 L=500	枚	25	3,140	78,500	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L=1000 縦断用 並目ボルト固定	枚	3	38,274	114,822	
管渠工		式	1		5,801,510	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	65	21,677	1,409,005	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)		m	65	67,577	4,392,505	
集水柵・マンホール工		式	1		2,794,599	
現場打ち街渠柵 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	45,490	90,980	
現場打ち街渠柵(G1-B1000-L1000-H1400)		箇所	1	195,415	195,415	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	277,490	277,490	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	488,539	488,539	
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	434,731	434,731	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B500-L500 並目 ホール固定	枚	2	31,620	63,240	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B1000-L1000 並目 ホール固定	枚	2	176,964	353,928	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B1800-L1800 並目 ホール固定	枚	1	483,994	483,994	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B2000-L1500 並目 ホール固定	枚	1	406,282	406,282	
排水工		式	1		304,079	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	17	17,887	304,079	
標識工		式	1		3,721,734	
小型標識工 (S-1型)		式	1		18,358	
標識基礎	単柱式	基	2	9,179	18,358	
小型標識工 (S-2型)		式	1		31,093	
標識基礎	単柱式	基	1	31,093	31,093	
小型標識工 (S-3型)		式	1		9,916	
標識基礎	単柱式	基	1	9,916	9,916	
小型標識工 (S-4型)		式	1		31,093	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識基礎	単柱式					
		基	1	31,093	31,093	
大型標識工 (F-1型)						
		式	1		423,824	
標識基礎						
		基	1	423,824	423,824	
大型標識工 (F-2型)						
		式	1		365,290	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満					
		基	1	365,290	365,290	
大型標識工 (M-1型)						
		式	1		2,842,160	
標識基礎 (左側)	門型式の基礎 6.0m3以上					
		基	1	1,506,972	1,506,972	
標識基礎 (右側)	門型式の基礎 6.0m3以上					
		基	1	1,335,188	1,335,188	
区画線工						
		式	1		587,822	
区画線工						
		式	1		587,822	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	310	291.3	90,303	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱					
		m	620	114.7	71,114	
区画線消去	削取り式					
		m	930	458.5	426,405	
構造物撤去工						
		式	1		774,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		480,201	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	23	6,597	151,731	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	19	13,406	254,714	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	120	570.9	68,508	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	32	164	5,248	
運搬処理工		式	1		293,840	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	2,587	2,587	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	23	4,603	105,869	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	5,662	107,578	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,999	3,999	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	23	1,708	39,284	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	1,817	34,523	
仮設工		式	1		8,400,534	
変位緩衝工		式	1		4,923,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		3,477,250	
交通誘導警備員						50人日
A(昼間)		式	1		825,250	
交通誘導警備員						200人日
B(昼間)		式	1		2,652,000	
直接工事費						
		式	1		124,771,336	
共通仮設費						
		式	1		24,207,161	
共通仮設費						
		式	1		8,533,916	
運搬費						
		式	1		6,206,037	
重建設機械分解組立輸送費						1回
(静的締固施工機械)		式	1		4,466,384	
重建設機械分解組立輸送費						1回
(クローラ式アスローガ)		式	1		1,739,653	
技術管理費						
		式	1		1,180,835	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,041,610	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,424	
道路工事完成図等作成費						
		式	1		81,801	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,147,044	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		15,673,245	
純工事費		式	1		148,978,497	
現場管理費		式	1		48,928,448	
工事原価		式	1		197,906,945	
一般管理費等		式	1		30,593,055	
工事価格		式	1		228,500,000	
消費税相当額		式	1		22,850,000	
工事費計		式	1		251,350,000	