

# 単 価 合 意 書

令和7年10月1日に契約した令和7年度天神川西尾砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年10月29日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町1-18

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県倉吉市旭田町34番地2

氏名 株式会社井中組

代表取締役 井中 紳二

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		115,617,310	
砂防土工						
		式	1		23,350,295	
掘削工						
		式	1		758,101	
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		m3	1,100	323.7	356,070	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		m3	790	508.9	402,031	
掘削工(ICT)						
		式	1		3,414,150	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害有					
		m3	4,500	758.7	3,414,150	
盛土工						
		式	1		22,498	
法面整形工						
		式	1		207,790	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	260	716	186,160	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	60	360.5	21,630	
残土処理工						
		式	1		18,947,756	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工						
		式	1		20,823,045	
作業土工						
		式	1		3,279,131	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート堰堤本体工		式	1		17,543,914	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	468	27,593	12,913,524	
止水板	CC300×7	m	10	4,754	47,540	
残存化粧型枠	前面露出部	m2	95	18,458	1,753,510	
残存型枠	背面+埋設部	m2	220	11,345	2,495,900	
型枠		式	1		293,898	33m2
足場		式	1		39,542	17m
護床工・根固め工		式	1		12,403,092	
根固めブロック工		式	1		12,403,092	
根固めブロック製作	2t型	個	258	40,120	10,350,960	
根固めブロック運搬		個	258	3,617	933,186	
根固めブロック据付	2t型	個	258	4,337	1,118,946	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		303,240	
防止柵工		式	1		303,240	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	30	10,108	303,240	
流路護岸工		式	1		18,576,981	
作業土工		式	1		483,874	
基礎工		式	1		477,350	
均しコンクリート	敷厚 20cm	m <sup>2</sup>	50	8,017	400,850	
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m <sup>2</sup>	50	1,530	76,500	
ブロック積擁壁工		式	1		17,615,757	
大型ブロック積		m <sup>2</sup>	237	42,378	10,043,586	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	206	32,383	6,670,898	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	149	5,191	773,459	
1号小口止	18-8-40(高炉)	箇所	1	127,814	127,814	
道路土工		式	1		236,789	
掘削工		式	1		71,724	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	80	295.8	23,664	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	30	1,602	48,060	
路体盛土工		式	1		94,552	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	4,646	46,460	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	672.4	40,344	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	40	193.7	7,748	
法面整形工		式	1		2,163	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	6	360.5	2,163	
防草コンクリート		式	1		68,350	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	25	2,734	68,350	
舗装工		式	1		154,700	
アスファルト舗装工 アスファルト舗装(A)		式	1		154,700	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	34	1,962	66,708	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	34	2,588	87,992	
石・ブロック積(張)工		式	1		13,621,159	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		658,732	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
		式	1		12,962,427	
現場打基礎コンクリート (1号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	81	8,240	667,440	
現場打基礎コンクリート (2号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 40 c m	m	52	11,931	620,412	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 (1号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)	控え35cm	m2	151	27,187	4,105,237	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 (2号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)	控え35cm	m2	214	29,719	6,359,866	
胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	m3	34	7,707	262,038	
胴込・裏込材(砕石) (2号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	m3	53	7,707	408,471	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	4	59,561	238,244	
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	5	59,561	297,805	
目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	3,239	1,295	
目地板 (2号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	3,239	1,619	
排水構造物工						
		式	1		4,396,061	
作業土工						
		式	1		354,763	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		2,174,407	
フレキストU型側溝 (PU1-B300-H300)	幅30cm 高さ30cm	m	99	9,439	934,461	
フレキストU型側溝 (PU1-B450-H450)	幅45cm 高さ45cm	m	11	13,726	150,986	
フレキストU型側溝 (PU1-B600-H600)	幅60cm 高さ60cm	m	30	18,477	554,310	
フレキストU型側溝 (PU3-B300-H300)	幅30cm 高さ30cm	m	50	10,693	534,650	
管渠工						
		式	1		741,041	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)	φ 300	m	5	14,047	70,235	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	φ 600	m	18	37,267	670,806	
集水桝・マンホール工						
		式	1		852,844	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,794	84,794	
現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	45,514	91,028	
現場打ち街渠桝 (3号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	53,468	106,936	
現場打ち街渠桝 (4号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	41,773	83,546	
現場打ち街渠桝 (5号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	67,497	67,497	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	117,423	117,423	
グレーチング蓋	T-2 1000×1000用 細目 落込式鎖付き	枚	1	76,887	76,887	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 110° 開	枚	2	21,925	43,850	
グレーチング蓋	T-25 600×600用 並目 110° 開	枚	2	32,770	65,540	
グレーチング蓋	T-2 500×500用 細目 落込式鎖付き	枚	2	18,430	36,860	
グレーチング蓋	T-2 800×800用 細目 落込式鎖付き	枚	1	49,397	49,397	
縞鋼板蓋	B1000×L1000用 t3.2	枚	1	29,086	29,086	
場所打水路工		式	1		210,432	
1号水路	幅30cm 高さ45cm 18-8-40(高炉)	m	4	23,333	93,332	
グレーチング蓋	T-25 B300 横断用 並目 ホール固定	枚	4	29,275	117,100	
排水工		式	1		62,574	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	3	20,858	62,574	
防護柵工		式	1		125,169	
車止めポスト工		式	1		125,169	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号車止め	φ76.3 H700 上下鎖式					
		箇所	1	125,169	125,169	
構造物撤去工						
		式	1		93,939	
構造物取壊し工						
		式	1		77,200	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	79	593.3	46,870	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	45	492.2	22,149	
耐候性大型土のう	撤去					
		袋	10	818.1	8,181	
運搬処理工						
		式	1		16,739	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	2	3,318	6,636	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		t	0.02	14,047	280	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	2	4,723	9,446	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類					
		t	0.02	18,893	377	
仮設工						
		式	1		21,532,840	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		1,832,785	
伐木除根工						
		式	1		4,883,298	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木・伐竹	伐木(人力施工：密)					
		m2	2,800	116	324,800	
集積積み						
		m2	2,800	60.35	168,980	
伐木伐竹運搬						
		m3	450	3,759	1,691,550	
処分費						
		t	238	11,336	2,697,968	
作業ヤード整備工						
		式	1		13,843,344	
混合施設工						
		式	1		65,957	
運搬処理工						
		式	1		907,456	
直接工事費						
		式	1		115,617,310	
共通仮設費						
		式	1		23,694,177	
共通仮設費						
		式	1		13,087,359	
運搬費						
		式	1		338,103	
仮設材運搬費						70.6t
		式	1		338,103	
技術管理費						
		式	1		11,660,990	
六価加溶出試験費						
		式	1		7,085	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
第三者による品質証明		式	1		11,653,905	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,088,266	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,606,818	
純工事費		式	1		139,311,487	
現場管理費		式	1		36,520,216	
工事原価		式	1		175,831,703	
一般管理費等		式	1		26,168,297	
工事価格		式	1		202,000,000	
消費税相当額		式	1		20,200,000	
工事費計		式	1		222,200,000	