

単 価 合 意 書

令和7年11月13日に契約した令和7年度北条道路江北地区第12地盤改良工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

令和07年12月02日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県倉吉市旭田町34番地2
氏名 株式会社井中組
代表取締役 井中 紳二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		212,512,816	
地盤改良工		式	1		209,726,631	
締固め改良工		式	1		51,066,537	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		43,701	210m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		120,162	210m3
1号サトコンパクションパイル	削孔長(10.1m/本)充填長(8.1m) 改良長(2.0m/本)改良杭径(0.62m)	本	12	299,461	3,593,532	
2号サトコンパクションパイル	削孔長(13.8m/本)充填長(11.8m) 改良長(2.0m/本)改良杭径(0.62m)	本	32	191,041	6,113,312	
3号サトコンパクションパイル	削孔長(9.9m/本)充填長(7.9m) 改良長(2.0m/本)改良杭径(0.62m)	本	51	161,940	8,258,940	
4号サトコンパクションパイル	削孔長(13.7m/本)充填長(11.7m) 改良長(2.0m/本)改良杭径(0.62m)	本	136	189,940	25,831,840	
足場		式	1		7,105,050	1,710空m3
固結工		式	1		158,660,094	
1号薬液注入	浸透固化	本	72	931,799	67,089,528	
2号薬液注入	浸透固化	本	38	1,035,537	39,350,406	
3号薬液注入	浸透固化	本	40	1,161,307	46,452,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						1,640空m3
		式	1		5,767,880	
構造物撤去工						
		式	1		130,320	
構造物取壊し工						
		式	1		66,630	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	6,663	66,630	
運搬処理工						
		式	1		63,690	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	4,644	46,440	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	1,725	17,250	
仮設工						
		式	1		2,655,865	
工事用道路工						
		式	1		1,123,970	
残土処理工						
		式	1		1,113,147	
運搬処理工						
		式	1		150,868	
交通管理工						
		式	1		267,880	
交通誘導警備員						20人日
B(昼間)						
		式	1		267,880	
直接工事費						
		式	1		212,512,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		23,456,567	
共通仮設費						
		式	1		3,926,411	
運搬費						
		式	1		2,163,795	
重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン100t吊)						1回
		式	1		2,163,795	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,762,616	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		19,530,156	
純工事費						
		式	1		235,969,383	
現場管理費						
		式	1		68,903,610	
工事原価						
		式	1		304,872,993	
一般管理費等						
		式	1		44,327,007	
工事価格						
		式	1		349,200,000	
消費税相当額						
		式	1		34,920,000	
工事費計						
		式	1		384,120,000	