

# 単 価 合 意 書

令和7年11月7日に契約した令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年12月02日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地  
氏名 分任支出負担行為担当官  
中国地方整備局  
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地1  
氏名 馬野建設株式会社  
代表取締役社長 馬野 慎一郎

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		131,493,089	
道路土工		式	1		52,931,989	
掘削工(ICT)		式	1		49,400	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	130	380	49,400	
路体盛土工		式	1		818,470	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	160	4,689	750,240	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	682.3	68,230	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,373,012	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,440	227.3	2,373,012	
路床盛土工(ICT)		式	1		46,367,940	
路床盛土(ICT)		m3	9,300	327.8	3,048,540	
土材料		式	1		43,319,400	9,300m3
法面整形工(ICT)		式	1		1,622,405	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,350	484.3	1,622,405	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート		式	1		1,700,762	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	56	3,056	171,136	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	49	3,621	177,429	
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	252	3,239	816,228	
張りコンクリート (4号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	115	3,253	374,095	
張りコンクリート (5号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	51	3,174	161,874	
地盤改良工		式	1		12,267,890	
自走式土質改良工		式	1		12,267,890	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		885,600	4,100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,102,890	4,100m3
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30k g/m3 生石灰	m3	4,300	2,158	9,279,400	
法面工		式	1		791,907	
植生工		式	1		791,907	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,210	246.7	791,907	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		33,535,562	
切削オーバーレイ工						
		式	1		2,740,452	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種					
		m2	393	5,294	2,080,542	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑					
		m3	20	1,918	38,360	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻					
		m3	20	4,383	87,660	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種					
		m2	140	3,412	477,680	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑					
		m3	7	1,918	13,426	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻					
		m3	7	6,112	42,784	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)						
		式	1		6,963,025	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	685	1,113	762,405	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
		m2	685	1,052	720,620	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 80mm					
		m2	685	3,152	2,159,120	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	685	2,226	1,524,810	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	685	2,622	1,796,070	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 (車道舗装B)		式	1		21,250,760	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	2,060	1,113	2,292,780	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	2,060	1,052	2,167,120	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 80mm	m <sup>2</sup>	2,090	3,152	6,587,680	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	2,060	2,226	4,585,560	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	2,020	2,781	5,617,620	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		2,581,325	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クワッチャン C-30 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	374	1,033	386,342	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	411	2,316	951,876	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	447	2,781	1,243,107	
排水構造物工		式	1		15,000,319	
作業土工		式	1		723,939	
側溝工		式	1		10,238,658	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	97	9,557	927,029	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H300	m	389	9,435	3,670,215	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B400-H500	m	5	21,211	106,055	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H400	m	1	34,170	34,170	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H500	m	3	36,772	110,316	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (5号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H600	m	3	39,830	119,490	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (6号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H700	m	3	43,623	130,869	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (7号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H800	m	3	45,719	137,157	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (8号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H900	m	3	49,054	147,162	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (9号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H1000	m	4	52,018	208,072	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (10号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H1100	m	4	59,222	236,888	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (11号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝)	B300-H1200	m	1	61,737	61,737	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)		m	16	16,875	270,000	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)		m	8	17,981	143,848	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)		m	8	20,344	162,752	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C700)		m	6	22,097	132,582	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C800)		m	4	24,555	98,220	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C900)		m	6	28,558	171,348	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C1000)		m	4	30,940	123,760	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C400)		m	2	18,162	36,324	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C500)		m	4	21,163	84,652	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C600)		m	23	22,087	508,001	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C700)		m	14	24,975	349,650	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C800)		m	10	26,576	265,760	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C900)		m	8	29,834	238,672	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1000)		m	6	34,361	206,166	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1100)		m	6	37,524	225,144	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1200)		m	2	40,640	81,280	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	5	53,218	266,090	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B300 車道用 L500	枚	42	3,292	138,264	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 車道用 L500	枚	14	4,245	59,430	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 歩道用 L500	枚	50	3,539	176,950	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L1000 縦断用 並目ボルト固定	枚	5	37,553	187,765	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B400用 L1000 縦断用 並目ボルト固定	枚	1	42,584	42,584	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B400用 L1000 縦断用 細目ボルト固定	枚	6	63,376	380,256	
管渠工		式	1		1,500,444	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	27	55,572	1,500,444	
集水柵・マンホール工		式	1		2,158,798	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	38,287	38,287	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	40,173	40,173	
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	40,173	40,173	
現場打ち街渠柵 (4号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	45,814	45,814	
現場打ち街渠柵 (5号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	118,444	118,444	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵 (6号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	4	142,361	569,444	
現場打ち街渠柵 (7号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	156,655	156,655	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	36,409	72,818	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	42,051	42,051	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	142,361	142,361	
現場打ち集水柵 (4号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	186,290	186,290	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B600-L600用 並目 ボルト固定	枚	3	42,203	126,609	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800用 並目 ボルト固定	枚	4	76,412	305,648	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B900-L900用 並目 ボルト固定	枚	1	86,417	86,417	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B800-L800用 細目 ボルト固定	枚	1	88,895	88,895	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B900-L900用 細目 ボルト固定	枚	1	98,719	98,719	
排水工		式	1		378,480	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 2 40mm	m	20	18,924	378,480	
縁石工		式	1		623,448	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		623,448	
歩車道境界ブロック (BB-1-1(200))	B種(180/205×250×600)					
		m	14	6,422	89,908	
アスカブ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満					
		m	370	1,442	533,540	
防護柵工						
		式	1		5,805,524	
路側防護柵工						
		式	1		5,805,524	
カーブレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部 補正無					
		m	9	21,659	194,931	
カーブパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上					
		m	19	19,715	374,585	
カーブパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上					
		m	348	15,046	5,236,008	
標識工						
		式	1		1,640,132	
小型標識工 (S-1型)						
		式	1		12,025	
標識基礎	単柱式					
		基	1	12,025	12,025	
大型標識工 (F-1型)						
		式	1		515,323	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m <sup>3</sup> 以上6.0m <sup>3</sup> 未 満					
		基	1	515,323	515,323	
大型標識工 (F-2型)						
		式	1		252,039	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満					
		基	1	252,039	252,039	
大型標識工 (F-3型)						
		式	1		477,302	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満					
		基	1	477,302	477,302	
大型標識工 (F-4型)						
		式	1		383,443	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満					
		基	1	383,443	383,443	
区画線工						
		式	1		290,729	
区画線工						
		式	1		290,729	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	140	380.2	53,228	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	24	466.2	11,188	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	67	973	65,191	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	62	1,009	62,558	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱					
		m	820	120.2	98,564	
道路付属施設工						
		式	1		3,969,811	
道路付属物工						
		式	1		940,669	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径60.5 S P併用防塵型 景観色 土中建込 10 本以上30本未満	本	1	19,972	19,972	
視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径34 防 塵型 景観色 防護柵取付 10本以 上30本未満	本	12	7,002	84,024	
視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径60.5 S P併用防塵型 景観色 防護柵取付 10本以上30本未満	本	10	19,543	195,430	
視線誘導標	片面反射φ100以下 防塵型 構造 物取付 10本以上30本未満	本	5	6,669	33,345	
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	8,451	8,451	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	枚	5	36,419	182,095	
車線分離標 (1号車線分離標)	φ80 H650 ベース径200 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	7	18,609	130,263	
車線分離標 (2号車線分離標)	φ80 H800 ベース径250 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	11	26,099	287,089	
ノース工		式	1		3,029,142	
1号合流ノース		箇所	1	208,587	208,587	
1号分流ノース		箇所	1	1,319,753	1,319,753	
1号分離帯		箇所	1	1,500,802	1,500,802	
構造物撤去工		式	1		1,058,538	
構造物取壊し工		式	1		661,554	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	8,992	107,904	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	18	16,018	288,324	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	180	598.6	107,748	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	90	498	44,820	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	16	498	7,968	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m	m2	12	3,952	47,424	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	31	498	15,438	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	60	698.8	41,928	
運搬処理工		式	1		396,984	
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	2,210	39,780	
殻運搬 (人力積込)	アスファルト殻	m3	1	48,444	48,444	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	4,820	57,840	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	5,929	106,722	
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	16	4,478	71,648	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	m3	4	4,192	16,768	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	1,791	21,492	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	1,905	34,290	
仮設工		式	1		3,577,240	
交通管理工		式	1		3,577,240	
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1	1,390,200		100人日
交通誘導警備員 A(夜間)		式	1	519,120		20人日
交通誘導警備員 B(夜間)		式	1	1,667,920		80人日
直接工事費		式	1		131,493,089	
共通仮設費		式	1		19,366,711	
共通仮設費		式	1		2,861,698	
運搬費		式	1		359,238	
建設機械運搬費 (路面切削機)		式	1	359,238		2台
技術管理費		式	1		1,295,148	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,092,012	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		60,203	
道路工事完成図等作成費						
		式	1		142,933	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,207,312	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		16,505,013	
純工事費						
		式	1		150,859,800	
現場管理費						
		式	1		49,617,953	
工事原価						
		式	1		200,477,753	
一般管理費等						
		式	1		31,122,247	
工事価格						
		式	1		231,600,000	
消費税相当額						
		式	1		23,160,000	
工事費計						
		式	1		254,760,000	