

単 価 合 意 書

令和8年1月7日に契約した令和7年度北条道路江北地区第13地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和08年01月23日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県倉吉市旭田町34番地2

氏名 株式会社井中組
代表取締役 井中 紳二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		230,263,169	
道路土工		式	1		1,118,015	
掘削工(ICT)		式	1		2,199	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	6	366.5	2,199	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,027,010	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		129,146	620m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		775,000	620m3
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	560	219.4	122,864	
法面整形工(ICT)		式	1		88,806	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	190	467.4	88,806	
地盤改良工		式	1		228,745,064	
締固め改良工		式	1		120,003,479	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		541,580	2,600m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,137,739	2,570m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	SD打設長(14.0m/本)SD杭径(0.4m) SCP打設長(6.5m/本)SCP杭径(0.7m)	本	174	100,242	17,442,108	
2号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	SD打設長(13.8m/本)SD杭径(0.4m) SCP打設長(8.4m/本)SCP杭径(0.7m)	本	132	114,707	15,141,324	
3号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	削孔長(18.7m/本)充填長(12.1m) 改良長(6.6m/本)改良杭径(0.57m)	本	90	291,698	26,252,820	
4号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	削孔長(15.4m/本)充填長(8.8m) 改良長(6.6m/本)改良杭径(0.57m)	本	54	238,444	12,875,976	
5号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	削孔長(18.6m/本)充填長(12.1m) 改良長(6.5m/本)改良杭径(0.57m)	本	50	271,981	13,599,050	
6号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	削孔長(15.3m/本)充填長(8.8m) 改良長(6.5m/本)改良杭径(0.57m)	本	30	236,233	7,086,990	
7号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	削孔長(18.9m/本)充填長(12.5m) 改良長(6.4m/本)改良杭径(0.57m)	本	40	273,087	10,923,480	
8号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	削孔長(15.7m/本)充填長(9.3m) 改良長(6.4m/本)改良杭径(0.57m)	本	24	236,878	5,685,072	
足場						2,220空m3
		式	1		9,317,340	
固結工						
		式	1		108,741,585	
1号薬液注入	浸透固化					
		本	15	1,021,774	15,326,610	
2号薬液注入	浸透固化					
		本	40	1,162,740	46,509,600	
3号薬液注入	浸透固化					
		本	25	1,693,437	42,335,925	
足場						1,230空m3
		式	1		4,569,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		131,250	
構造物取壊し工		式	1		67,430	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	6,743	67,430	
運搬処理工		式	1		63,820	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,650	46,500	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,732	17,320	
仮設工		式	1		268,840	
交通管理工		式	1		268,840	
交通誘導警備員						20人日
B(昼間)		式	1		268,840	
直接工事費		式	1		230,263,169	
共通仮設費		式	1		28,560,857	
共通仮設費		式	1		7,560,578	
運搬費		式	1		4,616,873	
重建設機械分解組立輸送費						1回
(静的締固施工機械)		式	1		4,616,873	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,055,864	
システム初期費(ICT)		式	1		1,055,864	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,887,841	
共通仮設費(率計上)		式	1		21,000,279	
純工事費		式	1		258,824,026	
現場管理費		式	1		75,240,944	
工事原価		式	1		334,064,970	
一般管理費等		式	1		47,935,030	
工事価格		式	1		382,000,000	
消費税相当額		式	1		38,200,000	
工事費計		式	1		420,200,000	