

単 価 合 意 書

令和8年2月12日に契約した令和7年度北条道路江北地区第2改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和08年03月03日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1

氏名 株式会社共栄組
代表取締役社長 山崎 浩貴

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		203,536,297	
道路土工		式	1		117,995,189	
掘削工(ICT)		式	1		7,616,525	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	m3	6,070	315.8	1,916,906	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	30	1,019	30,570	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,249	30m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,662,800	6,050m3
路体盛土工		式	1		3,300,120	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	440	4,513	1,985,720	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,000	657.2	1,314,400	
路体盛土工(ICT)		式	1		462,888	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,160	214.3	462,888	
路床盛土工(ICT)		式	1		102,139,190	
路床盛土(ICT)		m3	22,900	309.1	7,078,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料						21,200m ³
		式	1		95,060,800	
法面整形工(ICT)						
		式	1		4,476,466	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
		m ²	520	739.2	384,384	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m ²	8,770	466.6	4,092,082	
地盤改良工						
		式	1		20,492,240	
自走式土質改良工						
		式	1		20,492,240	
土質改良	粘性土 固化材1m ³ 当り使用量 30kg/m ³					
		m ³	6,400	2,062	13,196,800	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満					6,400m ³
		式	1		1,333,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					6,370m ³
		式	1		5,962,320	
法面工						
		式	1		2,220,372	
植生工						
		式	1		2,220,372	
種子散布	肥料有り 1000m ² 以上					
		m ²	9,240	240.3	2,220,372	
排水構造物工						
		式	1		60,457,973	
作業土工						
		式	1		2,252,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		14,144,275	
フレキストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	1,355	9,585	12,987,675	
フレキストU型側溝 (PU1-B360-H360)	B360-H360	m	100	11,566	1,156,600	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,566,751	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	32	35,047	1,121,504	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	11	40,477	445,247	
排水工						
		式	1		42,494,159	
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	257	18,537	4,764,009	
縦排水 (TH1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 2 40mm	m	188	18,051	3,393,588	
1号打込排水管		組	871	39,422	34,336,562	
標識工						
		式	1		1,972,063	
大型標識工 (F-1型)		式	1		514,387	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未 満	基	1	514,387	514,387	
大型標識工 (F-2型)		式	1		571,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未 満	基	1	571,256	571,256	
大型標識工 (F-3型)		式	1		886,420	
標識基礎	片持式の基礎 6.0m3以上	基	1	886,420	886,420	
構造物撤去工		式	1		130,820	
構造物取壊し工		式	1		67,130	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	6,713	67,130	
運搬処理工		式	1		63,690	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,645	46,450	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,724	17,240	
仮設工		式	1		267,640	
交通管理工		式	1		267,640	
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1		267,640	20人日
直接工事費		式	1		203,536,297	
共通仮設費		式	1		21,586,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,818,841	
技術管理費		式	1		1,109,107	
システム初期費(ICT)		式	1		1,051,156	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,951	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,709,734	
共通仮設費(率計上)		式	1		18,767,637	
純工事費		式	1		225,122,775	
現場管理費		式	1		65,860,546	
工事原価		式	1		290,983,321	
一般管理費等		式	1		42,616,679	
工事価格		式	1		333,600,000	
消費税相当額		式	1		33,360,000	
工事費計		式	1		366,960,000	