

単 価 合 意 書

令和8年3月26日に契約した令和7年度北条道路国坂地区第2舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8年9月14日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局倉吉河川国道事務所長

桐谷 文昭

受注者 住所 広島県広島市南区的場町一丁目2番19号

氏名 株式会社NIPPO

中国支店 執行役員支店長 山口 秀樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		216,780,522	
道路土工						
		式	1		10,786,075	
路体盛土工						
		式	1		5,938,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	600	5,008	3,004,800	
土材料						
		式	1		2,933,400	
法面整形工(ICT)						
		式	1		288,400	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	560	515	288,400	
防草コンクリート						
		式	1		4,559,475	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	606	3,239	1,962,834	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	27	3,811	102,897	
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	20	3,497	69,940	
張りコンクリート (4号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	506	3,554	1,798,324	
張りコンクリート (5号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	116	3,336	386,976	
張りコンクリート (6号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	11	3,426	37,686	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (7号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	62	3,239	200,818	
舗装工		式	1		138,695,044	
橋面防水工		式	1		20,371,500	
橋面防水	塗膜防水	m2	10,060	2,025	20,371,500	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		5,938,414	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クッシャー C-30 仕上り厚 100mm	m2	842	1,205	1,014,610	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	912	2,407	2,195,184	
排水性舗装・表層 (車道・路肩 部)		m2	978	2,790	2,728,620	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装A)		式	1		70,421,520	
排水性舗装工 (橋面舗装A)		式	1		41,963,610	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改 質As 再生密粒II型(20)DS3000 舗 装厚 40mm 3.0m超	m2	9,970	1,863	18,574,110	
排水性舗装・表層 (車道・路肩 部)		m2	10,060	2,325	23,389,500	
排水構造物工		式	1		7,234,320	
側溝工		式	1		6,994,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	640	10,929	6,994,560	
集水桝・マンホール工		式	1		239,760	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	6	39,960	239,760	
踏掛版設置工		式	1		5,138,056	
踏掛版設置工		式	1		5,138,056	
踏掛版設置 (A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	77	66,728	5,138,056	
標識工		式	1		382,912	
小型標識工 (S-1型)		式	1		15,182	
標識基礎	単柱式	基	2	7,591	15,182	
小型標識工 (S-2型)		式	1		11,870	
標識基礎	単柱式	基	1	11,870	11,870	
小型標識工 (S-3型)		式	1		48,740	
標識基礎	単柱式	基	2	24,370	48,740	
小型標識工 (W-1型)		式	1		95,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識基礎	複柱式					
		基	1	95,920	95,920	
小型標識工 (W-2型)						
		式	1		211,200	
標識基礎	複柱式					
		基	1	211,200	211,200	
道路付属施設工						
		式	1		5,590,515	
作業土工						
		式	1		1,511,810	
ケーブル配管工						
		式	1		2,959,359	
1号管路	FEP50×4条					
		m	351	2,355	826,605	
2号管路	難燃FEP50×3条 FEP50×1条					
		m	175	3,381	591,675	
3号管路	FEP50×1条					
		m	13	874	11,362	
4号管路	FEP50×1条					
		m	14	826	11,564	
5号管路	FEP50×3条					
		m	199	1,871	372,329	
6号管路	FEP50×2条					
		m	54	1,467	79,218	
7号管路	FEP50×1条					
		m	27	788	21,276	
8号管路	難燃FEP50×1条 FEP50×1条					
		m	37	1,765	65,305	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管 (9号管路)	G54 SUS 4条 径 50mm	m	0.5	110,700	55,350	
屋外配管 (10号管路)	G54 SUS 2条 径 50mm	m	0.5	55,350	27,675	
プレキャストハントール設置 (1号ハントール)	1200×600×1000	個所	1	491,200	491,200	
プレキャストハントール設置 (2号ハントール)	600×600×600	個所	2	202,900	405,800	
照明工		式	1		1,119,346	
1号入口表示板基礎	1800×800×1200	基	1	165,700	165,700	
1号遮断機操作盤基礎	800×800×1400	基	1	112,800	112,800	
1号遮断機駆動装置基礎	800×800×1000	基	1	66,950	66,950	
1号遮断機カメラ柱基礎	Φ800×2200	基	1	176,096	176,096	
1号道路照明設備基礎	Φ500×1700	基	2	55,290	110,580	
1号フレリカーライト基礎	400×400×950	基	1	19,520	19,520	
1号カメラ柱用基礎	1600×3000×1300	基	1	467,700	467,700	
橋梁付属物工		式	1		48,491,440	
伸縮装置工		式	1		48,491,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼・コゝム製伸縮装置 (A1橋台)		m	19.7	369,700	7,283,090	
鋼・コゝム製伸縮装置 (P4橋脚)		m	21.5	567,700	12,205,550	
鋼・コゝム製伸縮装置 (P8橋脚)		m	20.1	586,100	11,780,610	
鋼・コゝム製伸縮装置 (A2橋台)		m	23.4	335,700	7,855,380	
鋼・コゝム製伸縮装置 (Aランプ・P8橋脚)		m	5.7	818,800	4,667,160	
鋼・コゝム製伸縮装置 (Aランプ・P1橋脚)		m	5.7	824,500	4,699,650	
構造物撤去工		式	1		164,160	
構造物取壊し工		式	1		94,740	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740	
運搬処理工		式	1		69,420	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,062	50,620	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,880	18,800	
仮設工		式	1		298,000	
交通管理工		式	1		298,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
B(昼間)		式	1		298,000	
直接工事費		式	1		216,780,522	
共通仮設費		式	1		19,131,220	
共通仮設費		式	1		2,777,220	
技術管理費		式	1		957,220	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,220	
道路工事完成図等作成費		式	1		270,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,820,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,354,000	
純工事費		式	1		235,911,742	
現場管理費		式	1		50,536,000	
工事原価		式	1		286,447,742	
一般管理費等		式	1		30,162,258	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		316,610,000	
消費税相当額		式	1		31,661,000	
工事費計		式	1		348,271,000	