

単 価 合 意 書

令和8年5月22日に契約した令和8年度北条道路弓原地区外第4改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8年8月27日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局倉吉河川国道事務所長

桐谷 文昭

受注者 住所 鳥取県倉吉市旭田町60番地1

氏名 打吹建設株式会社

代表取締役 川邊 喜弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		173, 040, 939	
道路土工						
		式	1		12, 788, 544	
掘削工(ICT)						
		式	1		2, 815, 880	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3 以上10, 000m3未満					
		m3	8, 200	343. 4	2, 815, 880	
路体盛土工						
		式	1		257, 624	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満					
		m3	50	5, 007	250, 350	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満					
		m3	10	727. 4	7, 274	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		511, 460	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	2, 140	239	511, 460	
路床盛土工						
		式	1		61, 155	
路床盛土	2. 5m未満					
		m3	3	5, 097	15, 291	
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満					
		m3	60	764. 4	45, 864	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		147, 101	
路床盛土(ICT)						
		m3	427	344. 5	147, 101	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)						
		式	1		81,110	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	100	811.1	81,110	
防草コンクリート						
		式	1		2,033,464	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無					
		m2	628	3,238	2,033,464	
残土処理工						
		式	1		6,880,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					6,050m3
		式	1		6,164,950	
整地	残土受入れ地での処理					6,000m3
		式	1		715,800	
舗装工						
		式	1		28,694,609	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)						
		式	1		17,509,732	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	6,130	955.4	5,856,602	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超					
		m2	6,130	1,901	11,653,130	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)						
		式	1		8,805,874	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	2,710	955.4	2,589,134	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	2,710	2,294	6,216,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (車道舗装C)		式	1		409,977	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	96	821.5	78,864	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	96	903.1	86,697	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	96	2,546	244,416	
アスファルト舗装工 (車道舗装D)		式	1		1,293,256	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	118	1,473	173,814	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	118	1,497	176,646	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 80mm	m2	113	3,394	383,522	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	107	2,548	272,636	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	101	2,838	286,638	
アスファルト舗装工 (路肩舗装A)		式	1		91,167	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	19	1,249	23,731	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	23	2,932	67,436	
アスファルト舗装工 (舗装復旧A)		式	1		11,355	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	3	1,167	3,501	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	2,618	7,854	
アスファルト舗装工 (舗装復旧B)		式	1		573,248	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm	m2	71	2,137	151,727	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	71	1,211	85,981	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	76	2,257	171,532	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	76	2,158	164,008	
石・ブロック積(張)工		式	1		20,777,044	
作業土工		式	1		730,216	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		20,046,828	
現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	250	8,909	2,227,250	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)		m2	509	29,935	15,236,915	
胴込・裏込材(碎石) (1号コンクリートブロック積)	再生碎石 RC-40	m3	131	8,811	1,154,241	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	22	64,589	1,420,958	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,732	7,464	
カルハート工		式	1		7,501,454	
函渠閉塞工		式	1		7,501,454	
函渠閉塞	エプミル	m	178	42,143	7,501,454	
排水構造物工		式	1		56,954,121	
作業土工		式	1		2,571,135	
側溝工		式	1		24,795,021	
プレキャストU型側溝 (PU1-B360-H360)	B360-H360	m	4	13,247	52,988	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	B300-H300	m	55	12,637	695,035	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	251	10,088	2,532,088	
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B500-H800	m	61	24,715	1,507,615	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)		m	147	19,376	2,848,272	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)		m	264	20,946	5,529,744	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)		m	50	23,616	1,180,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C700)		m	10	25,995	259,950	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C400)		m	31	22,656	702,336	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C500)		m	10	24,785	247,850	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C600)		m	85	26,215	2,228,275	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C700)		m	28	29,335	821,380	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	6	46,822	280,932	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	3	50,071	150,213	
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	4	136,077	544,308	
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	110	3,476	382,360	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B300 車道用 L500	枚	385	3,906	1,503,810	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 車道用 L500	枚	124	5,046	625,704	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B1200 車道用 L500	枚	2	28,745	57,490	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 B300用 L1000 縦断用 並目 ボルト固定	枚	47	41,303	1,941,241	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 B400用 L1000 縦断用 並目 ボルト固定	枚	15	46,842	702,630	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		21,962,665	
暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 直管 200～400mm	m	10	4,838	48,380	
暗渠排水管 (2号暗渠排水管)	φ 600	m	3	26,705	80,115	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	91	59,210	5,388,110	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)		m	10	75,807	758,070	
1号推進管 (夜間)	φ 800	m	18	583,403	10,501,254	
2号推進管 (夜間)	φ 600	m	12	432,228	5,186,736	
集水桝・マンホール工						
		式	1		7,625,300	
現場打ち街渠桝 01-HM-02 (G1-B 800-L800-H1200)		箇所	2	142,276	284,552	
現場打ち街渠桝 01-HM-02 (G1-B 800-L800-H1400)		箇所	1	167,072	167,072	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	48,142	96,284	
現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	163,972	163,972	
現場打ち集水桝 01-HM-04 (G2-B 800-L800-H1000)		箇所	1	85,075	85,075	
現場打ち集水桝 01-HM-04 (G2-B 800-L800-H1400)		箇所	1	183,269	183,269	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号溜樹						
		箇所	2	14,537	29,074	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ						
(1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ)		箇所	1	2,210,634	2,210,634	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ						
(2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ)		箇所	1	2,738,547	2,738,547	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ						
(3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ)		箇所	1	692,785	692,785	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	600×900×2680					
(4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ)		箇所	1	642,593	642,593	
蓋	T-25 B800-L800用 並目 ｼﾞｬｽﾋﾞﾝ固定					
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)		枚	3	80,236	240,708	
蓋	T-25 B900-L900用 並目 ｼﾞｬｽﾋﾞﾝ固定					
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)		枚	1	90,735	90,735	
縁石工						
		式	1		1,163,550	
縁石工						
		式	1		1,163,550	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
(BB-1-1(250))		m	65	8,034	522,210	
ｱｽｶｰﾌﾟ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満					
(AC-1-1)		m	420	1,527	641,340	
防護柵工						
		式	1		10,549,949	
路側防護柵工						
		式	1		521,469	
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-A-3E 塗装品 20m以上50m未満					
		m	13	22,756	295,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 20m以上50m未満	m	13	17,357	225,641	
防止柵工		式	1		10,028,480	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	352	4,574	1,610,048	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	704	11,958	8,418,432	
標識工		式	1		6,432,728	
作業土工		式	1		10,292	
大型標識工 (F-1型)		式	1		2,412,400	
標識基礎 (片持式)	鋼製杭基礎	基	1	664,290	664,290	
片持標識柱	φ267.4×t6.6×L6440	基	1	1,253,792	1,253,792	
標識板	2.0m2以上	枚	1	494,318	494,318	
大型標識工 (F-2型)		式	1		4,010,036	
標識基礎 (片持式)	鋼製杭基礎	基	1	1,095,818	1,095,818	
片持標識柱	φ318.5×t10.3×L7090	基	1	2,081,656	2,081,656	
標識板 (780×3900)	2.0m2以上	枚	1	338,244	338,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板 (1140×3900)	2.0m2以上	枚	1	494,318	494,318	
区画線工		式	1		622,073	
区画線工		式	1		622,073	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	160	320.3	51,248	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	386.2	50,206	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	32	338.5	10,832	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	42	794.6	33,373	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	830.3	157,757	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	676.2	87,906	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	1,700	125.1	212,670	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱	m	90	200.9	18,081	
道路付属施設工		式	1		5,678,035	
作業土工		式	1		453,529	
ケーブル配管工		式	1		3,286,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号管路	FEP50×4条	m	12	2,748	32,976	
2号管路	FEP80×3条	m	4	2,809	11,236	
3号管路	FEP65×1条	m	7	840.1	5,880	
4号管路	FEP80×2条、FEP65×3条、FEP50×1条	m	81	4,224	342,144	
5号管路	FEP50×2条	m	5	1,460	7,300	
6号管路	FEP50×9条	m	10	6,187	61,870	
7号管路	FEP50×3条	m	8	2,387	19,096	
8号管路	FEP50×6条	m	27	3,668	99,036	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	600×600×900	個所	2	210,865	421,730	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	900×900×1000	個所	4	259,957	1,039,828	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	900×900×1100	個所	1	262,956	262,956	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	1200×600×1000	個所	2	491,218	982,436	
照明工		式	1		1,938,018	
1号引込柱基礎	φ 800×1400	基	2	61,759	123,518	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号気象観測設備基礎	φ 800×1500					
		基	1	144,776	144,776	
1号道路情報表示設備基礎						
		基	1	1,669,724	1,669,724	
構造物撤去工						
		式	1		811,992	
構造物取壊し工						
		式	1		491,491	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	8	7,286	58,288	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	8	14,787	118,296	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	170	638.7	108,579	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	3	185.3	555	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
(機械)		m2	96	185.3	17,788	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
(人力)		m2	41	4,237	173,717	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m					
		m2	77	185.3	14,268	
運搬処理工						
		式	1		320,501	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	13	2,017	26,221	
殻運搬	アスファルト殻					
(人力積込)		m3	2	51,261	102,522	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	5,061	40,488	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	6,224	49,792	
殻処分 (2.20t/m3)	アスファルト殻	m3	0.1	4,399	439	
殻処分 (2.35t/m3)	アスファルト殻	m3	14.9	4,699	70,015	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,879	15,032	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	1,999	15,992	
仮設工		式	1		21,066,840	
作業土工		式	1		615,567	
発進立坑工 (No1. 発進立坑工)		式	1		1,606,014	
到達立坑工 (No2. 到達立坑工)		式	1		1,641,898	
発進立坑工 (No3. 発進立坑工)		式	1		1,195,792	
到達立坑工 (No4. 到達立坑工)		式	1		819,814	
仮設備工 (1号推進管)		式	1		2,183,439	
仮設備工 (2号推進管)		式	1		2,128,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固結工						
		式	1		7,653,085	
作業ヤード整備工						
		式	1		112,184	
構造物取壊し工						
		式	1		72,867	
運搬処理工						
		式	1		79,222	
交通管理工						
		式	1		2,958,030	
交通誘導警備員						120人日
B(昼間)		式	1		1,787,640	
交通誘導警備員						10人日
A(夜間)		式	1		276,950	
交通誘導警備員						40人日
B(夜間)		式	1		893,440	
直接工事費						
		式	1		173,040,939	
共通仮設費						
		式	1		24,206,622	
共通仮設費						
		式	1		3,310,074	
運搬費						
		式	1		835,255	
重建設機械分解組立費						1回
(クラムシェルテレスコピック)		式	1		174,971	
重建設機械分解組立輸送費						1回
(クラムシェルテレスコピック)		式	1		494,018	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						27t
		式	1		166,266	
技術管理費						
		式	1		1,270,019	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,145,810	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		64,219	
道路工事完成図等作成費						
		式	1		59,990	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,204,800	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		20,896,548	
純工事費						
		式	1		197,247,561	
現場管理費						
		式	1		63,217,557	
工事原価						
		式	1		260,465,118	
一般管理費等						
		式	1		42,214,882	
工事価格						
		式	1		302,680,000	
消費税相当額						
		式	1		30,268,000	
工事費計						
		式	1		332,948,000	