

単 価 合 意 書

令和８年８月３日に契約した令和８年度北条道路東園地区第４地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和８年８月１８日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目１８番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局倉吉河川国道事務所長

桐谷 文昭

受注者 住所 鳥取県倉吉市旭田町３４番地２

氏名 株式会社井中組

代表取締役 井中 紳二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		142, 637, 732	
道路土工						
		式	1		2, 278, 026	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		718, 837	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満					450m3
		式	1		95, 715	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					450m3
		式	1		533, 250	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	410	219. 2	89, 872	
法面整形工(ICT)						
		式	1		8, 772	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	20	438. 6	8, 772	
残土処理工						
		式	1		1, 550, 417	
地盤改良工						
		式	1		122, 009, 965	
締固め改良工						
		式	1		64, 925, 259	
1号サント`コンパ`クシヨシバ`イル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 4m/本)SCP杭径(0. 7m)	本	72	116, 314	8, 374, 608	
2号サント`コンパ`クシヨシバ`イル	SD打設長(5. 5m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(7. 7m/本)SCP杭径(0. 7m)	本	96	91, 013	8, 737, 248	
3号サント`コンパ`クシヨシバ`イル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 1m/本)SCP杭径(0. 7m)	本	339	113, 129	38, 350, 731	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
4号サント [®] コンパ [®] クションパ [®] イル	SD打設長(5.5m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(7.2m/本)SCP杭径(0.7m)	本	30	86,262	2,587,860	
5号サント [®] コンパ [®] クションパ [®] イル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)	本	63	109,124	6,874,812	
固結工		式	1		57,084,706	
中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2.1m 施工規模1,000m3以上	m3	933	3,876	3,616,308	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上	m3	6,363	3,876	24,662,988	
中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 5.6m 施工規模1,000m3以上	m3	6,388	4,118	26,305,784	
中層混合処理 (4号中層混合処理)	改良深度 5.6m 施工規模1,000m3以上	m3	607	4,118	2,499,626	
構造物撤去工		式	1		129,920	
構造物取壊し工		式	1		67,110	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	6,711	67,110	
運搬処理工		式	1		62,810	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,004	20,040	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,277	42,770	
仮設工		式	1		18,219,821	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		4,057,737	
変位緩衝工		式	1		9,997,152	
残土処理工		式	1		4,032,062	
交通管理工		式	1		132,870	
交通誘導警備員						10人日
B(昼間)		式	1		132,870	
直接工事費		式	1		142,637,732	
共通仮設費		式	1		32,611,947	
共通仮設費		式	1		19,274,887	
運搬費		式	1		17,725,710	
重建設機械分解組立輸送費						2回
(静的締固施工機械)		式	1		9,177,760	
重建設機械分解組立輸送費						4回
(中層混合処理機)		式	1		6,753,172	
重建設機械分解組立輸送費						1回
(クローラ式アースオーガ)		式	1		1,794,778	
技術管理費		式	1		522,550	
システム初期費(ICT)		式	1		498,751	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価加溶出試験費		式	1		7,099	
ICT活用効果等調査		式	1		16,700	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,026,627	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,337,060	
純工事費		式	1		175,249,679	
現場管理費		式	1		50,418,530	
工事原価		式	1		225,668,209	
一般管理費等		式	1		36,831,791	
工事価格		式	1		262,500,000	
消費税相当額		式	1		26,250,000	
工事費計		式	1		288,750,000	