

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	214日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	239,067,040	
道路土工	式	1	7,455,450	
残土処理工	式	1	7,455,450	
軽量盛土工	式	1	230,489,030	
作業土工	式	1	477,800	
軽量盛土工	式	1	50,024,030	気泡混合軽量盛土 2,173 m3 壁面材 32 m2 帯鋼補強土壁用； 壁面材 185 m2 気泡混合軽量盛土用； 1号基礎コンクリート 12 箇所 (独立基礎) 18-8-40(高炉)； 2号基礎コンクリート 26 m (布基礎) 18-8-40(高炉)； 1号笠コンクリート 8 m 24-12-25(20)(高炉)； 2号笠コンクリート 8 m 24-12-25(20)(高炉)； 足場 1 式 安全ネット必要；
軽量盛土工	式	1	65,875,740	気泡混合軽量盛土 3,114 m3 壁面材 32 m2 帯鋼補強土壁用； 壁面材 167 m2 気泡混合軽量盛土用； 1号基礎コンクリート 12 箇所 (独立基礎)

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	24	m
				18-8-40(高炉) ; 3号笠コンクリート	8	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 4号笠コンクリート	8	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	1	式
軽量盛土工	式	1	70,544,000	気泡混合軽量盛土 壁面材	3,397	m3
				帯鋼補強土壁用 ; 壁面材	32	m2
				気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート (独立基礎)	173	m2
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	12	箇所
				18-8-40(高炉) ; 5号笠コンクリート	24	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 6号笠コンクリート	8	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	8	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
軽量盛土工	式	1	21,798,890	気泡混合軽量盛土 壁面材	661	m3
				帯鋼補強土壁用 ; 壁面材	22	m2
				気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート (独立基礎)	174	m2
					7	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	34	m
				18-8-40(高炉) ; 8号笠コンクリート	8	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	1	式
軽量盛土工	式	1	21,768,570	気泡混合軽量盛土 壁面材	659	m3
				帯鋼補強土壁用 ; 壁面材	22	m2
				気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート (独立基礎)	174	m2
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	7	箇所
				18-8-40(高炉) ; 7号笠コンクリート	34	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	8	m
					1	式
排水構造物工	式	1	787,460			
集水桝・マンホール工	式	1	417,820	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	4	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	1	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	1	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)；	2 枚
排水工	式	1	369,640	1号縦排水 2号縦排水 3号縦排水 4号縦排水	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所
防護柵工	式	1	179,100		
路側防護柵工	式	1	179,100	ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無；	10 m
仮設工	式	1	156,000		
交通管理工	式	1	156,000		
直接工事費	式	1	239,067,040		
共通仮設費	式	1	23,188,000		
共通仮設費	式	1	1,901,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,901,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	21,287,000		
純工事費	式	1	262,255,040		
現場管理費	式	1	75,170,000		
工事原価	式	1	337,425,040		
一般管理費等	式	1	48,954,960		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	386,380,000	