

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事
工事地名	岡山県笠岡市西大島新田～岡山県笠岡市カブト南町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	164日間	自 令和 7年10月 7日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	34,223,040	
標識工	式	1	31,376,540	
小型標識工	式	1	531,840	標識板 (116の6) カブセルブリズム型 900×600 裏面ダークブラウン； 8 枚
大型標識工	式	1	30,844,700	片持標識柱 (1号片持標識柱) F型 STK400 φ267.4mm H=6900 ダークブラウン； 1 基 片持標識柱 (2号片持標識柱) T型(2本梁) STK400 φ318.5mm H=6600 ダークブラウン； 1 基 片持標識柱 (3号片持標識柱) F型 STK400 φ406.4mm H=12550 ダークブラウン； 1 基 片持標識柱 (4号片持標識柱) F型 STK400 φ406.4mm H=8850 ダークブラウン； 1 基 片持標識柱 (5号片持標識柱) T型(2本梁) STK400 φ318.5mm H=6850 ダークブラウン； 1 基 片持標識柱 (6号片持標識柱) F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ダークブラウン； 1 基 片持標識柱 (7号片持標識柱) F型 STK400 φ355.6mm H=8100 ダークブラウン； 1 枚 標識板 (103-A) カブセルブリズム型 650×2400 裏面ダークブラウン； 1 枚 標識板

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(103-A) カブセルブリスM型 1200×2700 裏面ダークブラウン； 標識板 2 枚
				(103-A) カブセルブリスM型 1900×2800 裏面ダークブラウン； 標識板 1 枚
				(108の2-A) カブセルブリスM型 3300×3600 裏面ダークブラウン； 標識板 2 枚
				(108の2-E) カブセルブリスM型 1500×2200 裏面ダークブラウン； 標識板 2 枚
				(108の2-E) カブセルブリスM型 1500×2600 裏面ダークブラウン； 標識板 1 枚
				(109) カブセルブリスM型 1500×5000 裏面ダークブラウン； 標識板 1 枚
				(109) カブセルブリスM型 1500×6000 裏面ダークブラウン； 標識板 2 枚
				(110-A) カブセルブリスM型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板 2 枚
				(110-A) カブセルブリスM型 2650×4000 裏面ダークブラウン； 標識板 1 枚
				(112-A) カブセルブリスM型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板 1 枚
				(112-A) カブセルブリスM型 2650×4000 裏面ダークブラウン； 標識板 1 枚
				(116の2-C)①

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				カブセルリズム型 1500×4000 裏面ダークブラウン； 標識板 (116の2-C)② カブセルリズム型 1500×4000 裏面ダークブラウン； 標識板 (325, 進入禁止) カブセルリズム型 φ600, 1500×1000 裏面ダークブラウン；
道路付属施設工	式	1	1,331,700	1 枚
道路付属物工	式	1	1,331,700	2 基
道路付属物工	式	1	1,331,700	距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(土中埋込)；
30 箇所				
構造物撤去工	式	1	102,800	
構造物取壊し工	式	1	102,800	10 m3
仮設工	式	1	1,412,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
交通管理工	式	1	1,412,000	
直接工事費	式	1	34,223,040	
共通仮設費	式	1	3,202,180	
共通仮設費	式	1	323,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用
1 式				
現場環境改善費 (率計上)	式	1	260,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,879,000	

