

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事
工事地名	岡山県笠岡市入江～カブト南地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	134日間	自 令和 7年11月 6日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	55,658,776	
道路土工	式	1	282,100	
防草コンクリート	式	1	282,100	張りコンクリート 100 m2 (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70 ;
防護柵工	式	1	41,726,666	
路側防護柵工	式	1	25,345,180	ガードレール 1,092 m 塗装品(タックフレーション) Gr-A-4E 100m以上 曲線部 補正無 ; ガードレール 317 m 塗装品(タックフレーション) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部 補正無 ; 岩削孔 107 孔 削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≤1700 ;
防止柵工	式	1	16,381,486	基礎ブロック, 鋼管基礎 126 個 (フェンス基礎A) 基礎ブロック 200×200×450 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 6 個 (フェンス基礎B) 基礎ブロック 300×300×600 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 570 基 (鋼管基礎A) 鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×700 めっき ; 金網・支柱(立入防止柵) 243 m (立入防止柵A) 柵高1.8m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき ; 金網・支柱(立入防止柵) 1,116 m (立入防止柵B) 柵高1.5m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき ; 門扉 3 基

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(門扉A) 柵高1.8m W=1.0m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっ き 片開き； 門扉 (門扉B) 柵高1.5m W=1.0m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき 片開き；
道路付属施設工	式	1	13,218,610	10 基
境界工	式	1	797,700	境界杭 (BS-3-1) 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し；
道路付属物工	式	1	12,420,910	視線誘導標 φ300 光触媒 片面反射 支柱径60.5 ダークブラウン 土中建込 10本未満； 車線分離標 φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 緑 防塵型 30本以上； 分離帯縁石 前後反射 200×80×1000(樹脂ブロック JIS A 940 1)； クッションドラム φ580 H=820；
構造物撤去工	式	1	102,800	
構造物取壊し工	式	1	102,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	328,600	
交通管理工	式	1	328,600	
直接工事費	式	1	55,658,776	

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,299,180	
共通仮設費	式	1	680,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	617,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,619,000	
純工事費	式	1	63,957,956	
現場管理費	式	1	22,030,000	
工事原価	式	1	85,987,956	
一般管理費等	式	1	15,002,044	
工事価格	式	1	100,990,000	