

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島南部保守工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田地内～岡山県笠岡市用之江地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	158,163,244	
巡視・巡回工	式	1	16,035,436	
道路巡回工	式	1	16,035,436	通常巡回 1 式 緊急巡回 50 時間 昼間 外業； 緊急巡回 50 時間 夜間 外業； 緊急巡回 50 時間 昼間 内業； 緊急巡回 50 時間 夜間 内業；
道路土工	式	1	1,713,000	
防草コンクリート	式	1	1,713,000	張りコンクリート 600 m2 昼間 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	41,394,250	
路面切削工	式	1	8,997,600	路面切削 24,000 m2 昼間 帯状切削3cm以下；
オーバーレイ工	式	1	22,908,000	表層（車道・路肩部） 12,000 m2 昼間 粗粒Asポ リマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40m m 3.0m超；
アスファルト舗装補修工	式	1	9,488,650	クラック処理 7,500 m 昼間 加熱注入目地材 0.318kg/m；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	30	t
				ハッチング 昼間 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満；	40	t
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 5t以上20t未満；	30	t
				ハッチング 昼間 再生密粒度As(13) 5t以上20t未満；	40	t
排水構造物工	式	1	2,182,000			
側溝工	式	1	2,182,000	フレキストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	200	m
防護柵工	式	1	383,500			
路側防護柵工	式	1	252,500	ガードレール (Gr-A-4E) 昼間 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
防止柵工	式	1	131,000	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブラウン ；	10	m
道路付属施設工	式	1	527,060			
境界工	式	1	132,140	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満；	10	本
				境界鉾 (BS-4-2) 昼間 70×100×8 10枚未満；	10	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	394,920	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鋸 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 昼間 φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	10	本
擁壁工	式	1	3,124,500			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,124,500	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	50	m3
道路付属物復旧工	式	1	5,782,200			
付属物復旧工	式	1	1,003,362	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満；	60	m
					60	m
					60	m
					60	m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防護柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 ターグブラウン；	60	m
付属物復旧工	式	1	141,533	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置；	20	m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分；	10	m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用；	10	m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	20	個
付属物復旧工	式	1	4,637,305	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリート 建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込 ；	100	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間	15	本

積算内訳書

工事名		令和8年度玉島南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間	15 本
				φ 80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間	15 本
				φ 80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間	15 本
				φ 80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間	15 本
				φ 80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間	15 本
				φ 80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満 ; 車線分離標復旧(撤去) 昼間	30 本
				可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(撤去) 昼間	30 本
				着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(撤去) 昼間	30 本
				固定式(貼付式) 10本未満 ; 車線分離標材料費	15 本
				φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) ; 車線分離標材料費	15 本
				φ 80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) ; 車線分離標材料費	15 本
				φ 80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) ; 車線分離標材料費	15 本
				φ 80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) ; 車線分離標材料費	15 本

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ80 H=650 固定式(貼付式) ; 車線分離標材料費 φ80 H=800 固定式(貼付式) ;	15 本
道路清掃工	式	1	5,155,445		
路面清掃工	式	1	2,908,051	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 ダンプトラック(4t積級)持 込 散水車なし ; 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない ; 路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない ;	134 km 108 km 134 km 500 m2
排水施設清掃工	式	1	2,121,249	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋 ; 側溝清掃(機械) 昼間 組合作業 A=0.125m2未満 50%未満 貸与 散水車 なし ; 側溝清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与) ; 管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ; 管渠清掃(機械)移動 昼間	300 m 900 m 100 km 500 m 100 km

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				組合せ作業(貸与) ;		
				側溝・管渠清掃(機械)回送	108	km
				昼間		
				桟清掃	50	箇所
構造物清掃工	式	1	126, 145	昼間		
				人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満 ;		
				トンネル壁面清掃	0. 94	km
				昼間		
				トンネル清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車		
				(貸与)タンク容量6500L 4×2植樹散水装置付 ;		
				トンネル清掃(機械)回送	108	km
				昼間		
除草工	式	1	5, 006, 146			
道路除草工	式	1	5, 006, 146	除草	6, 000	m2
				(岡山市) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り ;		
				除草	3, 500	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護無し ;		
				除草	8, 500	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り ;		
				除草	13, 500	m2
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り ;		
				除草	3, 600	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				人力 ;		
				集草	6, 000	m2
				(岡山市) 昼間		
				集草	15, 600	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				集草	13, 500	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間 積込運搬	6,000	m2
				(岡山市) 昼間 14.5kmを超え17.5km以下 ; 積込運搬	15,600	m2
				(倉敷市・早島) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下 ; 積込運搬	13,500	m2
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間 6.5kmを超え11.5km以下 ;		
除雪工	式	1	200,776			
凍結防止工	式	1	200,776	凍結防止剤散布	2	時間
				昼間 作業区分A		
				凍結防止剤散布	1	時間
				昼間 作業区分B		
				凍結防止剤散布	8	時間
				昼間 作業区分C		
				凍結防止剤散布	2	時間
				昼間 作業区分D		
				凍結防止(機械)回送	108	km
				昼間		
応急処理工	式	1	42,403,493			
散乱物処理工	式	1	2,024,309	事故処理	15	箇所
				昼間		
				100m2以下/箇所 ;		
				事故処理	5	箇所
				夜間		
				100m2以下/箇所 ;		
				路上放置土砂等処理	20	箇所
				昼間		
				100m2以下/箇所 ;		
				投棄等処理	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落下物処理工	式	1	6,037,130	昼間 100m2以下/箇所； その他類似作業	1 式
				落下物回収撤去	360 件
				昼間 20件以下/回； 落下物回収撤去	40 件
				夜間 20件以下/回； 動物死骸処理	90 件
				昼間 20件以下/回； 動物死骸処理	10 件
				夜間 20件以下/回； その他類似作業	1 式
				安全施設設置	50 枚
				昼間 35枚以下/回； 安全施設撤去	50 枚
				昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置	5 枚
				昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去	5 枚
看板等設置撤去工	式	1	776,766	昼間 35枚以下/回； 放置看板等撤去	100 枚
				昼間 35枚以下/回； その他類似作業	1 式
				放置自転車の緊急撤去	10 回
				昼間	
放置自転車等撤去工	式	1	285,958		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				10台以下/回； その他類似作業	1 式
道路施設応急処置工	式	1	33,279,330	橋梁応急処理	1 式
				トンネル応急処理	1 式
				横断歩道橋応急処理	1 式
				路面応急処理	1 式
				その他施設応急処理	1 式
災害応急対応工	式	1	10,233,015		
応急処理作業工	式	1	10,233,015	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	57,323		
防護柵撤去工	式	1	20,443	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-A-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 コンクリート建込；	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	36,880	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満； 車線分離標撤去 昼間 穿孔式(1本脚) 10本未満；	10 本 10 本
仮設工	式	1	23,965,100		
交通管理工	式	1	23,965,100		
直接工事費	式	1	158,163,244		
共通仮設費	式	1	16,823,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3, 516, 000	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3, 374, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 307, 000	
純工事費	式	1	174, 986, 244	
現場管理費	式	1	70, 243, 000	
工事原価	式	1	245, 229, 244	
一般管理費等	式	1	37, 270, 756	
工事価格	式	1	282, 500, 000	