

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度津山保守工事
工事地名	岡山県岡山市北区御津中山地内～岡山県勝田郡奈義町馬桑地内、岡山県津山市皿地内～岡山県津山市二宮地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山保守工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	122, 102, 727			
巡視・巡回工		式	1	11, 158, 576			
道路巡回工		式	1	11, 158, 576	通常巡回 緊急巡回 昼間 外業； 緊急巡回 夜間 外業； 緊急巡回 昼間 内業； 緊急巡回 夜間 内業；	1 50 50 50 50	式 時間 時間 時間 時間
道路土工		式	1	314, 300			
防草コンクリート		式	1	314, 300	張りコンクリート 昼間 18-8-40（高炉） t=70 コンクリート夜間割増無；	100	m2
舗装工		式	1	11, 146, 450			
路面切削工		式	1	1, 124, 700	路面切削 昼間 帯状切削3cm以下；	3, 000	m2
オーバーレイ工		式	1	6, 060, 000	表層（車道・路肩部） 昼間 粗粒度Asホ ーマー改質Ⅱ型（20）舗装厚 40mm 3. 0m超；	3, 000	m2
アスファルト舗装補修工		式	1	3, 961, 750	クラック処理 昼間 加熱注入目地材 0. 318kg/m；	2, 500	m

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	50 t
排水構造物工	式	1	1,098,000		
側溝工	式	1	1,098,000	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	100 m
防護柵工	式	1	331,600		
路側防護柵工	式	1	200,600	ガードレール (Gr-B-4E) 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブラウン；	10 m
防止柵工	式	1	131,000	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブラウン；	10 m
道路付属施設工	式	1	515,950		
境界工	式	1	132,140	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満； 境界鉾 (BS-4-2) 昼間 70×100×8 10枚未満；	10 本 10 枚
道路付属物工	式	1	383,810	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鉾 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鉾 1 0個未満；	10 本 5 個

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	10 本
擁壁工	式	1	1,651,250		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,651,250	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	25 m3
道路付属物復旧工	式	1	4,884,712		
付属物復旧工	式	1	247,407	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置； 歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分； 歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) C種(180/210×300×600) 撤去再利用； 歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	25 m 25 m 25 m 41 個
付属物復旧工	式	1	4,637,305	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満； 視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリート 建込 10本未満； 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満； 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満；	100 本 100 本 100 本 100 本

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標材料費	100	本
				両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込；		
				視線誘導標材料費	100	本
				両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満		
				；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満		
				；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満		
				；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満		
				；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 固定式(貼付式)；	
道路清掃工	式	1	2,200,928		
路面清掃工	式	1	677,107	路面清掃(機械) 昼間 プラシ(貸与) 組合機械 タンクトラック(4 t 積級) 持 込 散水車無し； 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；	167.8 km 249.6 km 3,000 m2
排水施設清掃工	式	1	1,301,176	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)； 管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満	500 m 250 m 250 m

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)； 側溝・管渠清掃(機械)回送 昼間 桟清掃 昼間 人力清掃 貸与 土砂厚 25cm未満；	25 km 249.6 km 25 箇所
構造物清掃工	式	1	222,645	トンネル壁面清掃 昼間 トンネル清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車 (貸与) タンク容量6500L 4×2植樹散水装置付； トンネル清掃(機械)回送 昼間	1.23 km 249.6 km
除草工	式	1	7,346,915		
道路除草工	式	1	7,346,915	除草 (岡山市・建部) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (久米南) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (美咲・津山市・奈義) 昼 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (岡山市・建部) 昼間 人力； 除草 (久米南) 昼間 人力； 除草	10,900 m2 4,900 m2 15,900 m2 5,000 m2 2,500 m2 7,100 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山保守工事								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
					(美咲・津山市・奈義)昼 人力； 集草		15,900	m2	
					(岡山市・建部) 昼間 集草		7,400	m2	
					(久米南) 昼間 集草		23,000	m2	
					(美咲・津山市・奈義)昼 積込運搬		15,900	m2	
					(岡山市・建部) 昼間 6.5kmを超え11.5km以下； 積込運搬		7,400	m2	
					(久米南) 昼間 6.5km以下； 積込運搬		23,000	m2	
					(美咲・津山市・奈義)昼 17.5kmを超え19.5km以下；				
					冬期対策施設工		式	1	139,900
冬期安全施設工		式	1	139,900	スノーポール設置 昼間 挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無；				
除雪工		式	1	1,757,763					
一般除雪工		式	1	804,063	除雪トラック			2	時間
					(美咲・津山市・奈義)昼 作業区分A 除雪専用7t級4×4ツウェイラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与；				
					除雪トラック			1	時間
					(岡山市・建部) 昼間 作業区分B 除雪専用7t級4×4ツウェイラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与；				
					除雪トラック			2	時間
					(久米南) 昼間 作業区分C 夜間 作業区分C				

積算内訳書

工事名	令和８年度津山保守工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					除雪専用7t級4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与；		
					除雪トラック	1	時間
					夜間 作業区分D		
					除雪専用7t級4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与；		
					除雪トラック	2	時間
					昼間 作業区分A		
					凍結防止材散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新雪除雪 昼間 貸与；		
					除雪トラック	1	時間
					昼間 作業区分B		
					凍結防止材散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新雪除雪 昼間 貸与；		
					除雪トラック	2	時間
					夜間 作業区分C		
					凍結防止材散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新雪除雪 夜間 貸与；		
					除雪トラック	1	時間
					夜間 作業区分D		
					凍結防止材散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新雪除雪 夜間 貸与；		
					除雪グレータ°	3	時間
					昼間 作業区分A		
プレート°幅4.0m 自動プレート° 路面整正 昼間 貸与 ；							
除雪グレータ°	2	時間					
昼間 作業区分B							
プレート°幅4.0m 自動プレート° 路面整正 昼間 貸与 ；							
除雪グレータ°	8	時間					
夜間 作業区分C							
プレート°幅4.0m 自動プレート° 路面整正 夜間 貸与 ；							

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ブレード 夜間 作業区分D ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 夜間 貸与 ； ロータリ除雪車 昼間 作業区分A ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 昼間 貸与 ； ロータリ除雪車 昼間 作業区分B ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 昼間 貸与 ； ロータリ除雪車 夜間 作業区分C ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 夜間 貸与 ； ロータリ除雪車 夜間 作業区分D ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 夜間 貸与 ；	2	時間
					20	時間
					5	時間
					3	時間
					2	時間
凍結防止工	式	1	953,700	凍結防止剤散布 昼間 作業区分A 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 昼間 作業区分B 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 夜間 作業区分C 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 夜間 作業区分D	2 1 3 2	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				乾式 積載量3t ホツハ° 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 2 時間 昼間 作業区分A 湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 1 時間 昼間 作業区分B 湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 15 時間 夜間 作業区分C 湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 夜間 作業区分D 湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 2 時間 昼間 作業区分A 湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 1 時間 昼間 作業区分B 湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 15 時間 夜間 作業区分C 湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 夜間 作業区分D 湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与；

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除雪工	式	1	10,627,106			
一般除雪工	式	1	5,281,160	除雪トラック	15	時間
				昼間 作業区分A 除雪専用7t級4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与；		
				除雪トラック	5	時間
				昼間 作業区分B 除雪専用7t級4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与；		
				除雪トラック	30	時間
				夜間 作業区分C 除雪専用7t級4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与；		
				除雪トラック	10	時間
				夜間 作業区分D 除雪専用7t級4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与；		
				除雪トラック	10	時間
				昼間 作業区分A 凍結防止剤散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式)) 新雪除雪 昼間 貸与；		
				除雪トラック	5	時間
				昼間 作業区分B 凍結防止剤散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式)) 新雪除雪 昼間 貸与；		
除雪トラック	30	時間				
夜間 作業区分C 凍結防止剤散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式)) 新雪除雪 夜間 貸与；						
除雪トラック	5	時間				
夜間 作業区分D 凍結防止剤散布車4×4ワンウェイ°ラウ(進行角可変式)) 新雪除雪 夜間 貸与；						

積算内訳書

工事名		令和8年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				待機(一般運転手)		45	時間
				作業区分A			
				所定内(8:00～17:00)；			
				待機(一般運転手)		30	時間
				作業区分B			
				所定外(17:00～20:00)；			
				待機(一般運転手)		75	時間
				作業区分C			
				所定内(20:00～5:00)；			
				待機(一般運転手)		30	時間
				作業区分D			
				所定外(5:00～8:00)；			
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ		30	時間
				昼間 作業区分A			
				ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅4.0m 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 路面整正 昼間 貸与			
				；			
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ		5	時間
				昼間 作業区分B			
				ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅4.0m 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 路面整正 昼間 貸与			
				；			
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ		60	時間
				夜間 作業区分C			
				ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅4.0m 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 路面整正 夜間 貸与			
				；			
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ		15	時間
				夜間 作業区分D			
				ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅4.0m 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 路面整正 夜間 貸与			
				；			
				待機(特殊運転手)		45	時間
				作業区分A			
				所定内(8:00～17:00)；			
				待機(特殊運転手)		30	時間
				作業区分B			
				所定外(17:00～20:00)；			

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				待機(特殊運転手)	75	時間
				作業区分C 所定内(20:00～5:00) ;		
				待機(特殊運転手)	30	時間
凍結防止工	式	1	5,345,946	作業区分D 所定外(5:00～8:00) ;		
				凍結防止剤散布	25	時間
				昼間 作業区分A 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ;		
				凍結防止剤散布	5	時間
				昼間 作業区分B 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ;		
				凍結防止剤散布	50	時間
				夜間 作業区分C 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ;		
				凍結防止剤散布	10	時間
				夜間 作業区分D 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ;		
				待機(土木一般世話役)	25	時間
				作業区分C 所定内(20:00～5:00) ;		
				待機(土木一般世話役)	8	時間
				作業区分D 所定外(5:00～8:00) ;		
				待機(一般運転手)	100	時間
				作業区分A 所定内(8:00～17:00) ;		
				待機(一般運転手)	35	時間
				作業区分B 所定外(17:00～20:00) ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				待機(一般運転手)	150	時間
				作業区分C		
				所定内(20:00～5:00)；		
				待機(一般運転手)	50	時間
				作業区分D		
				所定外(5:00～8:00)；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				昼間 作業区分A		
				湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				昼間 作業区分B		
				湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				夜間 作業区分C		
				湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				夜間 作業区分D		
				湿潤式 積載量4t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				昼間 作業区分A		
				湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				昼間 作業区分B		
				湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				昼間 作業区分C		
				湿潤式 積載量3t ホツハ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山保守工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					凍結防止剤散布	10	時間
					昼間 作業区分D		
					湿潤式 積載量3t ホッパ 3.4m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与；		
					待機(土木一般世話役)	25	時間
					作業区分C		
					所定内(20:00～5:00)；		
					待機(土木一般世話役)	8	時間
					作業区分D		
					所定外(5:00～8:00)；		
					待機(一般運転手)	100	時間
					作業区分A		
					所定内(8:00～17:00)；		
					待機(一般運転手)	35	時間
					作業区分B		
所定外(17:00～20:00)；							
待機(一般運転手)	150	時間					
作業区分C							
所定内(20:00～5:00)；							
待機(一般運転手)	50	時間					
作業区分D							
所定外(5:00～8:00)；							
応急処理工	式	1	39,023,149				
散乱物処理工	式	1	986,809	事故処理	13	箇所	
				昼間			
				100m2以下/箇所；			
				事故処理	3	箇所	
				夜間			
				100m2以下/箇所；			
路上放置土砂等処理	8	箇所					
昼間							
100m2以下/箇所；							
投棄等処理	5	箇所					

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落下物処理工	式	1	12,879,448	昼間 100m2以下/箇所； その他類似作業	1 式
				落下物回収撤去	450 件
				昼間 20件以下/回； 落下物回収撤去	50 件
				夜間 20件以下/回； 動物死骸処理	270 件
				昼間 20件以下/回； 動物死骸処理	200 件
				夜間 20件以下/回； その他類似作業	1 式
				安全施設設置	10 枚
				昼間 35枚以下/回； 安全施設撤去	10 枚
				昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置	5 枚
				昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去	5 枚
看板等設置撤去工	式	1	256,021	昼間 35枚以下/回； 放置看板等撤去	5 枚
				昼間 35枚以下/回； その他類似作業	1 式
				放置自転車等撤去	5 回
				10台以下/回；	
放置自転車等撤去工	式	1	145,616	昼間 100m2以下/箇所； その他類似作業	1 式
				落下物回収撤去	450 件
				昼間 20件以下/回； 落下物回収撤去	50 件
				夜間 20件以下/回； 動物死骸処理	270 件
				昼間 20件以下/回； 動物死骸処理	200 件
				夜間 20件以下/回； その他類似作業	1 式
				安全施設設置	10 枚
				昼間 35枚以下/回； 安全施設撤去	10 枚
				昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置	5 枚
				昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去	5 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				その他類似作業	1 式
道路施設応急処理工	式	1	24,755,255	橋梁応急処理	1 式
				トンネル応急処理	1 式
				横断歩道橋応急処理	1 式
				路面応急処理	1 式
				その他施設応急処理	1 式
災害応急対応工	式	1	3,128,125		
応急処理作業工	式	1	3,128,125	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	57,323		
防護柵撤去工	式	1	20,443	防護柵撤去(ガードレール)	10 m
				昼間 Gr-C-4E ;	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	10 m
				昼間 コンクリート建込 ;	
道路付属物撤去工	式	1	36,880	視線誘導標撤去	10 本
				昼間 土中建込 10本未満 ;	
				車線分離標撤去	10 本
				昼間 穿孔式(1本脚) 10本未満 ;	
仮設工	式	1	26,720,680		
交通管理工	式	1	26,720,680		
直接工事費	式	1	122,102,727		
共通仮設費	式	1	14,031,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3, 025, 000	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 883, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11, 006, 000	
純工事費	式	1	136, 133, 727	
現場管理費	式	1	58, 144, 000	
工事原価	式	1	194, 277, 727	
一般管理費等	式	1	30, 492, 273	
工事価格	式	1	224, 770, 000	