

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内照明保守工事
工事地名	岡山国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度岡山国道事務所管内照明保守工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	7, 933, 022		
道路照明維持補修工		式	1	6, 920, 322		
道路照明維持工		式	1	4, 678, 226	ランプ 取替 3 個 蛍光ランプ FL-20 ； ランプ 取替 6 個 蛍光ランプ FLR-40 ； LEDランプ 取替(制御装置内蔵) 3 個 LEDライトバルブ K相当 HF80W～100W ； LEDランプ 取替(制御装置取替含む) 6 個 LEDライトバルブ S相当 HF200W/NH110W ； LEDランプ 取替(制御装置取替含む) 3 個 LEDライトバルブ S相当 HF300W/NH150W/CM150W ； LEDランプ 取替(制御装置取替含む) 6 個 LEDランプ ユニット相当 KCE050 HF250W/NH110W ； LEDランプ 取替(制御装置取替含む) 14 個 LEDランプ ユニット相当 KCE070 HF300W/NH180W ； LEDランプ 取替(制御装置取替含む) 2 個 LEDランプ ユニット相当 KCE100 HF400W/NH220W ； 自動点滅器(一体リット) 取替 2 個 200V 6A ハイメタル ； 自動点滅器(本体) 取替 22 個 200V 6A ハイメタル ； 自動点滅器(分離ユニット) 取替 5 個 200V 6A ハイメタル ； ブリンカーライト ランプ 取替 3 個 100V 100W ； 道路照明灯取替 1 基 共架柱 溶融亜鉛メッキ後塗装 ； LED道路照明器具取替 3 台 KCE050-2 ； LED道路照明器具取替 4 台 KCE070-2 ；	

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内照明保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ホール内ジョイントボックス 単独用 SB-902B22相当；	3	個
				ホール内ジョイントボックス 接続用 SB-902B20相当；	4	個
				管理銘板 ステンレス製；	7	枚
				点検 高所作業車使用；	3	回
				点検 高所作業車不使用；	135	回
				点検(夜間) 高所作業車不使用；	20	回
移動拘束	式	1	2,242,096	高所作業車移動拘束	63	時間
				高所作業車移動拘束(夜間)	6	時間
				作業車移動拘束	97	時間
				ライトバン 1500cc；		
				作業車移動拘束(夜間)	50	時間
				ライトバン 1500cc；		
仮設工	式	1	1,012,700			
交通管理工	式	1	1,012,700			
直接工事費	式	1	7,933,022			
共通仮設費	式	1	2,008,175			
共通仮設費	式	1	346,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	283,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,662,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	9,941,197	
現場管理費	式	1	5,706,000	
工事原価	式	1	15,647,197	
一般管理費等	式	1	3,292,803	
工事価格	式	1	18,940,000	