

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度津山電線共同溝第1工事
工事地名	岡山県津山市西新町～東新町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	C・C・BOX工事		
3) 工 期	493日間	自	令和 8年 5月26日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝	式	1	149,285,204			
仮設工	式	1	26,791,163			
土留・仮締切工	式	1	2,759,626			
仮舗装工A(歩道部)	式	1	1,541,192			
仮舗装版撤去工	式	1	766,545			
交通管理工	式	1	21,723,800			
舗装版撤去工	式	1	2,855,093			
舗装版破碎工	式	1	2,855,093	殻運搬 （歩道部） アスファルト殻；	9	m3
				殻運搬 （車道部） アスファルト殻；	60	m3
				殻処分 （歩道部） アスファルト殻；	9	m3
				殻処分 （車道部） アスファルト殻；	60	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	430	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	600	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	220	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	330	m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 1 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
開削土工		式	1	14, 570, 412			
掘削工		式	1	5, 785, 000			
埋戻し工		式	1	7, 436, 330			
残土処理工		式	1	1, 349, 082			
電線共同溝工		式	1	51, 933, 548			
管路工(管路部)		式	1	18, 760, 548	埋設管路	366	m
					ECVP管 直管 径 125mm ；		
					埋設管路	275	m
					ECVP管 直管 径 100mm ；		
					埋設管路	140	m
					ECVP管 曲管(10R) 径 125mm ；		
					埋設管路	162	m
					ECVP管 曲管(10R) 径 100mm ；		
					埋設管路	80	m
					ECVP管 曲管(5R) 径 100mm ；		
					埋設管路	204	m
					VP管 直管 径 250mm(さや管SUφ 50:10条) ；		
					埋設管路	131	m
					VP管 直管 径 150mm ；		
					埋設管路	45	m
					VP管 曲管(10R) 径 250mm(さや管SUφ 50:10条) ；		
					埋設管路	98	m
VP管 曲管(10R) 径 150mm ；							
埋設管路	29	m					
VP管 曲管(5R) 径 150mm ；							
埋設管路	412	m					
PV管 直管 径 75mm ；							
埋設管路	206	m					

積算内訳書

工事名		令和8年度津山電線共同溝第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				PV管 直管 径 50mm ; 埋設管路	90 m
				PV管 曲管(10R) 径 75mm ; 埋設管路	45 m
				PV管 曲管(10R) 径 50mm ; 管台	430 個
				ECVP管用φ125-250P ; 管台	357 個
				ECVP管用φ100-150P ; 管台	127 個
				VP管用φ250-325P ; 管台	179 個
				VP管用φ150-220P ; 管台	510 個
				PV管用φ75-130P ; 管台	127 個
				PV管用φ50-95P ; 中間継手	8 個
				ECVP管用φ125 ; 中間継手	22 個
				ECVP管用φ100 ; 中間継手	5 個
				VP管用φ150 ; 中間継手	10 個
				PV管用φ75 ; 中間継手	5 個
				PV管用φ50 ; 継手(スリット管)	4 個
				VP管・径250用 ; 継手(ボルト固定式ボックス管)	8 個
				VP管・径250用 ; 埋設表示シート	919 m
				300×2倍 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	33,173,000	プレキャストボックス (N5) 設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50～150 首ブロックH=350mm ;	1	個
				プレキャストボックス (N6) 設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50～150 首ブロックH=350mm ;	1	個
				プレキャストボックス (NE3) 設置 内幅 0.9m 内高 0.6m RC-40 ;	1	個
				プレキャストボックス (NE4) 設置 内幅 0.9m 内高 0.6m RC-40 ;	1	個
				プレキャストボックス (NE5) 設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=1080mm 基礎ブロックH=1300mm ;	1	個
				プレキャストボックス (NT7) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=350mm ;	1	個
				プレキャストボックス (NT8) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=350mm ;	1	個
				プレキャストボックス (NB17～26) 設置 内幅 0.6m 内高 0.415m RC-40 ;	10	個
道路土工	式	1	403,097			
掘削工	式	1	60,915	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	150	m3

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 1 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工		式	1	342, 182		
舗装工		式	1	13, 936, 639		
アスファルト舗装工		式	1	9, 723, 163	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ；	576 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ；	601 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ；	611 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	611 m2
					表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	611 m2
排水性舗装工		式	1	40, 386	上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ；	3 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	3 m2
					排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポーラスAs(13) 1.4m未満 舗装厚 50mm ；	3 m2
排水性舗装工		式	1	386, 386	排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポーラスAs(13) 1.4m未満 舗装厚 50mm ；	91 m2
透水性舗装工		式	1	3, 785, 276	フィルター層 再生砂 仕上り厚 50mm ；	658 m2
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；	661 m2
					表層 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ；	662 m2
アスファルト舗装工		式	1	1, 428	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	0.4 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;
排水構造物工	式	1	20,439,700	
作業土工	式	1	2,911,883	
側溝工	式	1	16,572,897	自由勾配側溝 70 m (1号自由勾配側溝) B400-H800～1000 ; 自由勾配側溝 129 m (2号自由勾配側溝) B400-H800～1000 ; 自由勾配側溝 52 m (3号自由勾配側溝) B400-H800～1000 ; 自由勾配側溝 8 m (4号自由勾配側溝) B400-H800～900 ; 側溝蓋 117 枚 (透水コンクリート蓋) 自由勾配側溝(スリット)用 B400用 L800 ; 側溝蓋 20 枚 (グレーチング蓋) T-25 400×1000 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ; 側溝蓋 10 枚 (グレーチング蓋) T-25 400×900 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;
集水桝・マンホール工	式	1	954,920	現場打ち街渠桝 1 箇所 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠桝 1 箇所 (2号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠桝 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 1 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(3号街渠柵) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 (ケレチンク 蓋) T-25 600×600用 細目 滑止 ボルト固定(コム付) ； 蓋 (ケレチンク 蓋) T-25 800×800用 細目 滑止 ボルト固定(コム付) ；	2 枚
					1 枚	
縁石工		式	1	2, 442, 059		
縁石工		式	1	2, 442, 059	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) B種(180/205×250×600)片面R； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) B種(180/205×250×600)片面R； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) C種(180/240×300×600)両面R； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) B種(180/230×250×600)両面R； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) A種(150/170×200×600)片面R； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (6号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) A種(150/170×200×600)片面R；	11 m 81 m 107 m 43 m 18 m 1 m
標識工		式	1	322, 992		
小型標識工		式	1	322, 992	標識柱 (1号標識柱)	2 基

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				単柱式 径60.5 柱長さ 4.2m ターグラー； 標識板	2 枚
				2.0m未満 311-C, 503-A； 標識板	2 枚
				2.0m未満 325の3；	
区画線工	式	1	128,071		
区画線工	式	1	128,071	熔融式区画線	190 m
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	
				熔融式区画線	12 m
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	
				熔融式区画線	4 m
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	
				熔融式区画線	35 m
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	
道路付属施設工	式	1	9,578,497		
作業土工	式	1	135,697		
道路付属物工	式	1	99,340	距離標	2 枚
				設置 パネル式(土中埋込)；	
配管・配線工	式	1	53,460	地中配管	20 m
				(1号管路)	
				FEP管 φ65×2条；	
付属施設工	式	1	9,290,000	マルチポール基礎	2 基
				(1号マルチポール基礎)	
				マルチポール	2 基
				(1号マルチポール)	
				L=10.3m；	

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	5,883,933	
防護柵撤去工	式	1	211,875	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 プレキャストコンクリートブロック建込； 113 m
標識撤去工	式	1	11,096	標識撤去 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) ； 2 基
構造物取壊し工	式	1	2,820,485	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 134 m3 350 m 400 m2 350 m2
運搬処理工	式	1	2,840,477	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 (歩道部) アスファルト殻； 殻処分 (車道部) アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 79 m3 134 m3 16 m3 63 m3 134 m3
直接工事費	式	1	149,285,204	
共通仮設費	式	1	19,345,180	
共通仮設費	式	1	3,402,180	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	220,950	仮設材運搬費 1 式
役務費	式	1	600,000	夜間コンクリートプラント稼働費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,517,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,943,000	
純工事費	式	1	168,630,384	
現場管理費	式	1	62,097,000	
工事原価	式	1	230,727,384	
一般管理費等	式	1	37,932,616	
工事価格	式	1	268,660,000	