

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度津山電線共同溝第2工事
工事地名	岡山県津山市東新町～川崎地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	C・C・BOX工事		
3) 工 期	493日間	自	令和 8年 5月26日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	140,800,312	
仮設工	式	1	26,224,484	
土留・仮締切工	式	1	1,412,009	
仮舗装工A(歩道部)	式	1	2,051,623	
仮舗装版撤去工	式	1	1,037,052	
交通管理工	式	1	21,723,800	
舗装版撤去工	式	1	2,841,496	
舗装版破碎工	式	1	2,841,496	殻運搬 (歩道部) アスファルト殻； 9m3 殻運搬 (車道部) アスファルト殻； 61m3 殻処分 (歩道部) アスファルト殻； 9m3 殻処分 (車道部) アスファルト殻； 61m3 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 390m 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 580m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 240m2 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 340m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
開削土工		式	1	13, 886, 284		
掘削工		式	1	5, 663, 400		
埋戻し工		式	1	6, 622, 810		
残土処理工		式	1	1, 600, 074		
電線共同溝工		式	1	67, 188, 461		
管路工(管路部)		式	1	21, 500, 861	埋設管路	489 m
					ECVP管 直管 径 125mm ；	
					埋設管路	489 m
					ECVP管 直管 径 100mm ；	
					埋設管路	144 m
					ECVP管 曲管(10R) 径 125mm ；	
					埋設管路	153 m
					ECVP管 曲管(10R) 径 100mm ；	
					埋設管路	273 m
					VP管 直管 径 250mm(さや管SUφ 50:10条) ；	
					埋設管路	249 m
					VP管 直管 径 150mm ；	
					埋設管路	43 m
					VP管 曲管(10R) 径 250mm(さや管SUφ 50:10条) ；	
					埋設管路	43 m
					VP管 曲管(10R) 径 150mm ；	
					埋設管路	555 m
PV管 直管 径 75mm ；						
埋設管路	278 m					
PV管 直管 径 50mm ；						
埋設管路	86 m					
PV管 曲管(10R) 径 75mm ；						
埋設管路	43 m					

積算内訳書

工事名		令和 8 年度津山電線共同溝第 2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PV管 曲管(10R) 径 50mm ;		
				管台	509	個
				ECVP管用 φ 125-250P ;		
				管台	351	個
				ECVP管用 φ 100-150P ;		
				管台	154	個
				VP管用 φ 250-325P ;		
				管台	143	個
				VP管用 φ 150-220P ;		
				管台	617	個
				PV管用 φ 75-130P ;		
				管台	154	個
				PV管用 φ 50-95P ;		
				中間継手	10	個
				ECVP管用 φ 125 ;		
				中間継手	15	個
				ECVP管用 φ 100 ;		
				中間継手	6	個
				VP管用 φ 150 ;		
				中間継手	12	個
				PV管用 φ 75 ;		
				中間継手	6	個
				PV管用 φ 50 ;		
				継手(スライト管)	8	個
				VP管・径250用 ;		
				継手(ボルト固定式ボックス管)	15	個
				VP管・径250用 ;		
				埋設表示シート	637	m
				300×2倍 ;		
				プレキャストボックス	1	個
				(N7)		
				設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50～150		
				首ブロックH=350mm ;		
				プレキャストボックス	1	個

積算内訳書

工事名		令和8年度津山電線共同溝第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(N8) 設置 内幅 1.35/2, 15m 内高 1.8m 割栗石50 ～150 首ブロックH=130mm ; フレキストボックス	1 個
				(N9) 設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50～150 首ブロックH=130mm ; フレキストボックス	1 個
				(NE6) 設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=980mm 基礎ブロックH=1200mm ; フレキストボックス	1 個
				(NE7) 設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=85mm 基礎ブロックH=305mm ; フレキストボックス	1 個
				(NE8) 設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=85mm 基礎ブロックH=305mm ; フレキストボックス	1 個
				(NT9) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=150mm ; フレキストボックス	1 個
				(NT10) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=150mm ; フレキストボックス	1 個
				(NT11) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=350mm ; フレキストボックス	1 個
				(NT12) 設置 内幅 0.5m 内高 1.05m RC-40 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャストボックス (NT13) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=150mm ;	1 個
				プレキャストボックス (NB27～30) 設置 内幅 0.6m 内高 0.415m RC-40 ;	4 個
道路土工	式	1	390,165		
掘削工	式	1	44,671	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	110 m3
残土処理工	式	1	345,494		
舗装工	式	1	12,753,309		
アスファルト舗装工	式	1	6,956,265	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	426 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	432 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ;	435 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	435 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	435 m2
アスファルト舗装工	式	1	55,552	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 140mm ;	3 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ;	4 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	4 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水性舗装工	式	1	24,424	表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	4	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ;	2	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	2	m2
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ^ホ ーラスAs(13) 1.4m未満 舗装厚 50mm ;	2	m2
排水性舗装工	式	1	237,776	排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ^ホ ーラスAs(13) 1.4m未満 舗装厚 50mm ;	56	m2
アスファルト舗装工	式	1	331,464	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 40mm ;	24	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ;	24	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	24	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	24	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 20mm ;	0.4	m2
アスファルト舗装工	式	1	6,137	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	0.4	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 80mm ;	0.4	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	0.4	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	0.4	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	0.4	m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	
透水性舗装工	式	1	5, 141, 691	フィルター層	894	m2
				再生砂 仕上り厚 50mm ；		
				下層路盤(歩道部)	898	m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；		
				表層	899	m2
				開粒度As(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm ；		
排水構造物工	式	1	11, 620, 945			
作業土工	式	1	1, 173, 582			
側溝工	式	1	10, 283, 913	自由勾配側溝	160	m
				(1号自由勾配側溝)		
				B400-H400～900 ；		
				側溝蓋	73	枚
				(透水コンクリート蓋)		
				自由勾配側溝(スリット)用 B400用 L800 ；		
				側溝蓋	10	枚
				(グレーチング 蓋)		
				T-25 400×1000 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ；		
				側溝蓋	6	枚
				(グレーチング 蓋)		
				T-25 400×900 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ；		
				鋼製排水溝	18	m
				(1号鋼製排水溝)		
集水桝・マンホール工	式	1	163, 450	現場打ち街渠桝	1	箇所
				(1号街渠桝)		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ；		
				蓋	1	枚
				(グレーチング 蓋)		
				T-25 300×600用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)		
				；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 2 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工		式	1	2, 257, 976			
作業土工		式	1	73, 117			
縁石工		式	1	2, 184, 859	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200)) B種(180/205×250×600)片面R；	32	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) B種(180/205×250×600)片面R；	7	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) B種(180/205×250×600)片面R；	29	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) C種(180/240×300×600)両面R；	82	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) B種(180/230×250×600)両面R；	33	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) C種(180/240×300×600)両面R；	81	m
防護柵工		式	1	73, 249			
防止柵工		式	1	67, 167	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m P種3段ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	9	m
作業土工		式	1	6, 082			
標識工		式	1	159, 596			
小型標識工		式	1	159, 596	標識柱 (1号標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 4.2mﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ；	1	基

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 2.0m2未満 316 ;	1 枚
区画線工	式	1	149,268		
区画線工	式	1	149,268	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	120 m 22 m 83 m
道路付属施設工	式	1	312,889		
作業土工	式	1	119,180		
道路付属物工	式	1	99,340	距離標 設置 パネル式(土中埋込) ;	2 枚
配管・配線工	式	1	94,369	地中配管 (1号管路) FEP管 φ65×2条 ; ヘルマウス FEP φ65用 ;	33 m 10 個
構造物撤去工	式	1	2,942,190		
防護柵撤去工	式	1	116,856	防護柵撤去(ガードパイプ) コンクリート建込 ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ;	16 m 40 m
構造物取壊し工	式	1	1,435,389	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	39 m3 240 m

積算内訳書

工事名	令和8年度津山電線共同溝第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	23	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	560	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	220	m2
縁石撤去工	式	1	160,802	歩車道境界ブロック撤去 再利用；	82	m
運搬処理工	式	1	1,229,143	殻運搬 アスファルト殻；	62	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	39	m3
				殻処分 (歩道部) アスファルト殻；	22	m3
				殻処分 (車道部) アスファルト殻；	40	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	39	m3
直接工事費	式	1	140,800,312			
共通仮設費	式	1	17,996,142			
共通仮設費	式	1	2,875,142			
運搬費	式	1	113,912	仮設材運搬費	1	式
役務費	式	1	300,000	夜間コンクリートプラント稼働費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,397,000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津山電線共同溝第 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	15, 121, 000	
純工事費	式	1	158, 796, 454	
現場管理費	式	1	59, 332, 000	
工事原価	式	1	218, 128, 454	
一般管理費等	式	1	36, 161, 546	
工事価格	式	1	254, 290, 000	