

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業
工事地名	津山出張所・玉島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	291日間	自 令和 8年 5月12日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	33,909,758	
植栽維持工	式	1	11,030	
樹木・芝生管理工	式	1	11,030	補植 10 本 (ユキヤギ H=0.5m) 昼間 低木樹高60cm未満 土壌改良材無 植樹割増し有 ；
植栽維持工	式	1	7,892,940	
樹木・芝生管理工	式	1	4,769,870	樹木せん定 80 本 (歩道) 昼間 高木 夏期せん定幹周30cm未満 樹高3m以上； 樹木せん定 60 本 (交通島) 昼間 高木 夏期せん定幹周30cm未満 樹高3m以上； 樹木せん定 70 本 (環境緑地帯) 昼間 高木 夏期せん定幹周30cm未満 樹高3m以上； 樹木せん定 70 本 (歩道) 昼間 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 樹高3m 以上； 樹木せん定 70 本 (環境緑地帯) 昼間 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 樹高3m 以上； 樹木せん定 70 本 (歩道) 昼間 高木 夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 樹高3m 以上； 樹木せん定 70 本 (環境緑地帯) 昼間 高木 夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 樹高3m

積算内訳書

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以上； 樹木せん定 （歩道）昼間 高木 夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 樹高3 m以上； 樹木せん定 （環境緑地帯）昼間 高木 夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 樹高3 m以上； 樹木せん定 （歩道）昼間 高木 冬期せん定幹周30cm未満 樹高3m以上；	70 本 70 本 70 本
樹木・芝生管理工	式	1	915,060	寄植せん定 （歩道）昼間 せん定 低木 樹高60cm未満； 寄植せん定 （交通島）昼間 せん定 低木 樹高60cm未満； 寄植せん定 （中央分離帯）昼間 せん定 低木 樹高60cm未満； 寄植せん定 （環境緑地帯）昼間 せん定 低木 樹高60cm未満；	4,000 m2 1,300 m2 300 m2 300 m2
樹木・芝生管理工	式	1	2,208,010	樹木せん定 （歩道）昼間 中・低木 球形せん定樹高100cm未満 樹高3m未満 ； 樹木せん定 （中央分離帯）昼間 中・低木 円筒形せん定樹高100cm未満 樹高3m未 満； 樹木せん定 （歩道）昼間	200 本 200 本 500 本

積算内訳書

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中・低木 円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 樹高3m未満； 樹木せん定 200 本 （中央分離帯）昼間 中・低木 円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 樹高3m未満； 樹木せん定 200 本 （歩道）昼間 中・低木 円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 樹高3m未満； 寄植せん定 2,000 m2 （歩道）昼間 せん定 中木 樹高60cm以上3m未満； 寄植せん定 200 m2 （交通島）昼間 せん定 中木 樹高60cm以上3m未満； 寄植せん定 1,500 m2 （中央分離帯）昼間 せん定 中木 樹高60cm以上3m未満； 寄植せん定 200 m2 （環境緑地帯）昼間 せん定 中木 樹高60cm以上3m未満；
植栽維持工	式	1	55,651	
樹木・芝生管理工	式	1	6,682	樹木施肥 15 本 （歩道）昼間 高木幹周60cm未満；
樹木・芝生管理工	式	1	48,969	寄植・芝施肥 900 m2 （歩道）昼間 中低木 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準(歩道)；
植栽維持工	式	1	14,994,137	

積算内訳書

工事名		令和8年度津山・玉島植樹管理作業				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木・芝生管理工		式	1	7,455,380	抜根除草 (歩道) 昼間 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道) ;	20,000 m2
					抜根除草 (交通島) 昼間 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(交通島) ;	5,000 m2
					抜根除草 (中央分離帯) 昼間 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯 ;	5,000 m2
					除草 (久米郡久米南町) 昼間 機械除草(肩掛式) ;	400 m2
					除草 (早島町)(倉敷市) 昼間 機械除草(肩掛式) ;	7,200 m2
					除草 (岡山市(津山出)) 昼間 機械除草(肩掛式) ;	2,300 m2
					除草 (浅口)(里庄)(笠岡) 昼 機械除草(肩掛式) ;	500 m2
					除草 (岡山市(玉島維持)) 昼 機械除草(肩掛式) ;	2,400 m2
					除草 (総社市) 昼間 機械除草(肩掛式) ;	4,900 m2
					除草 (美咲)(津山)(奈義) 昼 機械除草(肩掛式) ;	2,300 m2
					集草 (久米郡久米南町) 昼間	400 m2
					集草	7,200 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(早島町)(倉敷市)昼間 集草	2,300	m2
				(岡山市(津山出))昼間 集草	500	m2
				(浅口)(里庄)(笠岡)昼 集草	2,400	m2
				(岡山市(玉島維持))昼 集草	4,900	m2
				(総社市)昼間 集草	2,300	m2
				(美咲)(津山)(奈義)昼 積込運搬	400	m2
				(久米郡久米南町)昼間 6.5km以下； 積込運搬	7,200	m2
				(早島町)(倉敷市)昼間 11.5kmを超え14.5km以下； 積込運搬	2,300	m2
				(岡山市(津山出))昼間 6.5kmを超え11.5km以下； 積込運搬	500	m2
				(浅口)(里庄)(笠岡)昼 6.5kmを超え11.5km以下； 積込運搬	2,400	m2
				(岡山市(玉島維持))昼 21.5kmを超え23.5km以下； 積込運搬	4,900	m2
				(総社市)昼間 11.5kmを超え14.5km以下； 積込運搬	2,300	m2
				(美咲)(津山)(奈義)昼 14.5kmを超え17.5km以下；		
樹木・芝生管理工	式	1	592,200	芝刈 (交通島) 昼間	3,000	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				芝刈 (中央分離帯) 昼間	3,000 m2
樹木・芝生管理工	式	1	101,655	支柱 (二脚鳥居添木無) 昼間 高木二脚鳥居添木無幹周30cm以上40cm未満 支柱 10本以上50本未満；	45 本
樹木・芝生管理工	式	1	597,240	灌水 (歩道) 夜間	4,000 m2
				灌水 (交通島) 夜間	2,000 m2
				灌水 (中央分離帯) 夜間	1,000 m2
樹木・芝生管理工	式	1	471,024	移植 (歩道) 昼間 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満；	90 本
				移植 (歩道) 昼間 中木樹高60cm以上100cm未満 中低木10本以上 中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上；	70 本
				移植 (歩道) 昼間 中木樹高100cm以上200cm未満 中低木10本以上 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上；	90 本
樹木・芝生管理工	式	1	5,776,638	処分費 昼間	1 式
仮設工	式	1	10,956,000		
交通管理工	式	1	10,956,000		
直接工事費	式	1	33,909,758		
共通仮設費	式	1	4,491,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度津山・玉島植樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	641,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,850,000	
純工事費	式	1	38,400,758	
現場管理費	式	1	15,979,000	
工事原価	式	1	54,379,758	
一般管理費等	式	1	9,900,242	
工事価格	式	1	64,280,000	