

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 8年 7月23日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	78,482,093	
道路土工	式	1	4,392,766	
掘削工	式	1	51,254	掘削 140 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	730,746	路体(築堤)盛土 430 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 120 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 120 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	1,823,582	路床盛土 470 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 520 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 520 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,787,184	路体(築堤)盛土 540 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 540 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 540 m3 土砂 土量50,000m3未満；
地盤改良工	式	1	10,788,800	
固結工(ICT)	式	1	10,788,800	中層混合処理(ICT) 1,600 m3 (中層混合処理A) 改良深度 9.5m 施工規模 1000m3以上；
擁壁工	式	1	5,575,764	
作業土工	式	1	333,660	

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャスト擁壁工	式	1	5,242,104	プレキャスト擁壁	43.6	m
				(1号プレキャストL型擁壁)		
				幅 2050 c m 2.0mを超え3.5m以下 ;		
				裏込材	27	m3
				再生クラッシャーラン RC-40 ;		
				止水コンクリート	44	m
舗装工	式	1	12,706,320			
排水性舗装工	式	1	12,706,320	下層路盤(車道・路肩部)	880	m2
				(夜間)		
				再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 200mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	880	m2
				(夜間)		
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	880	m2
				(夜間)		
				再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	880	m2
				(夜間)		
				再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	880	m2
				(夜間)		
				再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50m		
				m 3.0m超 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	880	m2
				(夜間)		
				ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;		
排水構造物工	式	1	13,770,671			
作業土工	式	1	641,795			
側溝工	式	1	4,276,766	自由勾配側溝	73	m
				(1号自由勾配側溝)		
				自由勾配側溝	27	m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(2号自由勾配側溝) 自由勾配側溝	21 m
				(3号自由勾配側溝) 自由勾配側溝	40 m
				(4号自由勾配側溝) 側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 透水性 B300用 L800 ;	64 枚
				側溝蓋 (グレーチング 蓋) T-25 B300用 L900 細目 滑止 ボルト固定 ;	16 枚
管渠工	式	1	6,413,510	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 外圧管1種 ;	2 m
				ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D800) 外圧管1種 ;	101 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,438,600	プレキャスト街渠桝 (1号街渠桝) 300×600×700 ;	4 箇所
				プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝) 300×600×800 ;	3 箇所
				プレキャストマンホール (1号人孔)	1 箇所
				プレキャストマンホール (2号人孔)	1 箇所
				プレキャストマンホール (3号人孔)	1 箇所
縁石工	式	1	643,684		
縁石工	式	1	643,684	地先境界ブロック (1号地先境界ブロック) C種(150×150×600) ;	124 m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	2,165,652		
路側防護柵工		式	1	1,590,572	ガードレール Gr-B-2B(白) 連続基礎ブロック； 現場発生品運搬 ガードレール(連続基礎ブロック)；	168 m 1 式
防止柵工		式	1	575,080	転落(横断)防止柵 H=1100 Co建込 縦格子 ダークブラウン；	44 m
構造物撤去工		式	1	8,469,572		
防護柵撤去工		式	1	296,335	防護柵撤去(ガードレール) (夜間) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	97 m 97 m
構造物取壊し工		式	1	5,234,520	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し (夜間) 鉄筋構造物 機械施工；	179 m3 76 m3
運搬処理工		式	1	2,938,717	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 (夜間) コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 (夜間) コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 (夜間) 防護柵； 現場発生品運搬 防止柵；	179 m3 76 m3 179 m3 76 m3 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工(指定仮設)		式	1	6,133,574			
アスファルト舗装工		式	1	3,732,624	下層路盤(歩道部)	1,260	m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；		
					表層(歩道部)	1,260	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上		
仮設防護柵工		式	1	522,519	仮設フェンス	103	m
道路付属物工		式	1	170,504	設置・撤去 ；		
					視線誘導標	12	本
					土中建込 10本以上30本未満 ；		
道路付属物撤去工		式	1	25,258	道路鉋	31	個
					小型鉋 30個以上 ；		
					視線誘導標撤去	12	本
構造物取壊し工		式	1	778,897	土中建込 10本以上30本未満 ；		
					道路鉋撤去	31	個
					貼付式 30個以上 ；		
運搬処理工		式	1	903,772	舗装版破碎	1,260	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ；		
					掘削	130	m3
仮設工		式	1	13,835,290	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ；		
					殻運搬	50	m3
					アスファルト殻 ；		
					殻処分	50	m3
					アスファルト殻 ；		
					土砂等運搬	1	式
工事用道路工		式	1	637,050	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理 ；		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮水路工	式	1	129,040		
防護施設工	式	1	1,391,700		
交通管理工	式	1	11,677,500		
直接工事費	式	1	78,482,093		
共通仮設費	式	1	15,692,274		
共通仮設費	式	1	6,282,274		
運搬費	式	1	3,586,444	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,229,830	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,466,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,410,000		
純工事費	式	1	94,174,367		
現場管理費	式	1	30,881,000		
工事原価	式	1	222,564,127		
一般管理費等	式	1	37,015,873		
工事価格	式	1	259,580,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	67,482,760	
道路附属施設工	式	1	2,531,760	
防護施設工	式	1	2,531,760	仮囲い 132 m 設置 単管パイプ 高さ 3m ;
仮設工	式	1	64,951,000	
残土処理工	式	1	63,181,000	
交通管理工	式	1	1,770,000	
直接工事費	式	1	67,482,760	
共通仮設費	式	1	7,415,000	
共通仮設費	式	1	573,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,842,000	
純工事費	式	1	74,897,760	
現場管理費	式	1	22,611,000	
工事原価	式	1	97,508,760	