

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～大福地内、岡山県岡山市南区米倉～古新田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	156日間	自 令和 8年 7月23日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	109,212,833	
道路土工	式	1	852,501	
掘削工	式	1	47,593	掘削 130 m3 (昼間) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	804,908	
舗装工	式	1	80,942,504	
切削オーバーレイ工	式	1	71,474,480	切削オーバーレイ 8,800 m2 (切削オーバーレイA)(夜間) 7cmを超え12cm以下 二層； 殻運搬(路面切削) 880 m3 (夜間) アスファルト屑； 殻処分 880 m3 (夜間) アスファルト屑；
アスファルト舗装工	式	1	1,717,650	表層(車道・路肩部) 694 m2 (夜間) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50m 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	385,610	下層路盤(車道・路肩部) 126 m2 (昼間) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 126 m2 (昼間) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50m 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	47,173	下層路盤(車道・路肩部) 12 m2 (昼間) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 12 m2 (昼間)

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) (昼間) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	12	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,894,060	下層路盤(歩道部) (昼間) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) (昼間) 再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	992	m2
アスファルト舗装工	式	1	25,668	下層路盤(歩道部) (昼間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm ; 表層(歩道部) (昼間) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	6	m2
排水性舗装工	式	1	4,003,040	車道舗装A (昼間)	394	m2
排水性舗装工	式	1	394,823	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (昼間)	143	m2
擁壁工	式	1	363,989			
作業土工	式	1	78,200			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	129,290	小型擁壁 (1号小型擁壁)(昼間) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 小型擁壁 (2号小型擁壁)(昼間) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	0.8	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	156,499	プレキャスト擁壁 (1号プレ型擁壁)昼間 プレキャスト擁壁 (2号プレ型擁壁)昼間	4	m
					6	m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支給品運搬 (昼間) プレキャストL型擁壁；	1 式
排水構造物工	式	1	1,936,265		
作業土工	式	1	233,192		
側溝工	式	1	755,790	管(函)渠型側溝 (1号街渠)(夜間) φ300相当； 自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)昼 B300×H500 街渠型； 自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)昼 B300×H500 街渠型；	22 m 5 m 8 m
管渠工	式	1	242,573	ヒューム管(B形管) (1号管渠)(昼間) 外圧管1種； 鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)(昼間) 鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)(夜間)	2 m 0.7 m 6 m
集水桝・マンホール工	式	1	704,710	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)(夜間) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)(昼間) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (1号集水桝)(昼間) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 (グレーチング蓋)(夜間)	1 箇所 2 箇所 2 箇所 1 枚

積算内訳書

工事名		令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T-25 400×600用 並目 滑止 ボルト固定； 蓋	2 枚
				(グレチング 蓋) (昼間)	
				T-25 400×600用 並目 滑止 ボルト固定； 蓋	1 枚
				(グレチング 蓋) (昼間)	
				T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定； 蓋	1 枚
				(グレチング 蓋) (昼間)	
				T-2 600×600用 細目 滑止 ボルト固定；	
縁石工	式	1	4, 823, 020		
縁石工	式	1	4, 823, 020	歩車道境界ブロック (BB-1-3 (250)) (昼間) C種 (180/210×300×600) 片面R；	30 m
				歩車道境界ブロック (BB-1-3 (250)) (夜間) C種 (180/210×300×600) 片面R；	238 m
				歩車道境界ブロック (BB-2-3 (200)) (昼間) C種 (180/210×300×600) 両面R；	3 m
				歩車道境界ブロック (BB-2-3 (200)) (夜間) C種 (180/210×300×600) 両面R；	174 m
				歩車道境界ブロック (1号縁石) (昼間) B種 (180/205×250×600) 片面R；	8 m
				歩車道境界ブロック (1号縁石) (夜間) B種 (180/205×250×600) 片面R；	34 m
				地先境界ブロック (昼間) C種 (150×150×600)；	12 m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	11,088,310	
作業土工	式	1	267,880	
ボックスビーム工	式	1	10,820,430	<div>ボックスビーム (夜間) 245 m</div> <div>Gb-Bm-2B ダークブラウン ;</div> <div>連続基礎ブロック (夜間) 82 m</div> <div>B400-H450 ;</div> <div>ガードレール支柱撤去 (昼間) 41 本</div> <div>流用品運搬 (夜間) 1 式</div> <div>プレキャスト基礎ブロック ;</div>
標識工	式	1	467,615	
作業土工	式	1	192,880	
大型標識工	式	1	274,735	<div>標識基礎 (1号標識基礎) (昼間) 1 基</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満 ;</div> <div>片持標識柱 (1号大型標識柱) (昼) 1 基</div> <div>F型 ダークブラウン ;</div> <div>標識板 (1号大型標識板) (昼) 1 枚</div> <div>2.0m2以上 裏面ダークブラウン ;</div> <div>支給品運搬 (昼間) 1 式</div> <div>標識板・標識柱・枠組アンカーボルト・スパイラルダクト・鉄筋 ;</div>
区画線工	式	1	1,808,364	

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	1,808,364	溶融式区画線 （夜間）	510	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白；		
				溶融式区画線 （夜間）	180	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線 （夜間）	210	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白；		
				溶融式区画線 （夜間）	300	m
				溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白；		
				溶融式区画線 （夜間）	450	m
				溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白；		
道路付属施設工	式	1	22,800	溶融式区画線 （夜間）	250	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白；		
				貼付式区画線 （夜間）	7	箇所
道路付属物工	式	1	22,800	貼付式 自転車マーク 厚1.5mm・排水性舗装有・白 ；		
構造物撤去工	式	1	465,865	施工標示鋏 （昼間）	2	個

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路大樋橋西交差点舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	284,227	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	16 m 360 m2
運搬処理工	式	1	181,638	殻運搬 (夜間) アスファルト殻 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;	18 m3 18 m3
仮設工	式	1	6,441,600		
交通管理工	式	1	6,441,600		
直接工事費	式	1	109,212,833		
共通仮設費	式	1	16,299,230		
共通仮設費	式	1	2,238,230		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
役務費	式	1	150,000	夜間コンクリートプラント稼働費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,882,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,061,000		
純工事費	式	1	125,512,063		

積算内訳書

[illegible]