

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	156日間	自 令和 8年 7月23日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	94,769,647		
道路土工	式	1	6,228,252		
掘削工(ICT)	式	1	458,040	掘削(ICT)	1,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	m3	70	155,470	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工	m3	850	612,750	路体外盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体外盛土	1 式
				4.0m以上；	
路床盛土工	m3	20	116,780	路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
防草コンクリート	式	1	3,619,560	張りコンクリート	3 m2
				(1号張りコンクリート)	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70；	
				張りコンクリート	1,849 m2
				(2号張りコンクリート)	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70；	
残土処理工	式	1	1,265,652		
舗装工	式	1	46,816,140		
アスファルト舗装工	式	1	109,661	下層路盤(車道・路肩部)	10 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	9 m2
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	11 m2
				再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	
				基層(車道・路肩部)	11 m2
				再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
アスファルト舗装工	式	1	297,800	上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 150mm；	25 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	25 m2
アスファルト舗装工	式	1	5,994,800	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	2,000 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,000 m2
アスファルト舗装工	式	1	43,135	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	10 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	10 m2
アスファルト舗装工	式	1	3,925,268	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	1,300 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	111 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	1,189 m2
アスファルト舗装工	式	1	776,001	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	215 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	47 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	168 m2
排水性舗装工	式	1	5,241,880	排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーラスAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上；	1,940 m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	2,156,165	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	27 m2

積算内訳書

工事名		令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	180	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	26	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	180	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;	27	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;	180	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホーリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下 ;	27	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホーリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	180	m2
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ホーラスAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上 ;	207	m2
				排水性舗装工 (ICT)	2,970	m2
				車道舗装A (ICT)		
排水構造物工	式	1	23,370,458			
作業土工	式	1	1,230,155			
側溝工	式	1	20,459,354	管(函)渠型側溝 (1号街渠) φ300相当 排水性舗装対応型 ;	339	m
				管(函)渠型側溝 (2号街渠) φ300相当 ;	33	m
				自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) B300×H400～600 ;	136	m
				自由勾配側溝	68	m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(2号自由勾配側溝) B300×H400～500 ; 自由勾配側溝 44 m (3号自由勾配側溝) B300×H700～800 ; 自由勾配側溝 41 m (4号自由勾配側溝) B300×H700 ; 自由勾配側溝 51 m (5号自由勾配側溝) B300×H600 ; 自由勾配側溝 81 m (6号自由勾配側溝) B300×H300～700 ; 側溝蓋 156 枚 (コンクリート蓋) 自由勾配側溝用 歩道用 B300 L500 ; 側溝蓋 19 枚 (グレチング 蓋) 自由勾配側溝用 T-2 溝幅300用 L1000 細目 ホ ルト固定(ゴム付) ; 側溝蓋 1 枚 (グレチング 蓋) 自由勾配側溝用 T-2 溝幅300用 L500 細目 ホ ルト固定(ゴム付) ; 側溝蓋 57 枚 (グレチング 蓋) 自由勾配側溝用 T-25 溝幅300用 L1000 並目 ホ ルト固定(ゴム付) ; 側溝蓋 2 枚 (グレチング 蓋) 自由勾配側溝用 T-25 溝幅300用 L500 並目 ホ ルト固定(ゴム付) 2種用 ;

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	900,748	ヒューム管(B形管)	2	m
				(1号管渠)		
				外圧管1種；		
				暗渠排水管	1	箇所
				(1号暗渠排水管)		
				据付 直管 50～150mm；		
				暗渠排水管	1	箇所
				(2号暗渠排水管)		
				据付 直管 50～150mm；		
				暗渠排水管	1	箇所
				(3号暗渠排水管)		
据付 直管 50～150mm；						
暗渠排水管	1	箇所				
(4号暗渠排水管)						
据付 直管 200～400mm；						
暗渠排水管	1	箇所				
(5号暗渠排水管)						
据付 直管 50～150mm；						
鉄筋コンクリート台付管	18	m				
(CP-PH-D300)						
鉄筋コンクリート台付管	17	m				
(CP-PH-D400)						
集水桝・マンホール工	式	1	752,450	現場打ち街渠桝	1	箇所
				(1号街渠桝)		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝	2	箇所
				(2号街渠桝)		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
(1号集水桝)						
現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；						
現場打ち集水桝	1	箇所				
(2号集水桝)						
現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；						

積算内訳書

工事名		令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式；	3 枚
					蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) T-25 600×600用 並目 滑止 ｾﾞﾙﾄ固定；	2 枚
					蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) T-2 800×800用 細目 滑止 ｾﾞﾙﾄ固定；	1 枚
接続工		式	1	19,758	1号排水接続	6 箇所
端止工		式	1	7,993	1号端止	1 箇所
縁石工		式	1	6,817,066		
作業土工		式	1	114,680		
縁石工		式	1	6,702,386	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250)) C種(180/210×300×600) 片面R；	271 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200)) C種(180/210×300×600) 両面R；	18 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号縁石) B種(180/205×250×600) 片面R；	113 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号縁石) C種(180/240×300×600) 両面R；	228 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3号縁石) B種(180/205×250×600) 片面R；	39 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4号縁石)	81 m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					C種(180/210×300×600) 片面R； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ) C種(150×150×600)；	98 m
道路付属施設工		式	1	22,800		
道路付属物工		式	1	22,800	施工標示板	2 個
構造物撤去工		式	1	3,264,931		
構造物取壊し工		式	1	3,248,021	コンクリート構造物取壊し	17 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	2 m3
					鉄筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	200 m
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版切断	57 m
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	
					コンクリート切断	4 m
					無筋構造物 コンクリート厚 15cm以下；	
					コンクリート切断	9 m
					鉄筋構造物 コンクリート厚 15cm以下；	
					コンクリート切断	9 m
鉄筋構造物 コンクリート厚 15cmを超え30cm以下；						
コンクリート切断	5 m					
鉄筋構造物 コンクリート厚 30cmを超え40cm以下；						
舗装版破砕	4,410 m2					
アスファルト舗装版 15cm以下；						
舗装版破砕	51 m2					
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；						
縁石撤去工		式	1	16,910	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	24 m
仮設工		式	1	8,250,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路藤田地区第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	8,250,000	
直接工事費	式	1	94,769,647	
共通仮設費	式	1	14,936,230	
共通仮設費	式	1	2,143,230	
技術管理費	式	1	1,385,230	<div>システム初期費(ICT) 1 式</div> <div>道路施設基本データ作成費用 1 式</div> <div>道路工事完成図等作成費 1 式</div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	758,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,793,000	
純工事費	式	1	109,705,877	
現場管理費	式	1	33,596,000	
工事原価	式	1	143,301,877	
一般管理費等	式	1	25,128,123	
工事価格	式	1	168,430,000	