

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山環状南道路区画線設置工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路区画線設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装	式	1	15,013,209			
区画線工	式	1	13,609,959			
区画線工	式	1	13,609,959	溶融式区画線	9,900	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；		
				溶融式区画線	10,190	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	1,840	m
				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；		
				溶融式区画線	450	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；		
				溶融式区画線	45	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	2,500	m
				溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；		
				溶融式区画線	360	m
溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；						
溶融式区画線	620	m				
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白；						
溶融式区画線	440	m				
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；						
仮設工	式	1	1,403,250			

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,403,250	
直接工事費	式	1	15,013,209	
共通仮設費	式	1	2,632,000	
共通仮設費	式	1	172,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	172,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,460,000	
純工事費	式	1	17,645,209	
現場管理費	式	1	9,020,000	
工事原価	式	1	26,665,209	
一般管理費等	式	1	5,694,791	
工事価格	式	1	32,360,000	