

# 積算内訳書

1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |
| 工事地名 | 岡山県備前市香登本～畠田地内       |

2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 岡山国道事務所 | 交通対策課                          |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事    |                                |
| 3) 工 期   | 210日間   | 自 令和 8年 8月18日<br>至 令和 9年 3月15日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 道路修繕       | 式                    | 1   | 64,888,292 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 道路土工       | 式                    | 1   | 1,172,125  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 掘削工        | 式                    | 1   | 186,711    | 掘削 510 m3<br>昼間<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；                                                                                                                                                                                                                     |
| 残土処理工      | 式                    | 1   | 985,414    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 舗装工        | 式                    | 1   | 28,747,612 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 路面切削工      | 式                    | 1   | 34,296     | 路面切削 57 m2<br>昼間<br>全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去<br>作業無；                                                                                                                                                                                                                |
| 路面切削工      | 式                    | 1   | 679,835    | 路面切削 959 m2<br>夜間<br>全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去<br>作業無；                                                                                                                                                                                                               |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 1,013,310  | 下層路盤(車道・路肩部) 66 m2<br>昼間<br>再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm；<br>上層路盤(車道・路肩部) 69 m2<br>昼間<br>再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm；<br>上層路盤(車道・路肩部) 69 m2<br>昼間<br>再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；<br>基層(車道・路肩部) 69 m2<br>昼間<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；<br>中間層(車道・路肩部) 69 m2<br>昼間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|------------|----------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 4,847,599 | 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；<br>表層(車道・路肩部)<br>昼間<br>粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；                                                                                                                                                                | 84 m2                                                              |
|            |                      |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)<br>昼間<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>昼間<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>昼間<br>再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；<br>基層(車道・路肩部)<br>昼間<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；<br>中間層(車道・路肩部)<br>夜間<br>表層(車道・路肩部)<br>夜間 | 274 m2<br>274 m2<br>274 m2<br>274 m2<br>274 m2<br>274 m2<br>430 m2 |
| オーバーレイ工    | 式                    | 1   | 7,019,945 | 基層(車道・路肩部)<br>夜間<br>再生粗粒度As(20) 平均舗装厚 31mm 1.4m以上3.0m以下；<br>中間層(車道・路肩部)<br>夜間<br>表層(車道・路肩部)<br>夜間                                                                                                                                                                         | 385 m2<br>1,040 m2<br>1,220 m2                                     |
| オーバーレイ工    | 式                    | 1   | 2,413,308 | 中間層(車道・路肩部)<br>昼間<br>中間層(車道・路肩部)                                                                                                                                                                                                                                          | 58 m2<br>375 m2                                                    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |           |                                 |       |    |
|------------|----------------------|-----|-----------|---------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                         |       |    |
|            |                      |     |           | 夜間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 表層(車道・路肩部)                      | 58    | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 表層(車道・路肩部)                      | 375   | m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 136,893   | 夜間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)                    | 30    | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;     |       |    |
|            |                      |     |           | 表層(車道・路肩部)                      | 30    | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 |       |    |
|            |                      |     |           | 当り平均仕上り厚50mm以下) ;               |       |    |
| 透水性舗装工     | 式                    | 1   | 8,619,032 | フィルター層                          | 1,940 | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 再生砂 仕上り厚 50mm ;                 |       |    |
|            |                      |     |           | 下層路盤(歩道部)                       | 1,940 | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;     |       |    |
|            |                      |     |           | 表層                              | 1,940 | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;     |       |    |
|            |                      |     |           |                                 |       |    |
| 透水性舗装工     | 式                    | 1   | 2,067,977 | フィルター層                          | 416   | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 再生砂 仕上り厚 50mm ;                 |       |    |
|            |                      |     |           | 下層路盤(歩道部)                       | 416   | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;     |       |    |
|            |                      |     |           | 表層                              | 416   | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;     |       |    |
|            |                      |     |           |                                 |       |    |
| 透水性舗装工     | 式                    | 1   | 1,764,981 | 下層路盤(歩道部)                       | 279   | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                              |       |    |
|            |                      |     |           | 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;     |       |    |
|            |                      |     |           | 基層(歩道部)                         | 279   | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |            |                                                         |        |
|------------|----------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                 |        |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 150,436    | 昼間<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上<br>；<br>表層(歩道部)     | 279 m2 |
|            |                      |     |            | 昼間<br>ポーチラスAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上；<br>下層路盤(車道・路肩部)      | 22 m2  |
|            |                      |     |            | 昼間<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；<br>基層(車道・路肩部)         | 22 m2  |
|            |                      |     |            | 夜間<br>再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層(車道・路肩部) | 22 m2  |
| 排水構造物工     | 式                    | 1   | 21,037,846 | 夜間<br>粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；                 |        |
| 作業土工       | 式                    | 1   | 719,630    |                                                         |        |
| 側溝工        | 式                    | 1   | 13,979,496 | 管(函)渠型側溝<br>(1号街渠) 昼間<br>幅 30cm 高さ 30cm；                | 611 m  |
|            |                      |     |            | 自由勾配側溝<br>(1号) 昼間<br>B300-H300～500；                     | 56 m   |
|            |                      |     |            | 1号鋼製水路<br>昼間                                            | 115 m  |
|            |                      |     |            | 1号鋼製水路排水部<br>昼間                                         | 9 箇所   |
|            |                      |     |            | 側溝蓋<br>(コンクリート蓋) 昼間<br>自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ；           | 22 枚   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |           |                                                     |       |
|------------|----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                             |       |
| 管渠工        | 式                    | 1   | 561,770   | 側溝蓋<br>(グレチング蓋) 昼間<br>自由勾配側溝用 B300用 細目 スリットタイプ ;    | 6 枚   |
|            |                      |     |           | ヒューム管(B形管)<br>(P1-RC1-D300) 昼間<br>外圧管1種 ;           | 28 m  |
|            |                      |     |           | 暗渠排水管<br>(1号暗渠排水管) 昼間<br>据付 直管 50～150mm ;           | 10 m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                    | 1   | 5,776,950 | 現場打ち街渠桝<br>(1号街渠桝) 昼間<br>18-8-40(高炉) ;              | 2 箇所  |
|            |                      |     |           | 現場打ち集水桝<br>(1号集水桝) 昼間<br>現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; | 1 箇所  |
|            |                      |     |           | プレキャスト街渠桝<br>(1号) 昼間<br>T-25 L=1000 グレチング付 ;        | 38 箇所 |
|            |                      |     |           | 1号桝嵩上<br>昼間<br>18-8-40(高炉) ;                        | 2 箇所  |
|            |                      |     |           | 2号桝嵩上<br>昼間<br>18-8-40(高炉) ;                        | 6 箇所  |
|            |                      |     |           | 3号桝嵩上<br>昼間<br>18-8-40(高炉) ;                        | 32 箇所 |
|            |                      |     |           | 蓋<br>(グレチング蓋) 昼間<br>T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉 ;   | 2 枚   |
|            |                      |     |           | 蓋<br>(グレチング蓋) 昼間<br>T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ; | 1 枚   |
|            |                      |     |           | 蓋                                                   | 2 枚   |
|            |                      |     |           |                                                     |       |

積算内訳書

|            |                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|------------|----------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|            |                      |     |             | (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) 昼間<br>T-25 300×500用 細目 滑止 ｾﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)<br>；<br>蓋                                                                                                                                                                     | 3 枚                           |
|            |                      |     |             | (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) 昼間<br>T-25 400×1000用 細目 滑止 ｾﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)<br>；<br>蓋                                                                                                                                                                    | 3 枚                           |
|            |                      |     |             | (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) 昼間<br>T-2 400×1000用 細目 滑止 ｾﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)<br>；<br>蓋                                                                                                                                                                     | 4 枚                           |
|            |                      |     |             | (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) 昼間<br>T-25 600×1000用 細目 滑止 ｾﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)<br>；<br>蓋                                                                                                                                                                    | 28 枚                          |
|            |                      |     |             | (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) 昼間<br>T-2 600×1000用 細目 滑止 ｾﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)<br>；                                                                                                                                                                          |                               |
| 縁石工        | 式                    | 1   | 7, 264, 629 |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 縁石工        | 式                    | 1   | 7, 264, 629 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(1号) 昼間<br>B種(180/205×250×600) 片面R 防草ﾀｲﾌﾟ ；<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(2号) 昼間<br>C種(180/210×300×600) 両面R 防草ﾀｲﾌﾟ ；<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(3号) 昼間<br>B種(180/205×250×600) 片面R 防草ﾀｲﾌﾟ ；<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(1号) 昼間<br>C種(150×150×600) ； | 93 m<br>526 m<br>15 m<br>33 m |
|            |                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |           |                                                                                        |
|--------------|----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                |
| 防護柵工         | 式                    | 1   | 45,570    |                                                                                        |
| 防止柵工         | 式                    | 1   | 45,570    | 転落(横断)防止柵<br>昼間<br>柵高 1.1m P種 コンクリート建込 ターコブラウン 縦格子<br>；                                |
| 石・ブロック積(張)工  | 式                    | 1   | 58,962    |                                                                                        |
| 石積(張)工       | 式                    | 1   | 58,962    | 石積<br>昼間<br>雑割石；<br>胴込・裏込コンクリート<br>昼間<br>18-8-40(高炉)；                                  |
| カルバート工       | 式                    | 1   | 652,124   |                                                                                        |
| 作業土工         | 式                    | 1   | 42,224    |                                                                                        |
| プレキャストカルバート工 | 式                    | 1   | 609,900   | プレキャストボックス<br>(1号) 昼間<br>内幅:1.1m 内高:1.1m；<br>1号地覆<br>昼間<br>18-8-40(高炉)；                |
| 構造物撤去工       | 式                    | 1   | 3,233,075 |                                                                                        |
| 防護柵撤去工       | 式                    | 1   | 141,152   | 防護柵撤去(ガードレール)<br>昼間<br>土中建込 Gr-B-4E；<br>防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>昼間<br>土中建込；<br>フェンス撤去<br>昼間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |           |                              |       |    |
|------------|----------------------|-----|-----------|------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                      |       |    |
|            |                      |     |           | H=1.2m 支柱間隔2.0m；             |       |    |
| 構造物取壊し工    | 式                    | 1   | 2,614,821 | コンクリート構造物取壊し                 | 17    | m3 |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | 無筋構造物 機械施工；                  |       |    |
|            |                      |     |           | コンクリート構造物取壊し                 | 15    | m3 |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | 鉄筋構造物 機械施工；                  |       |    |
|            |                      |     |           | 舗装版切断                        | 680   | m  |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | アスファルト舗装版 15cm以下；            |       |    |
|            |                      |     |           | 舗装版切断                        | 5     | m  |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；     |       |    |
| 排水構造物撤去工   | 式                    | 1   | 25,614    | 舗装版破碎                        | 2,860 | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；        |       |    |
|            |                      |     |           | 舗装版破碎                        | 4     | m2 |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下； |       |    |
|            |                      |     |           | 石積取壊し                        | 2     | m3 |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | 蓋版撤去                         | 45    | 枚  |
|            |                      |     |           | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           | グレーチング；                      |       |    |
|            |                      |     |           | 縁石撤去工                        | 式     | 1  |
| 昼間         |                      |     |           |                              |       |    |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 99,188    | 処分；                          |       |    |
|            |                      |     |           | 現場発生品運搬                      | 1     | 式  |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 2,676,349 | 昼間                           |       |    |
|            |                      |     |           |                              |       |    |
| 路面切削工      | 式                    | 1   | 127,849   |                              |       |    |
|            |                      |     |           |                              |       |    |

## 積算内訳書

|              |                      |     |             |                   |
|--------------|----------------------|-----|-------------|-------------------|
| 工事名          | 令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 |     |             |                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳           |
| 交通管理工        | 式                    | 1   | 2,548,500   |                   |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 64,888,292  |                   |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 10,237,230  |                   |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 764,230     |                   |
| 運搬費          | 式                    | 1   | 142,000     | 建設機械運搬費 1 式       |
| 技術管理費        | 式                    | 1   | 64,230      | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 558,000     |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 9,473,000   |                   |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 75,125,522  |                   |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 24,552,000  |                   |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 99,677,522  |                   |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 18,312,478  |                   |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 117,990,000 |                   |
|              |                      |     |             |                   |