

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②)
工事地名	岡山県岡山市東区浅越～西大寺中野地内、岡山市東区光津～中区沖元地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	351日間	自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 8月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	59,404,659		
舗装工	式	1	805,844		
路面切削工	式	1	74,946	路面切削 (路面切削A) 夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無；	119 m2
橋面防水工	式	1	327,131	橋面防水 (橋面防水A) 夜間 塗膜防水；	119 m2
オーバーレイ工	式	1	403,767	表層(車道・路肩部) 夜間 密粒度Asポリマー改質II型(20) 舗装厚60mm 3.0 m超；	119 m2
橋梁付属物工	式	1	80,000		
排水施設工	式	1	80,000	排水管 VP管；	0.4 m
橋梁補修工	式	1	19,343,558		
高力ボルト当て板鋼桁補強工	式	1	2,880,667	高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間 ； 補修塗装(下・中・上塗り) (F-11) 昼間	11 箇所 1 式
断面修復工	式	1	16,030,000	左官工法 昼間 1構造物当り修復延べ体積 4.712m3 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
表面被覆工	式	1	432,891	下地処理 昼間 サンダーケレン； プライマー塗布	27 m2 27 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 アクリルシリコン樹脂 塗布量0.1kg/m2 ; 補強層塗布 昼間 ウレア樹脂 塗布量1.2kg/m2 ;	27 m2
現場塗装工	式	1	1,539,903		
橋梁塗装工	式	1	1,539,903	素地調整 昼間 3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用) ; 素地調整 昼間 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用) ; 下地処理 昼間 浸透性錆進行抑制型蛍光防水処理材(1層) はけ ・ローラーI 塗装回数 1回 ; 下塗 昼間 耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料下塗(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回 ; 上塗 昼間 耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料上塗(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回 ;	89 m2 2 m2 91 m2 91 m2 91 m2
鋼橋足場等設置工	式	1	24,553,800		
橋梁足場工	式	1	17,493,840	足場 昼間	1 式
橋梁防護工	式	1	6,456,060	防護 昼間 防護 昼間 床面ｼｰﾄ ;	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
昇降用設備工	式	1	603,900	登り栈橋 昼間	1 式
構造物撤去工	式	1	114,054		
橋梁付属物撤去工	式	1	113,919	既設部材撤去 昼間 排水管撤去 昼間 VP管；	2 箇所 0.6 m
運搬処理工	式	1	135	現場発生品運搬 昼間	1 式
仮設工	式	1	12,967,500		
交通管理工	式	1	12,967,500		
直接工事費	式	1	59,404,659		
共通仮設費	式	1	10,721,230		
共通仮設費	式	1	724,230		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	518,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,997,000		
純工事費	式	1	70,125,889		
現場管理費	式	1	35,006,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区①)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	1,802,265	
道路付属施設工	式	1	132,225	
道路付属物工	式	1	132,225	車線分離標 15 本 夜間 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
遮音壁工	式	1	631,421	
遮音壁本体工	式	1	631,421	支柱建込 8 m 夜間 A型 支柱間隔2m H≦4m； しゃ音板・透光板 29 m2 夜間 しゃ音板 500×1960 H≦4m；
構造物撤去工	式	1	133,219	
道路付属施設撤去工	式	1	49,950	車線分離標撤去 15 本 夜間 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
橋梁付属物撤去工	式	1	77,252	支柱撤去 4 本 夜間 遮音壁； しゃ音板撤去 20 枚 夜間 500×1960；
運搬処理工	式	1	6,017	現場発生品運搬 1 式 夜間
仮設工	式	1	905,400	
交通管理工	式	1	905,400	

