

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事
工事地名	岡山県岡山市中区沖元地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事
3) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号百間川橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	109,467,827	
橋脚巻立て工	式	1	6,474,274	
作業土工	式	1	1,867,998	
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)	式	1	4,606,276	<div> <div>コンクリート削孔</div> <div>φ 32 L=450mm アンカー材無 ;</div> <div>34</div> <div>箇所</div> </div> <div> <div>コンクリート巻立て</div> <div>C支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 養生費有 コン クリート夜間割増無 ;</div> <div>28</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>鉄筋</div> <div>SD345 D16~D25 ;</div> <div>4.47</div> <div>t</div> </div> <div> <div>シール材</div> <div>ホ°リウレタン系シーリング°材(1成分形) ;</div> <div>14</div> <div>m</div> </div> <div> <div>コンクリートはつり</div> <div>3cm以下 ;</div> <div>3.6</div> <div>m2</div> </div>
橋梁補修工	式	1	559,420	
ひび割れ補修工	式	1	163,100	<div> <div>低圧注入工法</div> <div>25m以下 珪°キ樹脂3種 ;</div> <div>1</div> <div>構造物</div> </div>
漏水対策工	式	1	41,000	<div> <div>水切り材</div> <div>W=45 ;</div> <div>4</div> <div>m</div> </div>
足場工	式	1	355,320	<div> <div>足場</div> <div></div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
仮設工	式	1	102,434,133	
工事用道路工	式	1	2,567,102	
仮橋・仮栈橋工	式	1	56,816,996	
土留・仮締切工	式	1	41,070,035	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号百間川橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,980,000	
直接工事費	式	1	109,467,827	
共通仮設費	式	1	28,348,020	
共通仮設費	式	1	17,708,020	
運搬費	式	1	16,672,590	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	193,430	道路施設基本データ作成費用 1 式 鉄筋探査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	842,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,640,000	
純工事費	式	1	137,815,847	
現場管理費	式	1	50,485,000	
工事原価	式	1	188,300,847	
一般管理費等	式	1	31,879,153	
工事価格	式	1	220,180,000	