

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事
工事地名	岡山国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	247日間	自 令和 8年 7月28日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
電気設備(機器単体)	式	1	8,630,000					
道路照明設備	式	1	8,630,000					
道路照明設備	式	1	8,630,000	引込開閉器盤17			1	面
				ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付金具含む；				
				引込開閉器盤16			1	面
				ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付金具含む；				
				引込開閉器盤12			1	面
				ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付金具含む；				
				引込開閉器盤7			1	面
				ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付金具含む；				
機器単体費	式	1	8,630,000					
電気設備	式	1	25,755,563					
道路照明設備工	式	1	2,081,076					
道路照明設備設置工	式	1	1,156,700	道路照明柱設置			2	基
				IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；				
				LED道路照明器具設置			2	台
				KCE070-2；				
				ポール内ジョイントボックス			2	個
				単独用；				
視線誘導灯設置工	式	1	188,800	プリンカーライト設置			1	台
				φ200 据置式2灯型 LEDタイプ；				
分電盤設置工	式	1	20,890	引込開閉器盤17設置			1	面
				ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付金具含む；				

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
引込柱設置工	式	1	136,310	引込柱設置 CP8m-19cm-430kgf ;	1	本
				装柱材料	1	式
配管・配線工	式	1	578,376	管内配線 IV2.0mm2 ;	261	m
				管内配線 IV5.5mm2 ;	85	m
				管内配線 VVR5.5mm2-2C ;	9	m
				管内配線 CV3.5mm2-2C ;	438	m
				屋外配管(高所作業2m以上) 厚鋼電線管 G28 ;	7	m
				屋外配管 厚鋼電線管 G54 ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 30mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 63mm ;	0.5	m
				配管付属品	1	式
道路照明設備工	式	1	4,907,842			
道路照明設備設置工	式	1	4,070,660	道路照明柱設置 IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 ;	4	基
				道路照明柱設置 TA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 ;	2	基
				LED道路照明器具設置 KCE100-2 ;	8	台
				ポール内ジョイントボックス 連接用 ;	4	個
				ポール内ジョイントボックス 単独用 ;	2	個
視線誘導灯設置工	式	1	188,800	フレリカーライト設置 φ200 据置式2灯型 LEDタイプ ;	1	台

積算内訳書

工事名	令和８年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
分電盤設置工	式	1	20,890	引込開閉器盤16設置 ホール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付 金具含む；	1	面
引込柱設置工	式	1	136,310	引込柱設置 CP8m-19cm-430kgf； 装柱材料	1	本
配管・配線工	式	1	491,182	管内配線 IV2.0mm2；	273	m
				管内配線 VVR8mm2-2C；	9	m
				管内配線 CV3.5mm2-2C；	375	m
				屋外配管(高所作業2m以上) 厚鋼電線管 G28；	7	m
				屋外配管 厚鋼電線管 G54；	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 30mm；	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 63mm；	0.5	m
				配管付属品	1	式
道路照明設備工	式	1	5,012,428			
道路照明設備設置工	式	1	4,118,660	道路照明柱設置 IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	4	基
				道路照明柱設置 TA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	2	基
				LED道路照明器具設置 KCE150-3；	8	台
				ホール内シヨイントボックス 連接用；	4	個
				ホール内シヨイントボックス 単独用；	2	個

積算内訳書

工事名	令和８年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
視線誘導灯設置工	式	1	188,800	ブラinkerライト設置 φ200 据置式2灯型 LEDタイプ；	1	台
分電盤設置工	式	1	20,890	引込開閉器盤12設置 ホール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付 金具含む；	1	面
引込柱設置工	式	1	136,310	引込柱設置 CP8m-19cm-430kgf； 装柱材料	1	本
配管・配線工	式	1	547,768	管内配線 IV2.0mm2；	243	m
				管内配線 VVR8mm2-2C；	9	m
				管内配線 CV3.5mm2-2C；	455	m
				屋外配管(高所作業2m以上) 厚鋼電線管 G28；	7	m
				屋外配管 厚鋼電線管 G54；	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 30mm；	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 63mm；	0.5	m
				配管付属品	1	式
道路照明設備工	式	1	6,124,920			
道路照明設備設置工	式	1	4,118,660	道路照明柱設置 IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	4	基
				道路照明柱設置 TA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	2	基
				LED道路照明器具設置 KCE150-3；	8	台
				ホール内シェイントボックス 連接用；	4	個
				ホール内シェイントボックス	2	個

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				単独用；	
視線誘導灯設置工	式	1	188,800	ブリッカーライト設置 φ200 据置式2灯型 LEDタイプ；	1 台
分電盤設置工	式	1	20,890	引込開閉器盤7設置 ホール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付 金具含む；	1 面
引込柱設置工	式	1	136,310	引込柱設置 CP8m-19cm-430kgf； 装柱材料	1 本 1 式
配管・配線工	式	1	1,660,260	管内配線 IV2.0mm2； 管内配線 VVR22mm2-3C； 管内配線 CV3.5mm2-2C； 管内配線 CV8mm2-2C； 管内配線 CV14mm2-2C； 屋外配管(高所作業2m以上) 厚鋼電線管 G36； 屋外配管 厚鋼電線管 G54； 屋外配管 金属製可とう電線管 38mm； 屋外配管 金属製可とう電線管 63mm； 配管付属品	667 m 9 m 519 m 320 m 477 m 7 m 1 m 1 m 0.5 m 1 式
道路照明設備工	式	1	6,971,197		
道路照明設備設置工	式	1	6,408,600	LED道路照明器具設置 KCE070-2； LED道路照明器具設置	25 台 8 台

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				KCE070-2C ; ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用単独連接 ; 管理銘板 ステンレス製 ;	33 個 33 枚
道路照明設備撤去工	式	1	550,770	道路照明器具撤去(不使用)	33 台
道路照明設備撤去工	式	1	11,827	現場発生品運搬(電気) 金属屑 ;	1 式
工場製品輸送工	式	1	74,000		
輸送工	式	1	74,000	輸送(電気) 機器輸送費 ;	1 式
仮設工	式	1	584,100		
交通管理工	式	1	584,100	交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	25,755,563		
共通仮設費	式	1	3,810,225		
共通仮設費	式	1	331,225		
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	267,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,479,000		
純工事費	式	1	29,565,788		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	13,863,000	
機器間接費	式	1	1,572,000	
機器管理費	式	1	1,572,000	
工事原価	式	1	96,621,742	
一般管理費等	式	1	16,308,258	
工事価格	式	1	123,490,000	

積算内訳書

工事名	(笠岡地区)令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	1,930,000		
道路照明設備	式	1	1,930,000		
道路照明設備	式	1	1,930,000	引込開閉器盤3 ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付 金具含む；	1 面
機器単体費	式	1	1,930,000		
電気設備	式	1	16,149,895		
道路照明設備工	式	1	5,181,739		
道路照明設備設置工	式	1	4,070,660	道路照明柱設置 IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装； 道路照明柱設置 TA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装； LED道路照明器具設置 KCE100-2； ポール内ジョイントボックス 接続用； ポール内ジョイントボックス 単独用；	4 基 2 基 8 台 4 個 2 個
視線誘導灯設置工	式	1	188,800	フリンカーライト設置 φ200 据置式2灯型 LEDタイプ；	1 台
分電盤設置工	式	1	20,890	引込開閉器盤3設置 ポール取付型 鋼板製 塗装 自動点滅器、取付 金具含む；	1 面
引込柱設置工	式	1	136,310	引込柱設置 CP8m-19cm-430kgf； 装柱材料	1 本 1 式
配管・配線工	式	1	765,079	管内配線 IV2.0mm2； 管内配線	403 m 9 m

積算内訳書

工事名	(笠岡地区)令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				VVR5.5mm2-2C ; 管内配線	644	m
				CV3.5mm2-2C ; 屋外配管(高所作業2m以上)	7	m
				厚鋼電線管 G28 ; 屋外配管	1	m
				厚鋼電線管 G54 ; 屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 30mm ; 屋外配管	0.5	m
				金属製可とう電線管 63mm ; 配管付属品	1	式
道路照明設備工	式	1	1,493,491			
道路照明設備設置工	式	1	1,432,060	道路照明柱設置	1	基
				10.3m段付テーパー 溶融亜鉛メッキ後塗装 ; LED道路照明器具設置	1	台
				KCE150-3 ; ポール内ジョイントボックス	1	個
				単独用 ; 装柱材料	1	組
				自動点滅器取付	1	個
				200V 3A ;		
配管・配線工	式	1	20,680	管内配線	7	m
				CV2mm2-2C ; 管内配線	2	m
				CV2mm2-3C ;		
道路照明設備撤去工	式	1	36,980	道路照明柱撤去(不使用)	1	基
				道路照明器具撤去(不使用)	1	台
道路照明設備撤去工	式	1	3,771	現場発生品運搬(電気) 照明柱 ;	1	式
道路照明設備工	式	1	8,890,565			

積算内訳書

工事名	(笠岡地区)令和８年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明設備設置工	式	1	8,172,400	LED道路照明器具設置	27	台
				KCE070-2；		
				LED道路照明器具設置	14	台
				KCE070-2C；		
				LED道路照明器具設置	1	台
				KCE100-2；		
道路照明設備撤去工	式	1	700,980	ポール内ジョイントユニット	42	個
				1灯、2灯用単独連接；		
				管理銘板	42	枚
道路照明設備撤去工	式	1	17,185	ステンレス製；		
				道路照明器具撤去(不使用)	42	台
道路照明設備撤去工	式	1	584,100	現場発生品運搬(電気)	1	式
仮設工	式	1	584,100	金属屑；		
交通管理工	式	1	584,100			
				交通誘導警備員	1	式
				A(夜間)		
直接工事費	式	1	16,149,895	交通誘導警備員	1	式
				B(夜間)		
共通仮設費	式	1	382,000			
共通仮設費	式	1	382,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,459,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	18,990,895			
純工事費	式	1	9,099,000			
現場管理費	式	1				

積算内訳書

工事名	(倉敷(西)地区)令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	12,290,896		
道路照明設備工		式	1	11,600,596		
道路照明設備設置工		式	1	10,669,000	LED道路照明器具設置 KCE070-2；	43 台
					LED道路照明器具設置 KCE070-2C；	12 台
					ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用単独連接；	54 個
					管理銘板 ステンレス製；	54 枚
					道路照明設備撤去工	
道路照明設備撤去工		式	1	13,646	現場発生品運搬(電気) 金属屑；	1 式
仮設工		式	1	690,300		
交通管理工		式	1	690,300	交通誘導警備員 A(夜間)	1 式
					交通誘導警備員 B(夜間)	1 式
直接工事費		式	1	12,290,896		
共通仮設費		式	1	2,487,000		
共通仮設費		式	1	324,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	324,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2,163,000		
純工事費		式	1	14,777,896		

積算内訳書

工事名	(倉敷(東)地区)令和8年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	264,163		
道路照明設備工	式	1	211,063		
道路照明設備設置工	式	1	194,200	LED道路照明器具設置	1 台
				KCE070-2；	
				ホール内ジョイントユニット	1 個
				1灯、2灯用単独連接；	
				管理銘板	1 枚
				ステンレス製；	
道路照明設備撤去工	式	1	16,690	道路照明器具撤去(不使用)	1 台
道路照明設備撤去工	式	1	173	現場発生品運搬(電気)	1 式
				金属屑；	
仮設工	式	1	53,100		
交通管理工	式	1	53,100	交通誘導警備員	1 式
				A(夜間)	
				交通誘導警備員	1 式
				B(夜間)	
直接工事費	式	1	264,163		
共通仮設費	式	1	101,000		
共通仮設費	式	1	13,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	13,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	88,000		
純工事費	式	1	365,163		
現場管理費	式	1	264,000		

