

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町浜中～笠岡市西大島新田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	197,023,267			
道路土工		式	1	14,530,321			
路体盛土工		式	1	4,476,778	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	650	m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	110	m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	300	m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	300	m3
法面整形工		式	1	115,344	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	270	m2
防草コンクリート		式	1	9,938,199	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70；	762	m
					張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70；	285	m
					張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	247	m
					張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1000 t=70；	59	m
					張りコンクリート (5号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；	80	m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	12,720		
植生工	式	1	12,720	種子散布	30 m2
				肥料無し 100m2未満；	
舗装工	式	1	128,108,886		
舗装準備工(ICT)	式	1	540,474	不陸整正(ICT)	4,180 m2
				補足材無し；	
橋面防水工	式	1	1,848,735	橋面防水	745 m2
				(浜中橋)	
				塗膜防水；	
				ドレインキャップ	13 個
				ステンレス製 φ38.1；	
排水性舗装工	式	1	3,321,377	基層(車道・路肩部)	739 m2
				再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40m	
				m 3.0m超；	
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	745 m2
				ポラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；	
排水性舗装工	式	1	13,563,800	下層路盤(車道・路肩部)	1,900 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				基層(車道・路肩部)	2,030 m2
				再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50m	
				m 3.0m超；	
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2,190 m2
				ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	
排水性舗装工(ICT)	式	1	108,834,500	車道舗装A(ICT)	5,600 m2
				車道舗装B(ICT)	2,150 m2
排水構造物工	式	1	21,899,438		
作業土工	式	1	3,317,018		
側溝工	式	1	18,257,130	管(函)渠型側溝	76 m
				(1号円形側溝)岩部	
				プレキャストU型側溝	782 m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 4 舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 3 00×300×2000 ; プレキャストU型側溝	399	m
					(PU3-B300-H300)岩部 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 3 00×300×2000 ; プレキャストU型側溝	59	m
					(PU3-B300-H400) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 3 00×400×2000 ;		
集水桝・マンホール工		式	1	325, 290	現場打ち街渠桝	1	箇所
					(1号街渠桝)岩部 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; プレキャスト街渠桝	4	箇所
					(2号街渠桝)岩部 蓋 (カレチング 蓋) T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定 ;	1	枚
縁石工		式	1	1, 946, 880			
縁石工		式	1	1, 946, 880	アスカーブ (AC-1-1) 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	1, 280	m
踏掛版設置工		式	1	2, 894, 040			
踏掛版設置工		式	1	1, 447, 020	踏掛版設置 24-12-25(20) (高炉) ;	18	m3
踏掛版設置工		式	1	1, 447, 020	踏掛版設置 24-12-25(20) (高炉) ;	18	m3
標識工		式	1	3, 935, 660			
小型標識工		式	1	3, 935, 660	標識柱 (1号路側式標識柱)	2	基

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグ ラン； 標識柱 2 基 (2号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグ ラン； 標識柱 2 基 (3号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ターグ ラン； 標識柱 1 基 (4号路側式標識柱) 複柱式 H-200 柱長さ 4.30m, 5.90m ターグ ラン 鋼管基礎 φ355.6； 標識柱 1 基 (5号路側式標識柱) 複柱式 H-200 柱長さ 5.20m ターグ ラン 鋼管基礎 φ355.6； 標識柱 1 基 (6号路側式標識柱) 複柱式 H-200 柱長さ 4.10m ターグ ラン 鋼管基礎 φ355.6； 標識柱 1 基 (7号路側式標識柱) 複柱式 H-175 柱長さ 3.30m, 5.55m ターグ ラン 鋼管基礎 φ318.5；
道路付属施設工	式	1	6,699,462	
作業土工	式	1	1,101,009	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示板 2 個
ケーブル配管工	式	1	5,575,653	ケーブル配管 729 m (1号埋設管路)

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP50×4条； ハントホル (1号ハントホル) 800×1600×1000； ハントホル (2号ハントホル) 800×1200×1000； ハントホル (3号ハントホル) 600×600×600；	2 箇所 3 箇所 4 箇所
橋梁付属物工	式	1	4,573,840		
伸縮装置工	式	1	4,573,840	鋼・コン製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間1 50mm； 壁高欄カパー SUS304 450×660×3t； 壁高欄カパー SUS304 450×235×3t；	18.8 m 4 組 4 組
構造物撤去工	式	1	179,020		
構造物取壊し工	式	1	80,960	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	98,060	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	12,243,000		
工事用道路工	式	1	9,108,000		
交通管理工	式	1	3,135,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	197,023,267	
共通仮設費	式	1	18,857,580	
共通仮設費	式	1	2,524,580	
技術管理費	式	1	1,165,580	<div>システム初期費(ICT)</div> <div>ICT活用効果等調査費用</div> <div>道路施設基本データ作成費用</div> <div>道路工事完成図等作成費</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,359,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,333,000	
純工事費	式	1	215,880,847	
現場管理費	式	1	49,058,000	
工事原価	式	1	264,938,847	
一般管理費等	式	1	42,751,153	
工事価格	式	1	307,690,000	