

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	187,073,512		
道路土工		式	1	12,552,904		
路体盛土工		式	1	6,445,028	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	810 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	60 m3
					土砂等運搬	800 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース)	800 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	311,856	法面整形(盛土部)	730 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート		式	1	5,796,020	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70；	199 m
					張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	606 m
					張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；	48 m
					張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；	135 m
法面工		式	1	46,080		
植生工		式	1	46,080	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	120 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	123,358,904		
舗装準備工(ICT)	式	1	1,101,636	不陸整正(ICT) 補足材無し；	8,520 m2
排水性舗装工	式	1	8,167,668	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	1,180 m2 1,220 m2 1,310 m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	114,089,600	車道舗装A(ICT)	8,080 m2
排水構造物工	式	1	23,911,280		
作業土工	式	1	44,310		
側溝工	式	1	21,294,270	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝) φ300； プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600； プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000；	764 m 129 m 196 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,572,700	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝) 蓋	4 箇所 38 箇所 4 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(グレーチング) 蓋 T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定；
縁石工	式	1	304,200	
縁石工	式	1	304,200	アスカーフ 200 m (AC-1-1) 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；
標識工	式	1	1,563,000	
小型標識工	式	1	1,111,000	標識柱 1 基 (1号路側式標識柱) 複柱式 H-200 柱長さ 6.55m, 5.35m ターコブラウン 鋼管基礎 φ355.6；
大型標識工	式	1	452,000	標識基礎 1 基 (1号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満；
道路付属施設工	式	1	8,172,384	
作業土工	式	1	1,642,040	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示鋲 2 個
ケーブル配管工	式	1	5,497,844	ケーブル配管 1,051 m (1号埋設管路) FEP50×4条； ハンドホール 3 箇所 (1号ハンドホール) 600×600×600； ハンドホール 2 箇所 (2号ハンドホール) 800×1200×1000； ハンドホール 1 箇所 (3号ハンドホール) 800×1600×1000；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気通信施設基礎工	式	1	930,200	道路情報板基礎 1400×9000×1200；	1 基
照明工	式	1	79,500	照明柱基礎 (1号照明柱基礎) φ500×1700；	2 基
構造物撤去工	式	1	203,360		
構造物取壊し工	式	1	105,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	98,060	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	16,961,400		
工事用道路工	式	1	16,466,400		
交通管理工	式	1	495,000		
直接工事費	式	1	187,073,512		
共通仮設費	式	1	18,273,380		
共通仮設費	式	1	2,615,380		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,183,380	六価クロム溶出試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,290,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	15,658,000	
純工事費	式	1	205,346,892	
現場管理費	式	1	47,064,000	
工事原価	式	1	252,410,892	
一般管理費等	式	1	40,999,108	
工事価格	式	1	293,410,000	