

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町浜中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	166,299,430		
道路土工		式	1	13,342,164		
路体盛土工		式	1	5,015,098	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	590 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	70 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	720 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	720 m3
法面整形工		式	1	170,880	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	400 m2
防草コンクリート		式	1	8,156,186	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70；	279 m
					張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	100 m
					張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；	485 m
					張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；	800 m
					張りコンクリート (5号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70；	20 m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	16,960		
植生工	式	1	16,960	種子散布	40 m2
				肥料無し 100m2未満；	
舗装工	式	1	128,314,864		
舗装準備工(ICT)	式	1	1,153,356	不陸整正(ICT)	8,920 m2
				補足材無し；	
排水性舗装工	式	1	9,368,908	下層路盤(車道・路肩部)	1,330 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				基層(車道・路肩部)	1,410 m2
				再生粗粒度Asホーラス改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	
				3.0m超；	
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	1,500 m2
				ホーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	
排水性舗装工(ICT)	式	1	117,792,600	車道舗装A(ICT)	8,220 m2
排水構造物工	式	1	13,099,512		
作業土工	式	1	25,022		
側溝工	式	1	12,466,530	管(函)渠型側溝	129 m
				(1号円形側溝)	
				φ300；	
				プレキャストU型側溝	444 m
				(PU1-B300-H300)	
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60	
				0；	
				プレキャストU型側溝	355 m
				(PU3-B300-H300)	
				道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 3	
				00×300×2000；	
集水桝・マンホール工	式	1	607,960	現場打ち街渠桝	1 箇所
				(1号街渠桝)	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠柵 (2号街渠柵) 2 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； プレキャスト街渠柵 (3号街渠柵) 6 箇所 蓋 (グレチング 蓋) 3 枚 T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定；
縁石工	式	1	456,300	
縁石工	式	1	456,300	アスカーフ 300 m (AC-1-1) 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；
標識工	式	1	344,310	
小型標識工	式	1	344,310	標識柱 1 基 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3～4基 ターコブラ ン； 標識柱 1 基 (2号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ターコブラ ン； 標識柱 1 基 (3号路側式標識柱) 単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 3～4基 ターコブラ ン； 標識柱 1 基 (4号路側式標識柱) 単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 3～4基 ターコブラ ン；
道路付属施設工	式	1	918,960	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	156,400	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示板 2 個
ケーブル配管工	式	1	660,260	ケーブル配管 163 m (1号埋設管路) FEP50×1条； ハンドホール 2 箇所 (1号ハンドホール) 600×600×600；
照明工	式	1	79,500	照明柱基礎 2 基 (1号照明柱基礎) φ500×1700；
構造物撤去工	式	1	203,360	
構造物取壊し工	式	1	105,300	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	98,060	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	9,603,000	
工事用道路工	式	1	9,108,000	
交通管理工	式	1	495,000	
直接工事費	式	1	166,299,430	
共通仮設費	式	1	16,623,580	
共通仮設費	式	1	2,355,580	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,175,580	<div>システム初期費(ICT)</div> <div>ICT活用効果等調査費用</div> <div>道路施設基本データ作成費用</div> <div>道路工事完成図等作成費</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>式</div> <div>式</div> <div>式</div> <div>式</div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,180,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,268,000	
純工事費	式	1	182,923,010	
現場管理費	式	1	42,733,000	
工事原価	式	1	225,656,010	
一般管理費等	式	1	37,233,990	
工事価格	式	1	262,890,000	