

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	岡山県浅口市金光町佐方～浅口市鴨方町六条院中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	102日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	49,957,500			
舗装工		式	1	45,671,850			
切削オーバーレイ工		式	1	45,671,850	切削オーバーレイ	5,250	m2
					(切削オーバーレイA)		
					7cmを超え12cm以下 二層；		
					殻運搬(路面切削)	525	m3
					アスファルト屑；		
					殻処分	525	m3
					アスファルト屑；		
区画線工		式	1	1,479,300			
区画線工		式	1	1,479,300	溶融式区画線	1,500	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
					白；		
					溶融式区画線	750	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
					黄；		
道路付属施設工		式	1	283,200			
道路付属物工		式	1	283,200	車線分離標	10	本
					φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30		
					本未満；		
構造物撤去工		式	1	33,300			
道路付属施設撤去工		式	1	33,300	車線分離標撤去	10	本
					穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；		
仮設工		式	1	2,489,850			
交通管理工		式	1	2,489,850			
直接工事費		式	1	49,957,500			

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,010,230	
共通仮設費	式	1	628,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,382,000	
純工事費	式	1	57,967,730	
現場管理費	式	1	19,061,000	
工事原価	式	1	77,028,730	
一般管理費等	式	1	14,171,270	
工事価格	式	1	91,200,000	