

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事
工事地名	岡山県津山市川崎地内、押入地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	407日間	自 令和 8年 9月18日 至 令和 9年10月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区②)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	85,204,435	
舗装工	式	1	12,497,188	
路面切削工	式	1	667,588	路面切削 (路面切削A) 夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無；
橋面防水工	式	1	8,639,000	橋面防水 夜間 高浸透型複合防水；
オーバーレイ工	式	1	3,190,600	表層(車道・路肩部) 夜間 密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；
区画線工	式	1	180,356	
区画線工	式	1	180,356	溶融式区画線 夜間 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 夜間 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
橋梁付属物工	式	1	722,740	
橋梁用防護柵工	式	1	722,740	防護柵 夜間 Gr-C-2B-5 塗装(白色)； 笠木 夜間 3.2×150×50×4000 塗装(白色)； ポルト縮付

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区②)										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					夜間 M20×145 めっき；						
橋梁補修工		式	1	61,161,550							
橋梁地覆補修工		式	1	6,237,642	橋梁地覆とりこわし 0.1 m3						
					夜間						
					コンクリート 0.1 m3						
					夜間						
					24-12-25(20)(高炉)；						
					伸縮装置補修 6 m						
					夜間						
					乾式止水材 W=20；						
					伸縮装置補修 2 m						
					夜間						
					乾式止水材 W=40；						
					粘着シート 9 m						
					夜間						
					W=300；						
					支承部補修工		式	1	1,042,400	ナット取替 20 個	
										昼間 M33；	
ひび割れ補修工		式	1	47,328,508	ひび割れ注入(断面接合注入) 312 m2						
					昼間						
					エポキシ樹脂系；						
					低圧注入工法 1 構造物						
					昼間						
					1構造物当り補修延べ延長 40.1m エポキシ樹脂；						
					足場 1 式						
					夜間						
					防護 1 式						
夜間											
防護 1 式											
					夜間						
					床面シート；						

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区②)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
断面修復工	式	1	6,553,000	左官工法 夜間 1構造物当り修復延べ体積 1.272m3 超速硬型 リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
現場塗装工	式	1	25,516		
橋梁塗装工	式	1	25,516	素地調整 昼間 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 昼間 有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層) はけ・ローラー； 上塗 昼間 超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー；	0.2 m2 0.2 m2 0.2 m2
構造物撤去工	式	1	426,385		
防護柵撤去工	式	1	420,160	防護柵撤去(ガードレール) 夜間 笠木撤去 夜間 3.2×150×50×4000；	28 m 20 m
運搬処理工	式	1	6,225	現場発生品運搬 夜間	1 式
仮設工	式	1	10,190,700		
交通管理工	式	1	10,190,700		
直接工事費	式	1	85,204,435		
共通仮設費	式	1	13,724,230		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区②)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,046,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
役務費	式	1	150,000	夜間コンクリートフラット稼働費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	690,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,678,000	
純工事費	式	1	98,928,665	
現場管理費	式	1	46,366,000	
工事原価	式	1	177,460,907	
一般管理費等	式	1	28,859,093	
工事価格	式	1	206,320,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区①)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	15,036,242		
橋梁付属物工	式	1	8,576,960		
伸縮継手工	式	1	8,360,360	伸縮装置取替 60×35；	94 m
排水施設工	式	1	216,600	排水桝 20kg/箇所未満；	1 箇所
橋梁補修工	式	1	3,941,688		
橋梁地覆補修工	式	1	2,548,688	漏水対策A	72 m2
				塗膜系防水；	
				漏水対策B	70 m
				弾性目地材 20×20； 舗装復旧	140 m
断面修復工	式	1	1,393,000	アスファルト系常温補修材 40×40；	
				左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.254m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
構造物撤去工	式	1	140,394		
構造物取壊し工	式	1	140,300	排水桝撤去 20kg/箇所未満；	1 箇所
運搬処理工	式	1	94	現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	2,377,200		
交通管理工	式	1	2,377,200		
直接工事費	式	1	15,036,242		
共通仮設費	式	1	4,522,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区①)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	382,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	382,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,140,000	
純工事費	式	1	19,558,242	
現場管理費	式	1	12,608,000	
工事原価	式	1	32,166,242	