

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 8年 9月28日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	126,156,857	
道路土工	式	1	8,535,012	
路体盛土工	式	1	4,729,024	<div>路体(築堤)盛土 600 m3</div> <div>2.5m未満；</div> <div>土砂等運搬 490 m3</div> <div>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div>積込(ルース) 490 m3</div> <div>土砂 土量50,000m3未満；</div>
法面整形工	式	1	226,416	<div>法面整形(盛土部) 530 m2</div> <div>法面締固め無 現場制約無；</div>
防草コンクリート	式	1	3,579,572	<div>張りコンクリート 206 m</div> <div>(1号張りコンクリート)</div> <div>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70；</div> <div>張りコンクリート 76 m</div> <div>(2号張りコンクリート)</div> <div>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；</div> <div>張りコンクリート 396 m</div> <div>(3号張りコンクリート)</div> <div>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；</div> <div>張りコンクリート 15 m</div> <div>(4号張りコンクリート)</div> <div>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70；</div>
法面工	式	1	29,680	
植生工	式	1	29,680	<div>種子散布 70 m2</div> <div>肥料無し 100m2未満；</div>
舗装工	式	1	78,406,059	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装準備工	式	1	107,943	調整コンクリート (干瓜川橋ランプ橋) 18-8-40(高炉) 平均敷厚 8.2 c m ;	33	m2
舗装準備工 (ICT)	式	1	671,067	不陸整正 (ICT) 補足材無し ;	5,190	m2
橋面防水工	式	1	283,898	橋面防水 (干瓜川橋ランプ橋) 塗膜防水 ; ドレインキャップ ステンレス製 φ38.1 ;	98	m2
排水性舗装工	式	1	436,467	基層(車道・路肩部) 再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40m m 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上 ;	97	m2
排水性舗装工	式	1	8,953,564	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50m m 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	1,240	m2
排水性舗装工 (ICT)	式	1	67,953,120	車道舗装A (ICT) 車道舗装B (ICT)	4,480	m2
排水構造物工	式	1	19,038,789		272	m2
作業土工	式	1	1,009,789			
側溝工	式	1	17,946,240	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	448	m
					669	m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 岩部 150 m 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400) 130 m 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B500-H500) 39 m 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	82,760	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 (ケレチング 蓋) 1 枚 T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定 ;	
縁石工	式	1	2,378,970		
縁石工	式	1	2,378,970	歩車道境界ブロック 49 m (ノースブロック) H=170 ; アスカーブ 990 m (AC-1-1) 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	
踏掛版設置工	式	1	3,886,740		
踏掛版設置工	式	1	1,950,960	踏掛版設置 22 m3 24-12-25(20) (高炉) ;	
踏掛版設置工	式	1	1,935,780	踏掛版設置 22 m3 24-12-25(20) (高炉) ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	1,499,540	
小型標識工	式	1	210,940	<div> <div>標識柱</div> <div>(1号路側式標識柱)</div> <div>単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ダークブラ</div> <div>ウン；</div> <div>2</div> <div>基</div> </div> <div> <div>標識柱</div> <div>(2号路側式標識柱)</div> <div>単柱式 径60.5 柱長さ 3m 3～4基 ダークブラ</div> <div>ウン；</div> <div>1</div> <div>基</div> </div>
大型標識工	式	1	1,288,600	<div> <div>標識基礎</div> <div>(1号大型標識基礎)</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満；</div> <div>1</div> <div>基</div> </div> <div> <div>標識基礎</div> <div>(2号大型標識基礎)</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満；</div> <div>1</div> <div>基</div> </div> <div> <div>標識基礎</div> <div>(3号大型標識基礎)</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満；</div> <div>1</div> <div>基</div> </div> <div> <div>標識基礎</div> <div>(4号大型標識基礎)</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満；</div> <div>1</div> <div>基</div> </div>
道路付属施設工	式	1	2,927,867	
作業土工	式	1	453,431	
道路付属物工	式	1	22,800	<div> <div>施工標示鋲</div> <div>2</div> <div>個</div> </div>
ケーブル配管工	式	1	2,344,646	<div> <div>ケーブル配管</div> <div>(1号埋設管路)</div> <div>FEP50×3条、FEP30×1条；</div> <div>319</div> <div>m</div> </div> <div> <div>ハントホール</div> <div>(1号ハントホール)</div> <div>600×600×600；</div> <div>5</div> <div>箇所</div> </div>

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気通信施設基礎工	式	1	27,490	ブリンカーライト基礎 500×500×1050；	1	基
照明工	式	1	79,500	照明柱基礎 (1号照明柱基礎) φ500×1700；	2	基
橋梁付属物工	式	1	3,746,440			
伸縮装置工	式	1	3,746,440	鋼・ゴム製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm；	22.9	m
構造物撤去工	式	1	203,360			
構造物取壊し工	式	1	105,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	98,060	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	5,504,400			
工事用道路工	式	1	5,009,400			
交通管理工	式	1	495,000			
直接工事費	式	1	126,156,857			
共通仮設費	式	1	13,517,580			
共通仮設費	式	1	2,050,580			
技術管理費	式	1	1,105,580	システム初期費(ICT)	1	式
				ICT活用効果等調査費用	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				道路工事完成図等作成費	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	945,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,467,000	
純工事費	式	1	139,674,437	
現場管理費	式	1	34,162,000	
工事原価	式	1	173,836,437	
一般管理費等	式	1	29,693,563	
工事価格	式	1	203,530,000	