

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄～浜中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 8年 9月25日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	99,399,730		
道路土工	式	1	38,946,653		
掘削工(ICT)	式	1	20,820	掘削(ICT)	50 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	2,966,172	路体(築堤)盛土	440 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	80 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	580 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	580 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	26,084,820	路体(築堤)盛土(ICT)	26,100 m3
				土砂等運搬	28,500 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	28,500 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				排水材設置(水平排水材)	90 m
				(水平排水層)	
路床盛土工(ICT)	式	1	5,229,270	路床盛土(ICT)	4,900 m3
				土砂等運搬	5,440 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	5,400 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	2,165,039	法面整形(切土部)(ICT)	170 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	3,760 m2
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	2,480,532	張りコンクリート	8 m
				(1号張りコンクリート)	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70；	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70 ;	165	m
				張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70 ;	146	m
				張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=963 t=70 ;	33	m
				張りコンクリート (5号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70 ;	180	m
法面工	式	1	1,512,180			
植生工	式	1	1,512,180	種子散布 肥料無し 1000m2以上 ;	3,420	m2
				植生マット 植生マット工 250m2未満 ;	170	m2
舗装工	式	1	45,023,681			
舗装準備工(ICT)	式	1	22,756	不陸整正(ICT) 補足材無し ;	176	m2
排水性舗装工	式	1	3,960,925	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm ;	576	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホ°リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	595	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ホ°ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	631	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水性舗装工(ICT)	式	1	41,040,000	車道舗装A(ICT)	2,880	m2
排水構造物工	式	1	9,897,490			
作業土工	式	1	156,400			
側溝工	式	1	6,537,780	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝) φ300 ; プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 ;	170 144 16 35	m m m m
集水桝・マンホール工	式	1	699,300	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝) 現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 (グレーチング 蓋) T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定 ; 蓋 (1号縞鋼板蓋)	1 9 1 1 1	箇所 箇所 箇所 枚 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				800×800 t=3.2 HDZT49 ;
排水工	式	1	2,504,010	<div>小段排水 106 m</div> <div>(1号小段排水)</div> <div>鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60</div> <div>0 ;</div> <div>縦排水 15 m</div> <div>(TH-1-1)</div> <div>内幅 240mm 内高 240mm ;</div>
縁石工	式	1	76,050	
縁石工	式	1	76,050	<div>アスカーフ 50 m</div> <div>(AC-1-1)</div> <div>再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;</div>
標識工	式	1	138,420	
小型標識工	式	1	138,420	<div>標識柱 1 基</div> <div>(1号路側式標識柱)</div> <div>単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグ</div> <div>ラック ;</div> <div>標識柱 1 基</div> <div>(2号路側式標識柱)</div> <div>単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグ</div> <div>ラック ;</div>
道路付属施設工	式	1	2,941,896	
作業土工	式	1	722,759	
道路付属物工	式	1	22,800	<div>施工標示板 2 個</div>
ケーブル配管工	式	1	2,196,337	<div>ケーブル配管 487 m</div> <div>(1号埋設管路)</div> <div>FEP50×4条 ;</div> <div>ハンドホール 1 箇所</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号ハットホール) 800×1200×1000 ;
構造物撤去工	式	1	203,360	
構造物取壊し工	式	1	105,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	98,060	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	660,000	
交通管理工	式	1	660,000	
直接工事費	式	1	99,399,730	
共通仮設費	式	1	12,217,580	
共通仮設費	式	1	2,725,580	
技術管理費	式	1	1,941,580	システム初期費(ICT)
				ICT活用効果等調査費用
				道路施設基本データ作成費用
				道路工事完成図等作成費
現場環境改善費(率計上)	式	1	784,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,492,000	
純工事費	式	1	111,617,310	
現場管理費	式	1	28,400,000	
工事原価	式	1	140,017,310	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	24,642,690	
工事価格	式	1	164,660,000	