

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院中～六条院西地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	75,905,096		
道路土工	式	1	3,308,646		
防草コンクリート	式	1	2,775,460	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70 ;	365 m
残土処理工	式	1	533,186		
舗装工	式	1	51,054,483		
舗装準備工(ICT)	式	1	438,327	不陸整正(ICT) 補足材無し ;	3,390 m2
排水性舗装工	式	1	7,638,456	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホーリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ホーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	1,060 m2 1,150 m2 1,230 m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	42,977,700	車道舗装A(ICT) 車道舗装B(ICT)	1,650 m2 1,440 m2
排水構造物工	式	1	13,150,296		
作業土工	式	1	2,934,586		
側溝工	式	1	10,025,190	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 3 00×300×2000 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)岩部 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 3	350 m 399 m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				00×300×2000；
集水桝・マンホール工	式	1	190,520	<div>現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 1 箇所</div> <div>現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；</div> <div>現場打ち街渠桝 (1号集水桝) 1 箇所</div> <div>現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；</div> <div>蓋 (グレチング 蓋) 1 枚</div> <div>T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定；</div> <div>蓋 (1号縞鋼板蓋) 1 枚</div> <div>900×900 t=3.2 HDZT49；</div>
縁石工	式	1	1,125,540	
縁石工	式	1	1,125,540	<div>アスカフ 740 m</div> <div>(AC-1-1)</div> <div>再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；</div>
標識工	式	1	1,124,420	
小型標識工	式	1	1,124,420	<div>標識柱 2 基</div> <div>(1号路側式標識柱)</div> <div>単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ダークブ</div> <div>ラウン；</div> <div>標識柱 1 基</div> <div>(2号路側式標識柱)</div> <div>複柱式 H-200 柱長さ 5.15m, 5.15m ダークブ</div> <div>ラウン</div> <div>鋼管基礎 φ355.6；</div>
道路付属施設工	式	1	3,323,821	
作業土工	式	1	628,026	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示板	2	個
ケーブル配管工	式	1	2,672,995	ケーブル配管 (1号埋設管路) FEP50×4条；	401	m
				ハントホール (1号ハントホール) 600×600×600；	1	箇所
				ハントホール (2号ハントホール) 800×1200×1000；	1	箇所
				ハントホール (3号ハントホール) 800×1600×1000；	1	箇所
構造物撤去工	式	1	194,390			
構造物取壊し工	式	1	105,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	89,090	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	2,623,500			
工事用道路工	式	1	1,138,500			
交通管理工	式	1	1,485,000			
直接工事費	式	1	75,905,096			
共通仮設費	式	1	9,190,580			
共通仮設費	式	1	1,524,580			

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費		式	1	895,580	システム初期費(ICT)	1	式
					ICT活用効果等調査費用	1	式
					道路施設基本データ作成費用	1	式
					道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	629,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	7,666,000			
純工事費		式	1	85,095,676			
現場管理費		式	1	22,652,000			
工事原価		式	1	107,747,676			
一般管理費等		式	1	19,572,324			
工事価格		式	1	127,320,000			