

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	202日間	自 令和 8年 9月11日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	7,039,700			
道路土工		式	1	1,898,620			
路体盛土工		m3	1	1,352,820	路体外盛土工	300	m3
					土材料	300	m3
防草コンクリート		式	1	545,800	張りコンクリート	200	m2
					18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；		
舗装工		式	1	468,800			
オーバーレイ工		式	1	468,800	表層（車道・路肩部）	200	m2
					再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1.4m		
					以上3.0m以下；		
排水構造物工		式	1	2,157,060			
作業土工		式	1	516,060			
側溝工		式	1	1,641,000	プレキャストU型側溝	150	m
					(PU1-B300-H300)		
縁石工		式	1	298,000			
縁石工		式	1	298,000	アスカーフ	200	m
					(AC-1-1)		
					再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；		
道路附属施設工		式	1	705,900			
境界工		式	1	213,500	境界鉾	70	枚
					国土交通省型 40×100×2(足付き) 30枚以上；		
道路附属物工		式	1	492,400	車線分離標	20	本
					φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；		
道路清掃工		式	1	366,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
排水施設清掃工	式	1	366,000	側溝清掃(人力)	200	m
除草工	式	1	280,820	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締有) ;		
道路除草工	式	1	280,820	除草	2,000	m2
				肩掛け式 ;		
				集草	2,000	m2
				積込運搬	2,000	m2
				除草処分	2,000	m2
応急処理工	式	1	47,100			
応急処理事業工	式	1	47,100	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	322,400			
構造物取壊し工	式	1	322,400	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 人力施工 ;		
仮設工	式	1	495,000			
交通管理工	式	1	495,000			
直接工事費	式	1	7,039,700			
共通仮設費	式	1	1,172,000			
共通仮設費	式	1	94,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	94,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,078,000			
純工事費	式	1	8,211,700			

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	1,131,800			
除草工		式	1	284,200			
道路除草工		式	1	284,200	除草 肩掛け式；	2,000	m2
					集草	2,000	m2
					積込運搬	2,000	m2
					除草処分	2,000	m2
応急処理工		式	1	47,100			
応急処理作業工		式	1	47,100	応急作業	1	式
構造物撤去工		式	1	644,800			
構造物取壊し工		式	1	644,800	コンクリート構造物取壊し	20	m3
					無筋構造物 人力施工；		
仮設工		式	1	155,700			
交通管理工		式	1	155,700			
直接工事費		式	1	1,131,800			
共通仮設費		式	1	423,000			
共通仮設費		式	1	44,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	44,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	379,000			
純工事費		式	1	1,554,800			

