

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1標識設置工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵地内～岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	31,282,593	
標識工	式	1	28,032,750	
小型標識工	式	1	1,554,840	<div>標識板 6 枚</div> <div>(116の6)昼間</div> <div>カブセルフリズム型 900×600 裏面ダークブラウン；</div> <div>標識板 2 枚</div> <div>(116の6)坑内 昼間</div> <div>カブセルフリズム型 900×600；</div> <div>標識板 2 枚</div> <div>(202) 昼間</div> <div>カブセルフリズム型 900×900 裏面ダークブラウン；</div> <div>標識板 2 枚</div> <div>(203) 昼間</div> <div>カブセルフリズム型 900×900 裏面ダークブラウン；</div> <div>標識板 4 枚</div> <div>(210) 昼間</div> <div>カブセルフリズム型 900×900 裏面ダークブラウン；</div> <div>標識板 1 枚</div> <div>(212の4) 昼間</div> <div>カブセルフリズム型 900×900 裏面ダークブラウン；</div>
大型標識工	式	1	26,477,910	<div>標識柱 1 基</div> <div>(1号路側式標識柱)昼</div> <div>複柱式 H-250 柱長さ 3.5m, 5.25m ダークブラウン</div> <div>鋼管基礎φ457.2；</div> <div>標識柱 1 基</div> <div>(2号路側式標識柱)昼</div> <div>複柱式 H-250 柱長さ 3.5m, 6.5m ダークブラウン 鋼</div> <div>管基礎φ457.2；</div> <div>標識柱 1 基</div> <div>(3号路側式標識柱)昼</div> <div>複柱式 H-200 柱長さ 4.7m, 6.2m ダークブラウン 鋼</div> <div>管基礎φ355.6；</div>

積算内訳書

工事名		令和8年度玉島笠岡道路第1標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				片持標識柱	2	基
				(1号片持標識柱) 昼間		
				F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ターコブラウン ;		
				片持標識柱	1	基
				(2号片持標識柱) 昼間		
				T型 STK400 φ267.4mm H=6600 ターコブラウン ;		
				片持標識柱	1	基
				(3号片持標識柱) 昼間		
				F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ターコブラウン ;		
				片持標識柱	1	基
				(4号片持標識柱) 昼間		
				F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ターコブラウン ;		
				標識板	1	枚
				(103-A) 昼間		
				カプセルリズム型 650×2700 裏面ターコブラウン ;		
				標識板	1	枚
				(108の2-D) 昼間		
				カプセルリズム型 1900×2800 裏面ターコブラウン ;		
				標識板	2	枚
				(108の2-E) 昼間		
				カプセルリズム型 1500×2200 裏面ターコブラウン ;		
				標識板	1	枚
				(109)坑内 昼間		
				カプセルリズム型 3500×600 ;		
				標識板	2	枚
				(109) 昼間		
				カプセルリズム型 900×4500 裏面ターコブラウン ;		
				標識板	3	枚
				(109)坑外 昼間		
				カプセルリズム型 900×4500 ;		
				標識板	2	枚
				(109) 昼間		
				カプセルリズム型 1500×6000 裏面ターコブラウン ;		
				標識板	2	枚

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 1 標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(110-A) 昼間 カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブルー； 標識板	1 枚
				(110-A) 夜間 カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブルー； 標識板	3 枚
				(112-A) 昼間 カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブルー； 標識板	1 枚
				(112-A) 夜間 カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブルー； 標識板	2 枚
				(113-A) 昼間 カブセルブリスム型 1900×2400 裏面ダークブルー； 標識板	1 基
				(325, 進入禁止) 昼間 カブセルブリスム型 φ 600, 1500×1000 裏面ダークブルー； 補修シール	1 枚
道路附属施設工	式	1	1, 982, 433	(108の2-A) 夜間 カブセルブリスム型 800×950；	
作業土工	式	1	25, 013		
道路附属物工	式	1	1, 957, 420	距離標 (km標) 昼間 三角柱式(土中埋込)； 距離標 (km標) 昼間 パネル式(アンカー固定)； 距離標 (100m標) 昼間 パネル式(土中埋込)；	3 箇所 1 箇所 6 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				距離標 (100m標) 昼間 ハ° 祢式(金具固定) ;	13 箇所
				距離標 (100m標) 昼間 ハ° 祢式(アンカー固定) ;	17 箇所
構造物撤去工	式	1	184,110		
標識撤去工	式	1	175,320	標識撤去 夜間 案内標識板 2650×4000 ;	1 基
				標識撤去 夜間 案内標識板 2250×3500 ;	1 基
				標識撤去 夜間 案内標識板 650×1800 ;	1 基
運搬処理工	式	1	8,790	現場発生品運搬 夜間	1 式
仮設工	式	1	1,083,300		
交通管理工	式	1	1,083,300		
直接工事費	式	1	31,282,593		
共通仮設費	式	1	3,886,230		
共通仮設費	式	1	319,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	255,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 1 標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 567, 000	
純工事費	式	1	35, 168, 823	
現場管理費	式	1	9, 908, 000	
工事原価	式	1	45, 076, 823	
一般管理費等	式	1	9, 083, 177	
工事価格	式	1	54, 160, 000	