

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～岡山県浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第２標識設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	28,325,708		
標識工		式	1	25,527,360		
小型標識工		式	1	2,216,620	標識柱 (1号路側式標識柱)昼 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3～4基 ダークブラ ウン；2 基 標識柱 (2号路側式標識柱)昼 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ダークブラ ウン；1 基 標識板 (101)昼間 カブセルプラスチック型 520×900 裏面ダークブラウン；2 枚 標識板 (116の6)昼間 カブセルプラスチック型 900×600 裏面ダークブラウン；14 枚 標識板 (202)昼間 カブセルプラスチック型 900×900 裏面ダークブラウン；2 枚 標識板 (203)昼間 カブセルプラスチック型 900×900 裏面ダークブラウン；2 枚 標識板 (210)昼間 カブセルプラスチック型 900×900 裏面ダークブラウン；2 枚 標識板 (211, 走行注意)昼間 カブセルプラスチック型 900×900, 400×1200 裏面ダーク ブラウン；1 基 標識板 (211, 左へ)昼間 カブセルプラスチック型 900×900, 400×1200 裏面ダーク	

積算内訳書

工事名		令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ラウン； 標識板 (212の2)昼間 カブセルブリズム型 450×450 裏面ダークブラウン；	1 枚
				標識板 (212の3)昼間 カブセルブリズム型 900×900 裏面ダークブラウン；	2 枚
				標識板 (212の4)昼間 カブセルブリズム型 900×900 裏面ダークブラウン；	1 枚
大型標識工	式	1	23,310,740	標識柱 (3号路側式標識柱)昼 複柱式 H-200 柱長さ 5.15m ダークブラウン 鋼管基 礎 φ355.6； 片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ダークブラウン； 片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ダークブラウン； 片持標識柱 (3号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ダークブラウン； 片持標識柱 (4号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ダークブラウン； 片持標識柱 (5号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ318.5mm H=7600 ダークブラウン； 片持標識柱 (6号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ216.3mm H=6550 ダークブラウン； 片持標識柱 (7号片持標識柱)昼間	1 基 1 基 1 基 1 基 1 基 1 基 1 基

積算内訳書

工事名		令和８年度玉島笠岡道路第２標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				F型 STK400 φ267.4mm H=7000 ダークブラウン； 片持標識柱	1 基
				(8号片持標識柱)昼間	
				F型 STK400 φ267.4mm H=7350 ダークブラウン； 片持標識柱	1 基
				(9号片持標識柱)昼間	
				F型 STK400 φ318.5mm H=7750 ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(103-A)昼間	
				カブセルプラスチック型 650×2100 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(103-A)昼間	
				カブセルプラスチック型 650×2700 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(108の2-A)夜間	
				カブセルプラスチック型 2500×3000； 標識板	1 枚
				(108の2-A)昼間	
				カブセルプラスチック型 2800×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	2 枚
				(108の2-D)昼間	
				カブセルプラスチック型 1900×2800 裏面ダークブラウン； 標識板	2 枚
				(108の2-E)昼間	
				カブセルプラスチック型 1500×2200 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(110-A)昼間	
				カブセルプラスチック型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	2 枚
				(112-A)昼間	
				カブセルプラスチック型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	2 枚
				(113-A)昼間	
				カブセルプラスチック型 1900×2400 裏面ダークブラウン；	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 (325, 進入禁止) 昼間 カプセルリズム型 φ 600, 1500×1000 裏面ダークブラ ウン ;	2 基
				補修シール (108の2-A) 夜間 カプセルリズム型 400×1100 ;	1 枚
				補修シール (108の2-A) 夜間 カプセルリズム型 800×950 ;	2 枚
道路付属施設工	式	1	1, 938, 053		
作業土工	式	1	25, 013		
道路付属物工	式	1	1, 913, 040	距離標 (km標) 昼間 三角柱式(土中埋込) ;	3 箇所
				距離標 (100m標) 昼間 ハネ式(土中埋込) ;	3 箇所
				距離標 (100m標) 昼間 ハネ式(金具固定) ;	24 箇所
				距離標 (100m標) 昼間 ハネ式(アンカー固定) ;	2 箇所
構造物撤去工	式	1	28, 095		
標識撤去工	式	1	24, 380	標識撤去 夜間 案内標識板 2500×3000 ;	1 基
運搬処理工	式	1	3, 715	現場発生品運搬 夜間	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	832,200	
交通管理工	式	1	832,200	
直接工事費	式	1	28,325,708	
共通仮設費	式	1	2,652,230	
共通仮設費	式	1	245,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	181,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,407,000	
純工事費	式	1	30,977,938	
現場管理費	式	1	6,599,000	
工事原価	式	1	37,576,938	
一般管理費等	式	1	7,723,062	
工事価格	式	1	45,300,000	