

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第3標識設置工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄地内～岡山県笠岡市横島地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第3標識設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装	式	1	21,205,232			
標識工	式	1	18,469,930			
小型標識工	式	1	1,345,850	標識柱 (1号路側式標識柱)昼 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ダークブ ラウン；	1	基
				標識柱 (2号路側式標識柱)昼 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 2基以下 ダークブ ラウン；	1	基
				標識板 (101)昼間 カブセルブリスム型 520×900 裏面ダークブラウン；	2	枚
				標識板 (116の6)昼間 カブセルブリスム型 900×600 裏面ダークブラウン；	10	枚
				標識板 (210)昼間 カブセルブリスム型 900×900 裏面ダークブラウン；	2	枚
				標識板 (211, 走行注意)昼間 カブセルブリスム型 900×900, 400×1200 裏面ダーク ブラウン；	1	基
				標識板 (211, 左へ)昼間 カブセルブリスム型 900×900, 400×1200 裏面ダーク ブラウン；	1	基
				片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間 F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ダークブラウン；	1	基
				片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間	1	基
大型標識工	式	1	17,124,080			

積算内訳書

工事名		令和８年度玉島笠岡道路第３標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ダークブラウン； 片持標識柱	1 基
				(3号片持標識柱)昼間	
				F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(108の2-A)夜間	
				カブセルブリスム型 2000×2800 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(108の2-D)昼間	
				カブセルブリスム型 1900×2800 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(109)昼間	
				カブセルブリスム型 1500×4500 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(109)昼間	
				カブセルブリスム型 1500×5000 裏面ダークブラウン； 標識板	6 枚
				(110-A)昼間	
				カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(110-A)夜間	
				カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(112-A)昼間	
				カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(112-A)夜間	
				カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン； 標識板	1 枚
				(113-A)昼間	
				カブセルブリスム型 1900×2400 裏面ダークブラウン； 標識板	1 基
				(325, 進入禁止)昼間	
				カブセルブリスム型 φ600, 1500×1000 裏面ダークブラ	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第3標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ウン； 補修シール (108の2-A)夜間 カブセルブリズム型 800×1200； 補修シール (108の2-A)夜間 カブセルブリズム型 1200×900；	2 枚 2 枚
道路付属施設工	式	1	1,433,676		
作業土工	式	1	17,196		
道路付属物工	式	1	1,416,480	距離標 (km標)昼間 三角柱式(土中埋込)； 距離標 (km標)昼間 ハネ式(アンカー固定)； 距離標 (100m標)昼間 ハネ式(土中埋込)； 距離標 (100m標)昼間 ハネ式(金具固定)； 距離標 (100m標)昼間 ハネ式(アンカー固定)；	2 箇所 1 箇所 4 箇所 13 箇所 9 箇所
構造物撤去工	式	1	218,326		
標識撤去工	式	1	205,410	標識撤去 夜間 案内標識板 2000×2800； 標識撤去 夜間 案内標識板 2650×3500；	1 基 2 基

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第3標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	12,916	現場発生品運搬 夜間 1 式
仮設工	式	1	1,083,300	
交通管理工	式	1	1,083,300	
直接工事費	式	1	21,205,232	
共通仮設費	式	1	3,035,230	
共通仮設費	式	1	486,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,549,000	
純工事費	式	1	24,240,462	
現場管理費	式	1	7,080,000	
工事原価	式	1	31,320,462	
一般管理費等	式	1	6,559,538	
工事価格	式	1	37,880,000	