

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	岡山県瀬戸内市長船～岡山市東区浅川地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	99日間	自 令和 8年 9月18日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	57,261,110			
舗装工		式	1	51,576,960			
切削オーバーレイ工		式	1	51,576,960	切削オーバーレイ	6,400	m2
					(切削オーバーレイA)		
					7cmを超え12cm以下 二層；		
					殻運搬(路面切削)	640	m3
					アスファルト屑；		
					殻処分	640	m3
					アスファルト屑；		
区画線工		式	1	1,972,400			
区画線工		式	1	1,972,400	溶融式区画線	2,000	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
					白；		
					溶融式区画線	1,000	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
					黄；		
道路付属施設工		式	1	283,200			
道路付属物工		式	1	283,200	車線分離標	10	本
					φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30		
					本未満；		
構造物撤去工		式	1	33,300			
道路付属施設撤去工		式	1	33,300	車線分離標撤去	10	本
					穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；		
仮設工		式	1	3,395,250			
交通管理工		式	1	3,395,250			
直接工事費		式	1	57,261,110			

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,896,230	
共通仮設費	式	1	697,230	
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	470,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,199,000	
純工事費	式	1	66,157,340	
現場管理費	式	1	21,192,000	
工事原価	式	1	87,349,340	
一般管理費等	式	1	15,770,660	
工事価格	式	1	103,120,000	