

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内CCTV設備他工事
工事地名	岡山国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 8年 9月18日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内CCTV設備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	106,924,000	
CCTV設備	式	1	106,924,000	
CCTV装置	式	1	63,604,000	<div>機側装置</div> <div>屋外防滴自立型 光成端部・電源部含む；</div> <div>HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)</div> <div>標準塗装 架台含む；</div> <div>機器収容盤</div> <div>屋外壁掛型 光成端部・電源部・架台含む；</div> <div>光リレー</div> <div>1000BASE-X インタフェース(SFP) 中距離；</div> <div>1 面</div> <div>22 台</div> <div>20 面</div> <div>2 個</div>
CCTV監視制御装置	式	1	43,320,000	<div>共同溝監視サーバ</div> <div>共同溝監視操作端末</div> <div>1 台</div> <div>1 台</div>
機器単体費	式	1	106,924,000	
電子応用設備	式	1	31,548,593	
CCTV設備工	式	1	30,684,973	
CCTV装置設置工	式	1	1,701,065	<div>機側装置設置</div> <div>屋外防滴自立型 光成端部・電源部含む；</div> <div>HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)設置</div> <div>標準塗装 架台・機器収容盤含む；</div> <div>HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)設置</div> <div>標準塗装 架台含む；</div> <div>光リレー設置</div> <div>光リレー設置(2個目以降)</div> <div>1 面</div> <div>20 台</div> <div>2 台</div> <div>1 個</div> <div>1 個</div>
光ケーブル敷設工	式	1	5,062,724	<div>光露出配線</div> <div>光ケーブル SM-4C；</div> <div>光露出配線</div> <div>光ケーブル SM-8C；</div> <div>光露出配線</div> <div>光ケーブル SM-12C；</div> <div>1,300 m</div> <div>1,820 m</div> <div>503 m</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内CCTV設備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				光ケーブル成端 5テープ（心）以下；	40	箇所
				光コネクタ付コード SM 片端子 2C 2m；	20	本
				光ケーブル試験 伝送損失試験 20心以下；	20	方向
				光ケーブル試験 接続損失試験 20心以下；	20	対向
配管・配線工	式	1	10,109,713	露出配線 CV2mm2-3C；	169	m
				露出配線 CV3.5mm2-3C；	3,550	m
				露出配線 LANケーブル Cat5e-4P(屋外用)；	179	m
				ラック配線 CV2mm2-3C；	6	m
				ラック配線 CV3.5mm2-3C；	43	m
				配線支持材	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	475,981	機側装置1撤去(不使用) 自立型；	1	面
				機側装置2撤去(不使用)(2台目以降) 自立型；	1	面
				CCTVカメラ装置撤去(不使用)	22	台
				光リレー撤去(不使用)	1	個
				光リレー撤去(不使用)(2個目以降)	1	個
光ケーブル撤去工	式	1	1,183	光露出配線撤去(不使用) 光ケーブル SM-8C；	7	m
配管・配線撤去工	式	1	13,309,841	同軸ケーブル撤去(不使用) 7C-2V；	10,990	m
				露出配線撤去(不使用) CV2mm2-3C；	180	m
				露出配線撤去(不使用) CV3.5mm2-3C；	42	m

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内CCTV設備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				露出配線撤去(不使用) CV8mm2-3C ;	157	m
				ラック配線撤去(不使用) CV8mm2-3C ;	1	m
運搬処理工	式	1	24,466	現場発生品運搬(電気) 金属屑 ;	1	式
CCTV設備工	式	1	299,370			
CCTV監視制御装置設置工	式	1	189,500	共同溝監視サーバ設置 LCD装置設置 15型以上 ; 共同溝監視操作端末設置	1 1 1	台 台 台
配管・配線工	式	1	34,593	ころがし配線 LANケーブル UTP cat5e-4P ; ダクト配線 LANケーブル UTP cat5e-4P ; ラック配線 LANケーブル UTP cat5e-4P ;	51 6 12	m m m
CCTV監視制御装置撤去工	式	1	61,050	共同溝監視サーバ撤去(不使用) 共同溝監視操作端末撤去(不使用) 監視制御装置撤去(不使用) 屋内自立型 ;	1 1 1	台 台 架
配管・配線撤去工	式	1	14,227	ころがし配線撤去(不使用) LANケーブル UTP cat5e-4P ; ダクト配線撤去(不使用) LANケーブル UTP cat5e-4P ; ラック配線撤去(不使用) LANケーブル UTP cat5e-4P ;	45 6 12	m m m
システム・インテグレーション	式	1	490,250			
システム・インテグレーション	式	1	490,250	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	74,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度岡山国道事務所管内CCTV設備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	74,000	輸送(電気) 機器輸送費； 1 式
直接工事費	式	1	31,548,593	
共通仮設費	式	1	4,044,724	
共通仮設費	式	1	79,724	
技術管理費	式	1	79,724	道路施設基本データ作成費 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,965,000	
純工事費	式	1	35,593,317	
現場管理費	式	1	16,213,000	
機器間接費	式	1	9,018,000	
技術者間接費	式	1	1,545,000	
機器管理費	式	1	7,473,000	
工事原価	式	1	60,824,317	
一般管理費等	式	1	11,831,683	
工事価格	式	1	179,580,000	