

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵～鴨方町六条院中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 8年10月16日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 1 付属物設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	104,331,160		
防護柵工		式	1	41,235,240		
路側防護柵工		式	1	37,777,380	ガードレール 塗装品(タックフレーション) Gr-A-4E 100m以上 曲線部 補正無； 1,875 m	
					ガードレール 塗装品(タックフレーション) Gr-A-2E 100m以上 曲線部 補正無； 28 m	
					ガードレール 塗装品(タックフレーション) Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無； 55 m	
					ガードレール 塗装品(タックフレーション) Gr-A-BJ 100m以上 曲線部 補正無； 56 m	
					ガードレール 塗装品(タックフレーション) Gr-A-TJ 100m以上 曲線部 補正無； 9 m	
					岩削孔 削孔径150～200 削孔深1150<H≤1650 岩削孔深 500以下； 200 孔	
防止柵工		式	1	3,457,860	基礎ブロック，鋼管基礎 (鋼管基礎A) 鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×600 めっき； 70 基	
					基礎ブロック，鋼管基礎 (鋼管基礎B) 鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×500 めっき； 70 基	
					金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A) 丸パイプ型 柵高1.5m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき； 140 m	
					金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B) 140 m	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				柵高1.5m Z-GS7 格子網 横2.5×縦2.5 めっき ；
道路付属施設工	式	1	48,890,680	
道路付属物工	式	1	48,890,680	<div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(1号視線誘導標)</div> <div>片面反射 反射体φ100 ダークブラウン 光触媒 防護柵取付 バント式 30本以上；</div> </div> <div>36</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(2号視線誘導標)</div> <div>片面反射 反射体φ100 ダークブラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上；</div> </div> <div>34</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(3号視線誘導標)</div> <div>片面反射 平型B28×H363 光触媒 構造物取付 側壁用 30本以上；</div> </div> <div>24</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(4号視線誘導標)</div> <div>片面反射 反射体φ100 防塵型 構造物取付 側壁用 30本以上；</div> </div> <div>44</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(5号視線誘導標)</div> <div>片面反射 縦二眼 反射体φ100×2 ダークブラウン 光触媒 防護柵取付 バント式 30本以上；</div> </div> <div>7</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(6号視線誘導標)</div> <div>片面反射 縦二眼 反射体φ100×2 ダークブラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上；</div> </div> <div>1</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(7号視線誘導標)</div> <div>片面反射 縦三眼 反射体φ100×3 ダークブラウン 光触媒 防護柵取付 バント式 30本以上；</div> </div> <div>1</div> <div>本</div> </div> <div> <div>視線誘導標</div> <div> <div>(8号視線誘導標)</div> </div> <div>1</div> <div>本</div> </div>

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				片面反射 縦三眼 反射体φ100×3 ダークブラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上； 視線誘導標 1 本 (9号視線誘導標) 片面反射 横三眼 反射体φ100×3 ダークブラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上； 車線分離標 197 本 φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)) 緑 防塵型 30本以上； 車線分離標 109 本 φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)) 赤 防塵型 30本以上； 分離帯縁石 1,224 個 前後反射 200×80×1000(樹脂ブロック JIS A 940 1)； 法面点検階段 101 m W=600；
橋梁付属物工	式	1	13,491,900	
橋梁用防護柵工	式	1	13,491,900	落下物等防止柵 570 m (落下物防止柵) 柵高1.1m φ2.6mm×40mm ダークブラウン アンカーボルト 設置無；
構造物撤去工	式	1	194,340	
構造物取壊し工	式	1	105,300	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	89,040	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	519,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	519,000	
直接工事費	式	1	104,331,160	
共通仮設費	式	1	14,064,230	
共通仮設費	式	1	877,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	813,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,187,000	
純工事費	式	1	118,395,390	
現場管理費	式	1	38,398,000	
工事原価	式	1	156,793,390	
一般管理費等	式	1	27,206,610	
工事価格	式	1	184,000,000	