

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵～笠岡市横島地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	154日間	自 令和 8年 9月26日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,393,847	
道路土工	式	1	274,200	
防草コンクリート	式	1	274,200	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無 t=70；
舗装工	式	1	240,700	
オーバーレイ工	式	1	240,700	表層（車道・路肩部） 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1.4m 以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	1,381,600	
作業土工	式	1	286,600	
側溝工	式	1	1,095,000	プレキャストU型側溝 100 m (PU1-B300-H300)
縁石工	式	1	166,540	
縁石工	式	1	166,540	歩車道境界ブロック 20 m (BB-2-3(200)) C種(180/210×300×600) 両面R 片斜；
防護柵工	式	1	2,077,400	
路側防護柵工	式	1	2,077,400	ガードレール 130 m 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ダーク ブラウン；
標識工	式	1	256,300	
小型標識工	式	1	256,300	標識柱 5 基 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダーク ブラウン；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	245,500	
区画線工	式	1	245,500	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；
道路附属施設工	式	1	703,200	
道路附属物工	式	1	703,200	車線分離標 30 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
擁壁工	式	1	1,387,650	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,387,650	小型擁壁 15 m3 (1号小型擁壁) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
石・ブロック積(張)工	式	1	352,937	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	352,937	コンクリート(間知)ブロック積 10 m2 (1号ブロック積) 控え35cm 滑面； 胴込・裏込材(碎石) 4 m3 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 0.3 m3 (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉)；
法面工	式	1	38,400	
植生工	式	1	38,400	種子散布 100 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満；
橋梁附属物工	式	1	35,460	
排水施設工	式	1	35,460	排水管 3 m VP管 φ200；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路清掃工	式	1	183,000	
排水施設清掃工	式	1	183,000	側溝清掃(人力) 100 m 人力清掃 有蓋 鋼蓋(ホルルト締有) ;
除草工	式	1	186,460	
道路除草工	式	1	186,460	除草 2,000 m2 肩掛け式 ; 集草 2,000 m2
応急処理工	式	1	47,100	
応急処理事業工	式	1	47,100	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	322,400	
構造物取壊し工	式	1	322,400	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 人力施工 ;
仮設工	式	1	495,000	
交通管理工	式	1	495,000	
直接工事費	式	1	8,393,847	
共通仮設費	式	1	1,380,230	
共通仮設費	式	1	173,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	109,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,207,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	9,774,077	
現場管理費	式	1	4,551,000	
工事原価	式	1	14,325,077	
一般管理費等	式	1	3,244,923	
工事価格	式	1	17,570,000	