

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号米倉第1高架橋外橋梁補修工事
工事地名	岡山県岡山市南区西市～当新田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	471日間	自 令和 8年11月16日 至 令和10年 2月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号米倉第1高架橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	126,123,889		
舗装工	式	1	16,803,204		
路面切削工	式	1	2,512,380	路面切削 (路面切削A) 夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト層； 殻処分 夜間 アスファルト層；	2,120 m2 127 m3 127 m3
橋面防水工	式	1	7,097,664	橋面防水 (橋面防水A) 夜間 塗膜防水； 橋面防水 (橋面防水B) 夜間 塗膜防水；	1,870 m2 246 m2
オーバーレイ工	式	1	7,193,160	表層(車道・路肩部) 夜間 密粒度Asホ [○] リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 60mm 3. 0m超；	2,120 m2
区画線工	式	1	752,470		
区画線工	式	1	752,470	溶融式区画線 夜間 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 夜間 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	940 m 470 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号米倉第1高架橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁付属物工	式	1	25,688,790		
伸縮継手工	式	1	22,128,650	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (伸縮装置A)夜間 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；	32.8 m
				鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (伸縮装置B)夜間 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；	31.9 m
排水施設工	式	1	3,560,140	排水管 昼間 ｺﾞﾑホース；	13 m
				排水管 昼間 VP管；	227 m
橋梁補修工	式	1	14,812,880		
高力ボルト当て板鋼桁補強工	式	1	1,366,586	高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間	12 箇所
				補修塗装（下・中・上塗り） (F-11)昼間	1 式
ボルト取替工	式	1	5,769,020	ボルト取替 昼間 高力ボルト；	212 本
				ボルト取替 昼間 高力ワザイトボルト；	160 本
				ボルト取替 (端ﾌﾗｯｸﾄ) 昼間 高力ボルト；	96 本
ひび割れ補修工	式	1	344,100	低圧注入工法 (上り) 昼間 25m以下 ｺﾎﾟｷｼ樹脂3種；	1 構造物
				低圧注入工法 (下り) 昼間	1 構造物

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号米倉第1高架橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				25m以下 エポキシ樹脂3種；		
断面修復工	式	1	6,012,624	左官工法 （上り）昼間 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				左官工法 （下り）昼間 1構造物当り修復延べ体積 0.92m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 昼間	0.9	m3
				殻処分 昼間 コンクリート殻(無筋)；	0.9	m3
				足場 昼間 安全ネット必要；	1	式
表面被覆工	式	1	685,750	下地処理 昼間 サンダーケレン；	26	m2
				プライマー塗布 昼間 アクリルシリコン樹脂 塗布量0.1kg/m2；	26	m2
				補強層塗布 昼間 ウレア樹脂 塗布量1.2kg/m2；	26	m2
表面被覆工	式	1	634,800	下地処理 昼間 サンダーケレン；	10	m2
				プライマー塗布 昼間 エポキシ樹脂プライマー 塗布量0.15kg/m2；	10	m2
				剥落防止シート	10	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号米倉第1高架橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 ポキシ樹脂系接着剤 塗布量1.0kg/m2 特殊ラミネート シート；	
現場塗装工	式	1	22,432,828		
橋梁塗装工	式	1	21,348,940	塗膜剥離 昼間 湿式剥離剤 1回； 素地調整 昼間 1種ケレン(プラスチック面形成動力工具)； 下塗 昼間 有機ゾンクリッチェイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 昼間 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗 装回数 1回； 中塗 昼間 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回 数 1回； 上塗 昼間 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	900 m2 900 m2 890 m2 890 m2 890 m2 890 m2
橋梁塗装工	式	1	1,083,888	塗膜剥離 昼間 湿式剥離剤 1回； 素地調整 昼間 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)； 下塗 昼間	78 m2 78 m2 78 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号米倉第 1 高架橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回；
鋼橋足場等設置工	式	1	33,033,880	
橋梁足場工	式	1	29,573,360	足場 1 式 （吊足場A）夜間 足場 1 式 （吊足場A' ）夜間 足場 1 式 （吊足場C）夜間 足場 1 式 （吊足場D）夜間 足場・防護 1 式 （吊足場B）夜間 シート+板張；
橋梁防護工	式	1	1,838,720	防護 1 式 夜間 床面シート； 防護 1 式 夜間 湿式塗膜剥離剤工用養生シート；
昇降用設備工	式	1	1,621,800	登り栈橋 1 式 夜間
道路清掃工	式	1	25,095	
排水施設清掃工	式	1	25,095	柵清掃 15 箇所 昼間 持込 土砂厚 25cm未満；
構造物撤去工	式	1	1,147,892	
構造物取壊し工	式	1	137,340	アスカーブ 撤去 21 m 夜間 人力施工 アスファルト舗装版；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号米倉第1高架橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁付属物撤去工	式	1	978,896	排水管撤去 昼間 VP管 125～150A ; ボルト撤去 昼間 高力ボルト ;	227 m 468 本
運搬処理工	式	1	31,656	殻運搬 夜間 アスファルト殻 ; 殻処分 (アスカーフ) 夜間 アスファルト殻 ;	2 m3 2 m3
仮設工	式	1	11,426,850		
交通管理工	式	1	11,426,850		
直接工事費	式	1	126,123,889		
共通仮設費	式	1	18,669,230		
共通仮設費	式	1	2,398,230		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,192,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,271,000		
純工事費	式	1	144,793,119		
現場管理費	式	1	62,851,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号米倉第 1 高架橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	207,644,119	
一般管理費等	式	1	34,705,881	
工事価格	式	1	242,350,000	