

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度笠岡バイパスカプト南地区第22改良工事
工事地名	岡山県笠岡市神島～カプト南町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010044	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	270日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	笠岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第2 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		218,314,834				
道路土工		式	1		194,253,066				
掘削工		式	1		10,166,000				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	65,000	156.4	10,166,000			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		5,474,910				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 50,000m3以上	m3	21,700	252.3	5,474,910			単-2号	
載荷盛土工		式	1		37,738,448				
載荷盛土		m3	33,000	219	7,227,000			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	36,640	682.7	25,014,128			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以 上	m3	36,600	150.2	5,497,320			単-5号	
路体盛土工(ICT)		式	1		43,422,760				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	35,300	242	8,542,600			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第2 2改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	39,200	739.6	28,992,320			単-7号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	39,200	150.2	5,887,840			単-8号	
路床盛土工(ICT)		式	1		19,120,622				
路床盛土(ICT)		m3	14,300	349.3	4,994,990			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,870	739.6	11,737,452			単-10号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	15,900	150.2	2,388,180			単-11号	
法面整形工(ICT)		式	1		7,072,830				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	13,350	529.8	7,072,830			単-12号	
残土処理工		式	1		71,257,496				
整地	残土受入れ地での処理	m3	86,700	124.8	10,820,160			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	21,680	739.6	16,034,528			単-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	65,040	682.7	44,402,808			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第22改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		18,778,540				
植生工		式	1		18,778,540				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	6,660	262	1,744,920			単-16号	
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,260	7,537	17,033,620			単-17号	
排水構造物工		式	1		984,500				
側溝工		式	1		984,500				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	100	9,845	984,500			単-18号	
防護柵工		式	1		719,328				
防護柵基礎工 (1号剛性防護柵)		式	1		719,328				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	9	35,840	322,560			単-19号	
型枠	一般型枠	m2	32	8,593	274,976			単-20号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.52	172,100	89,492			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第2 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.19	170,000	32,300			単-22号	
構造物撤去工		式	1		771,400				
構造物取壊し工		式	1		771,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	7,714	771,400			単-23号	
仮設工		式	1		2,808,000				
交通管理工		式	1		2,808,000				
交通誘導警備員		人日	180	15,600	2,808,000			単-24号	
直接工事費		式	1		218,314,834				
共通仮設費		式	1		25,491,614				
共通仮設費		式	1		5,123,614				
運搬費		式	1		1,804,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	4	451,000	1,804,000			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第2 2改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,486,614				
保守管理(ICT)		式	1		281,814			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,833,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		20,368,000				
純工事費		式	1		243,806,448				
現場管理費		式	1		72,734,000				
工事原価		式	1		316,540,448				
一般管理費等		式	1		46,359,552				
工事価格		式	1		362,900,000				
消費税相当額		式	1		36,290,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 21700m3	式	1		68,796			WB010400 単一 34号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3以上 無し 35300m3	式	1		93,106			WB010420 単一 35号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 14300m3	式	1		48,204			WB010430 単一 36号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 13350m2	式	1		71,708			WB010440 単一 37号
合 計					281,814			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	156.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	1	156.4	156.4	CB210100	
計						156.4		
単価						156.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	252.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	252.3	252.3	CB210120	
計						252.3		
単価						252.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-3号	載荷盛土		m3			1		219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m 3	1	219	219		CB210510
	計					219		
	単価					219	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			1		682.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	682.7	682.7		CB210110
	計					682.7		
	単価					682.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	150.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	1	150.2	150.2	CB210020	
計						150.2		
単価						150.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し	m3	1	242	242	CB210570	
計						242		
単価						242	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	739.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	1	739.6	739.6	CB210110	
計						739.6		
単価						739.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	150.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	1	150.2	150.2	CB210020	
計						150.2		
単価						150.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土 (I C T)	20,000m3以上 無し	m 3	1	349.3	349.3	CB210580		
	計					349.3			
	単価					349.3	円/m3		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	739.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	1	739.6	739.6	CB210110		
	計					739.6			
	単価					739.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	150.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	150.2	150.2	CB210020	
計						150.2		
単価						150.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	529.8	529.8	CB220070	
計						529.8		
単価						529.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.8	124.8	CB210610	
計						124.8		
単価						124.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	739.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	739.6	739.6	CB210110	
計						739.6		
単価						739.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	682.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	682.7	682.7	CB210110	
計						682.7		
単価						682.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単一 26号	
計						262		
単価						262	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	7,537	7,537	WB810830 単- 27号	
計						7,537		
単価						7,537	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	9,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,845	9,845	WB821410 単- 28号	
計						9,845		
単価						9,845	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	35,840	35,840	CB240010			
計						35,840				
単価						35,840	円/m3			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			1	単価	8,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,593	8,593	CB240210			
計						8,593				
単価						8,593	円/m2			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172,100	172,100	WB810010 単- 29号		
計						172,100			
単価						172,100	円/t		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	170,000	170,000	WB810010 単- 30号		
計						170,000			
単価						170,000	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,714	7,714	WB824010 単一 31号	
	計					7,714		
	単価					7,714	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,600	15,600	WB010212 単一 32号	
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	451,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	451,000	451,000	WB010350 単- 33号	
計					451,000		
単価					451,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	262.14	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						262		
単価						262	円/m 2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 7 c m	m 2	1	7,537.8	7,537		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,537		
単価						7,537	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,450		
単価						9,845	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,976	66,976			
	諸雑費(まるめ)		式	1		64			
	計					172,100			
	単価					172,100		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,976	66,976			
諸雑費(まるめ)		式	1		24			
計					170,000			
単価					170,000		円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,714.7	7,714		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,714		
単価						7,714	円/m 3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	451,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	24,232	65,426		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420		
運搬費等率 250%			式	1		322,115		
諸雑費 (まるめ)			式	1		39		
計						451,000		
単価						451,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-34号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 50,000m3以上 21700m3	単位	式	数量		1	68,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.646	26,000	68,796		
計						68,796		
単価						68,796	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-35号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 35300m3	単位	式	数量		1	93,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.581	26,000	93,106		
計						93,106		
単価						93,106	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-36号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 14300m3	単位	式	数量	1	単価 48,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.854	26,000	48,204	
計						48,204	
単価						48,204	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-37号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 13350m2	単位	式	数量	1	単価 71,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.758	26,000	71,708	
計						71,708	
単価						71,708	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人		1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	