

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事
工事地名	岡山県笠岡市西大島新田～入江地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010041	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	笠岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		146,072,247				
道路土工		式	1		3,570,940				
掘削工		式	1		53,482				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	314.6	53,482			単-1号	
路体盛土工		式	1		1,696,630				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	310	5,473	1,696,630			単-2号	
法面整形工		式	1		163,480				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	400	408.7	163,480			単-3号	
防草コンクリート		式	1		1,657,348				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 W=1,570 t=70	m	152	5,661	860,472			単-4号	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 W=1,100 t=70	m	152	3,688	560,576			単-5号	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 W=600 t=70	m	100	2,363	236,300			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		64,337,023				
舗装準備工		式	1		92,620				
不陸整正	補足材無し	m2	804	115.2	92,620			単-7号	
舗装準備工 (ICT)		式	1		287,525				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	2,170	132.5	287,525			単-8号	
橋面防水工		式	1		10,779,670				
橋面防水	塗膜防水	m2	5,830	1,849	10,779,670			単-9号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		5,139,298				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツァラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	804	824.4	662,817			単-10号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	821	3,317	2,723,257			単-11号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	687	2,552	1,753,224			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装工		式	1		23,185,910				
車道舗装B		m2	5,830	3,977	23,185,910			単-13号	
排水性舗装工 (ICT)		式	1		24,852,000				
車道舗装A (ICT)		m2	1,900	13,080	24,852,000			単-14号	
排水構造物工		式	1		1,496,440				
側溝工		式	1		1,496,440				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	152	9,845	1,496,440			単-15号	
縁石工		式	1		271,400				
縁石工		式	1		271,400				
歩車道境界ブロック (BB-1-2(200))	B種(180/205×250×60) 0)片面R	m	40	6,785	271,400			単-16号	
踏掛版設置工		式	1		15,958,340				
踏掛版設置工		式	1		15,958,340				

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置 (入江大橋A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	117	126,600	14,812,200			単-17号	
踏掛版設置 (入江大橋A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	17	67,420	1,146,140			単-18号	
標識工		式	1		1,359,700				
小型標識工		式	1		1,359,700				
標識柱 (1号警戒標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.9m 5基以上	基	10	55,670	556,700			単-19号	
標識板 (201-A)	2.0m2未満	枚	10	80,300	803,000			単-20号	
道路付属施設工		式	1		19,291,359				
作業土工		式	1		273,650				
床掘り	土砂	m3	20	1,960	39,200			単-21号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,447	34,470			単-22号	
埋戻し (保護砂)	土砂	m3	20	9,999	199,980			単-23号	
道路付属物工		式	1		17,191,269				

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	φ100 両面反射 防護柵取付 10本以上30本未満	本	17	4,177	71,009			単-24号	
道路鋸	幅100 小型鋸 30個以上 両面反射 貼付式	個	340	1,989	676,260			単-25号	
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ベース径φ250	本	700	23,460	16,422,000			単-26号	
施工標示鋸		個	2	11,000	22,000			単-27号	
ケーブル配管工		式	1		1,826,440				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条 土工無 管径 50mm	m	152	1,820	276,640			単-28号	
ハンドホール (1号ハンドホール)	1200×600×750	箇所	1	471,800	471,800			単-29号	
ハンドホール (2号ハンドホール)	1200×600×1100	箇所	2	504,800	1,009,600			単-30号	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m	152	450	68,400			単-31号	
橋梁付属物工		式	1		37,224,045				
伸縮装置工		式	1		37,224,045				
鋼・コン製伸縮装置		式	1		37,224,045			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物撤去工		式	1		1,003,000				
構造物取壊し工		式	1		1,003,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,030	1,003,000			単-32号	
仮設工		式	1		1,560,000				
交通管理工		式	1		1,560,000				
交通誘導警備員		人日	100	15,600	1,560,000			単-33号	
直接工事費		式	1		146,072,247				
共通仮設費		式	1		20,611,106				
共通仮設費		式	1		2,031,106				
技術管理費		式	1		702,106				
保守管理(ICT)		式	1		20,306			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-3号	

設計内訳書

工事名	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,329,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		18,580,000				
純工事費		式	1		166,683,353				
現場管理費		式	1		49,970,000				
工事原価		式	1		216,653,353				
一般管理費等		式	1		33,506,647				
工事価格		式	1		250,160,000				
消費税相当額		式	1		25,016,000				
工事費計		式	1		275,176,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	314.6	314.6	CB210100	
	計					314.6		
	単価					314.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,473	5,473	CB210510	
	計					5,473		
	単価					5,473	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	408.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	408.7	408.7	CB220010	
計						408.7		
単価						408.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 W=1,570 t=70	単位	m	数量	10	単価	5,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	防草コンクリート		m ²	0.7	4,979	3,485.3	WB240720 単- 34号	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り		m ²	17.5	2,947	51,572.5	WB240730 単- 35号	
養生工	防草コンクリート		m ²	17.5	88.64	1,551.2	WB240740 単- 36号	
計						56,609		
単価						5,661	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 W=1,100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	防草コンクリート		m ²	0.7	4,979	3,485.3	単一	34号
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り		m ²	11	2,947	32,417	単一	35号
養生工	防草コンクリート		m ²	11	88.64	975.04	単一	36号
計						36,877.34		
単価						3,688	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 W=600 t=70	単位	m	数量	10	単価	2,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	防草コンクリート		m ²	1.4	4,979	6,970.6	WB240720 単一 34号	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m ² 有り		m ²	6	2,687	16,122	WB240730 単一 37号	
養生工	防草コンクリート		m ²	6	88.64	531.84	WB240740 単一 36号	
計						23,624.44		
単価						2,363	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	115.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	115.2	115.2	CB410010	
計						115.2		
単価						115.2	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	132.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し	m 2	1	132.5	132.5	CB410060	
計						132.5		
単価						132.5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,849
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 無 無 200m2以上 無 無		m 2	1	1,849	1,849	WB812920 単- 38号	
計							1,849		
単価							1,849	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	824.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用		m 2	1	824.4	824.4	CB410031	
計							824.4		
単価							824.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m 未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,317	3,317	CB410240
計						3,317	
単価						3,317	円/m2

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価 2,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,552	2,552	CB410510
計						2,552	
単価						2,552	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	車道舗装B		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	5,830	1,874	10,925,420	CB410240	
	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(コーム入り)	m 2	5,830	2,103	12,260,490	CB410510	
	計					23,185,910		
	単価					3,977	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車道舗装A(ICT)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	13,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	200mm 1層施工 再生クッション RC-40	m 2	2,170	719.8	1,561,966		CB410080
	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m 2	2,170	843	1,829,310		CB410090
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	2,100	3,786	7,950,600		CB410040
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2,030	2,004	4,068,120		CB410240
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1,970	2,324	4,578,280		CB410250
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(コム入り)	m 2	1,900	2,552	4,848,800		CB410510
	計					24,837,076		
	単価					13,080	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量			1	単価	9,845
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	9,845	9,845	WB821410 単- 39号		
計							9,845			
単価							9,845	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	歩車道境界ブロック (BB-1-2(200))	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量			1	単価	6,785
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	1	6,785	6,785	CB422510		
計							6,785			
単価							6,785	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	踏掛版設置 (入江大橋A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	117	単価	126,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	117	45,970	5,378,490	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	23.75	163,300	3,878,375	WB810010 単一 40号		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	29.61	161,300	4,776,093	WB810010 単一 41号		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	160,300	12,824	WB810010 単一 42号		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.7	162,300	762,810	WB810010 単一 43号		
計					14,808,592			
単価					126,600	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	踏掛版設置 (入江大橋A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	17	単価	67,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	17	45,970	781,490	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.94	160,300	310,982	WB810010	単一	42号
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.33	162,300	53,559	WB810010	単一	43号
計					1,146,031			
単価					67,420		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	標識柱 (1号警戒標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.9m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	55,670	55,670	WB812110 単一 44号	
計						55,670		
単価						55,670	円/基	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	標識板 (201-A)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	80,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	80,300	80,300	WB812150 単一 45号	
計						80,300		
単価						80,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
	単価					1,960	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3,447	3,447		
	計					3,447		
	単価					3,447	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し (保護砂)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,447	3,447	CB210410	
保護砂(材料費)		再生砂	m 3	1.2	5,460	6,552	WYB00003 単一 46号	
計						9,999		
単価						9,999	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	視線誘導標	φ100 両面反射 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボール式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,177	4,177	WB812310 単一 47号	
計						4,177		
単価						4,177	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	道路鏡	幅100 小型鏡 30個以上 両面反射 貼付式	単位	個	数量	1	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鏡設置)		小型鏡 手間+材料費 小型鏡 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	1,989	1,989	WB812340 単- 48号	
計						1,989		
単価						1,989	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 径φ250	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 49号	
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	施工標示紙		単位	個	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示紙(材料費)			個	1	11,000	11,000	WYB00001 単- 50号	
計						11,000		
単価						11,000	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条 土工無 管径 50mm	単位	m	数量		単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	1	1,820	1,820	WE110500 単- 51号	
計						1,820		
単価						1,820	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	ハンドホール (1号ハンドホール)	1200×600×750	単位	箇所	数量		1	単価	471,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.6	1,208	1,932.8	CB221110		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	469,800	469,800	CB222840		
計						471,732.8			
単価						471,800	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一30号	ハンドホール (2号ハンドホール)	1200×600×1100	単位	箇所	数量		1	単価	504,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.6	1,208	1,932.8	CB221110		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	502,800	502,800	CB222840		
計						504,732.8			
単価						504,800	円/箇所		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	埋設標識シート敷設	W=300 2倍	単位	m	数量		単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	91.93	4,596.5	WE122200 単一 52号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	17,900	17,900	WE523200 単一 53号	
計						22,496.5		
単価						450	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単一 55号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	26,000	11,180		
型わく工			人	0.86	26,312	22,628		
普通作業員			人	0.52	20,488	10,653		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,329		
計						49,790		
単価						4,979	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,947
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	26,000	15,600				
特殊作業員		人	1.1	24,232	26,655				
普通作業員		人	1.9	20,488	38,927				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,290	35,858	WK240050 単一 62号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,178				
計					294,700				
単価					2,947	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.64
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,000	2,340			
普通作業員		人	0.31	20,488	6,351			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		173			
計					8,864			
単価					88.64	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,687
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,000	26,000			
普通作業員		人	3.2	20,488	65,561			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,657			
計					268,700			
単価					2,687	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	新設	m 2	100	1,848.3	184,830		
諸雑費 (まるめ)			式	1		70		
計						184,900		
単価						1,849	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,450		
単価						9,845	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	163,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					163,300			
	単価					163,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240			
	諸雑費(まるめ)		式	1		60			
	計					161,300			
	単価					161,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240			
	諸雑費(まるめ)		式	1		90			
	計					160,300			
	単価					160,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240			
	諸雑費(まるめ)		式	1		30			
	計					162,300			
	単価					162,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	80,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識	標識番号201-A 取付金具含む 広角プリズム 裏景観色		基	1	76,171	76,171		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		基	1	4,120.8	4,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						80,300		
単価						80,300	円／基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	保護砂(材料費)	再生砂	単位	m 3	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生砂		再生	m 3	1	5,460	5,460		
計						5,460		
単価						5,460	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	4,177.36	4,177		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,177		
単価						4,177	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	道路付属物設置工(道路鏡設置)	小型鏡 手間+材料費 小型鏡 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鏡設置工 小型鏡		貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,989.7	1,989		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,989		
単価						1,989	円/個	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	22,984	45,968		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	400	340	136,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						182,000		
単価						1,820	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	91.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	22,984	9,193		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,193		
単価						91.93	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円/巻	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	鋼・コン製伸縮装置	直接工事費(排水性舗装(種別))の70%を計上	単位	式	数量	1	単価 37,224,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼・コン製伸縮装置		直接工事費(排水性舗装工(種別))の70%を計上	式	1		37,224,045	
計						37,224,045	
単価						37,224,045	円/式

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価 10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,029.11	10,029	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	
計						10,030	
単価						10,030	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	不陸整正（ICT）保守点検	2170m2 1層	単位	式	数量		単価	
					1			5,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.203	26,000	5,278		
計						5,278		
単価						5,278	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	2170m2 1層	単位	式	数量	1	単価 7,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.289	26,000	7,514	
計						7,514	
単価						7,514	円/式

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	2170m2 1層	単位	式	数量	1	単価 7,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.289	26,000	7,514	
計						7,514	
単価						7,514	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-60号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-61号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,128	24,128			
軽油		L	37	146	5,402			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					40,290			
単価					40,290	円/日		