

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第2工事
工事地名	岡山県津山市材木町～河辺地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010033	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	181日間 自 令和7年5月4日 (当初) 至 令和7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	津山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道53号	22) 処分費等	563,765
		23) 公告日	令和7年1月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		18,799,848				
舗装工		式	1		16,986,524				
舗装打換え工 (車道打換えA)		式	1		292,004				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	46	643.3	29,591			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	60	957.6	57,456			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	9	2,028	18,252			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	9	3,525	31,725			単-4号	
上層路盤	再生As安定処理(20) 仕上り厚 50mm	m2	60	2,583	154,980			単-5号	
切削オーバーレイ工		式	1		11,546,520				
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)	7cmを超え12cm以下 二 層 改質As 再生粗粒II 型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	750	5,531	4,148,250			単-6号	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)		m2	2,080	3,131	6,512,480			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	アスファルト層	m3	283	1,250	353,750					単-8号
殻処分	アスファルト層	m3	283	1,880	532,040					単-9号
オーバーレイ工 (排水性舗装A)		式	1		5,148,000					
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 夜間		m2	2,080	2,475	5,148,000					単-10号
道路付属施設工		式	1		274,724					
道路付属物工		式	1		274,724					
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	58	3,978	230,724					単-11号
施工標示鋲	真鍮製 φ100 t=10	個	4	11,000	44,000					単-12号
構造物撤去工		式	1		105,560					
道路付属物撤去工		式	1		105,560					
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	58	1,820	105,560					単-13号
仮設工		式	1		1,433,040					

設計内訳書

工事名	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装工		式	1		281,040					
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	60	2,342	140,520					単-14号
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	60	2,342	140,520					単-15号
交通管理工		式	1		1,152,000					
交通誘導警備員	A	人日	12	18,000	216,000					単-16号
交通誘導警備員	B	人日	60	15,600	936,000					単-17号
直接工事費		式	1		18,799,848					
共通仮設費		式	1		4,421,800					
共通仮設費		式	1		763,800					
運搬費		式	1		142,000					
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000					単-18号
技術管理費		式	1		58,800					

設計内訳書

工事名	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		563,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,658,000				
純工事費		式	1		23,221,648				
現場管理費		式	1		9,719,000				
工事原価		式	1		32,940,648				
一般管理費等		式	1		6,419,352				
工事価格		式	1		39,360,000				
消費税相当額		式	1		3,936,000				
工事費計		式	1		43,296,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	643.3	643.3	CB430510	
計						643.3		
単価						643.3	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	957.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	957.6	957.6	WB430620 単一 19号	
計						957.6		
単価						957.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,028	2,028	CB227010		
	計					2,028			
	単価					2,028	円/m3		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051		
	計					3,525	単一 20号		
	単価					3,525	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	上層路盤	再生As安定処理(20) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	279.6	279.6	WB430630 単一 21号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,303	2,303	WB430650 単一 22号	
計						2,582.6		
単価						2,583	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	5,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	5,531	5,531	WB430210 単一 23号	
計						5,531		
単価						5,531	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)		単位	m2	数量		1	単価	3,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,131	3,131	WB430210 単- 24号		
	計					3,131			
	単価					3,131	円/m2		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト層	単位	m3	数量		1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,250	1,250	CB430020		
	計					1,250			
	単価					1,250	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処処分	アスファルト層	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 25号	
計							1,880		
単価							1,880	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,475
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し ポーラスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)		m2	1	2,475	2,475	CB410510	
計							2,475		
単価							2,475	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	3,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,978	3,978	WB812400 単- 26号	
計						3,978		
単価						3,978	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	施工標示鋳	真鍮製 φ100 t=10	単位	個	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋳		真鍮製 φ100 t=10	個	1	11,000	11,000	WYB00001 単- 27号	
計						11,000		
単価						11,000	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 28号	
	計					1,820		
	単価					1,820	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,342	2,342	WB430650 単- 29号	
	計					2,342		
	単価					2,342	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,342	2,342	WB430650 単- 29号	
計						2,342		
単価						2,342	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,000	18,000	WB010211 単- 30号	
計						18,000		
単価						18,000	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,600	15,600	WB010212 単- 31号	
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 32号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	957.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	26,000	6,864			
	特殊作業員		人	0.792	24,232	19,191			
	普通作業員		人	1.056	20,488	21,635			
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	23,050	13,345		WK430530 単一 34号	
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032			
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	27,250	22,018		WK430110 単一 35号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,675			
	計					95,760			
	単価					957.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	279.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	26,000	1,508		
特殊作業員			人	0.173	24,232	4,192		
普通作業員			人	0.231	20,488	4,732		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.304	21,540	6,548	WK430540 単一 36号	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.143	35,930	5,137	WK430150 単一 37号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.146	32,670	4,769	WK430550 単一 38号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,074		
計						27,960		
単価						279.6	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	26,000	1,924			
特殊作業員		人	0.223	24,232	5,403			
普通作業員		人	0.297	20,488	6,084			
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生As安定処理(20)	t	12.573	14,000	176,022			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	35,930	6,611	WK430150 単一 37号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	32,670	6,141	WK430550 単一 38号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	57,920	19,287	WK430170 単一 39号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		8,828			
計					230,300			
単価					2,303	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,531
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.159	26,000	4,134			
特殊作業員		人	0.476	24,232	11,534			
普通作業員		人	0.794	20,488	16,267			
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	16,300	204,939			
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	17,500	220,027			
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	L	43	129	5,547			
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	203,800	32,404	Wk430050 単一 40号		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	58,050	9,229	Wk430060 単一 41号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	98,900	15,725	Wk430070 単一 42号		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	43,610	6,933	Wk430080 単一 43号		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.125	26,000		3,250		
特殊作業員									
			人	0.375	24,232		9,087		
普通作業員									
			人	0.625	20,488		12,805		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	16,300		204,939		
アスファルト乳剤		PKRコム入り	L	43	129		5,547		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	257,200		32,150		WK430050 単一 45号
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	73,890		9,236		WK430060 単一 46号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	98,270		12,283		WK430070 単一 47号
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	44,520		5,565		WK430080 単一 48号
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	33,170		4,146		WK430090 単一 49号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1			14,092		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	施工標示板	真鍮製 φ100 t=10	単位	個	数量		単価	
					1			11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11,000	11,000		
計						11,000		
単価						11,000	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,342
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	26,000	1,924			
特殊作業員		人	0.223	24,232	5,403			
普通作業員		人	0.297	20,488	6,084			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	14,300	179,793			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	35,930	6,611	WK430150 単一 37号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	32,670	6,141	WK430550 単一 38号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	57,920	19,287	WK430170 単一 39号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,957			
計					234,200			
単価					2,342	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,992	17,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,000		
単価						18,000	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,000	
単価						71,000	円/台

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価 58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						58,800	
単価						58,800	円/式