

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事
工事地名	岡山県笠岡市入江～カプト南地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010025	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	134日間 自 令和7年11月6日 (当初) 至 令和8年3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	笠岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年7月29日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
舗装	式	1		55,658,776			
道路土工	式	1		282,100			
防草コンクリート	式	1		282,100			
防護柵工	式	1		41,726,666			
路側防護柵工	式	1		25,345,180			
防止柵工	式	1		16,381,486			
道路付属施設工	式	1		13,218,610			
境界工	式	1		797,700			
道路付属物工	式	1		12,420,910			
構造物撤去工	式	1		102,800			
構造物取壊し工	式	1		102,800			
仮設工	式	1		328,600			
交通管理工	式	1		328,600			

設計総括表

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		55,658,776			
共通仮設費	式	1		8,299,180			
共通仮設費	式	1		680,180			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		617,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		7,619,000			
純工事費	式	1		63,957,956			
現場管理費	式	1		22,030,000			
工事原価	式	1		85,987,956			
一般管理費等	式	1		15,002,044			
工事価格	式	1		100,990,000			
消費税相当額	式	1		10,099,000			
工事費計	式	1		111,089,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		55,658,776				
道路土工		式	1		282,100				
防草コンクリート		式	1		282,100				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 t=70	m2	100	2,821	282,100			単-1号	
防護柵工		式	1		41,726,666				
路側防護柵工		式	1		25,345,180				
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	1,092	14,380	15,702,960			単-2号	
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	m	317	25,300	8,020,100			単-3号	
岩削孔	削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≦1700	孔	107	15,160	1,622,120			単-4号	
防止柵工		式	1		16,381,486				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (フェンス基礎A)	基礎ブロック 200×200×450	個	126	4,193	528,318			単-5号	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (フェンス基礎B)	基礎ブロック 300×300×600	個	6	10,510	63,060			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 STK400 φ101 .6×3.2×700 めっき	基	570	5,260	2,998,200			単-7号	
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	柵高1.8m Z-GS7 線径3 .2×網目56 めっき	m	243	11,470	2,787,210			単-8号	
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	柵高1.5m Z-GS7 格子 網 横3.6×縦3.2 めっ き	m	1,116	8,243	9,199,188			単-9号	
門扉 (門扉A)	柵高1.8m W=1.0m Z-GS 7 線径3.2×網目56 め っき 片開き	基	3	65,270	195,810			単-10号	
門扉 (門扉B)	柵高1.5m W=1.0m Z-GS 7 格子網 横3.6×縦3. 2 めっき 片開き	基	10	60,970	609,700			単-11号	
道路付属施設工		式	1		13,218,610				
境界工		式	1		797,700				
境界杭 (BS-3-1)	国土交通省型 120×12 0 根巻き基礎無し	本	100	7,977	797,700			単-12号	
道路付属物工		式	1		12,420,910				
視線誘導標	φ300 光触媒 片面反 射 支柱径60.5 ダークブ rown 土中建込 10本未 満	本	1	29,280	29,280			単-13号	
車線分離標	φ80 径φ200 H=6 50 可変式(穿孔式・1本 脚) 緑 防塵型 30本以 上	本	139	21,760	3,024,640			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
分離帯縁石	前後反射 200×80×1000(樹脂ブロック JIS A 9401)	個	460	20,040	9,218,400			単-15号	
クッションパッド	φ580 H=820	個	3	49,530	148,590			単-16号	
構造物撤去工		式	1		102,800				
構造物取壊し工		式	1		102,800				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,280	102,800			単-17号	
仮設工		式	1		328,600				
交通管理工		式	1		328,600				
交通誘導警備員		人日	20	16,430	328,600			単-18号	
直接工事費		式	1		55,658,776				
共通仮設費		式	1		8,299,180				
共通仮設費		式	1		680,180				
技術管理費		式	1		63,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		617,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,619,000				
純工事費		式	1		63,957,956				
現場管理費		式	1		22,030,000				
工事原価		式	1		85,987,956				
一般管理費等		式	1		15,002,044				
工事価格		式	1		100,990,000				
消費税相当額		式	1		10,099,000				
工事費計		式	1		111,089,000				

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70	単位	m ²	数量		単価	2,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	1	2,728	2,728	WB240730	単一 19号
	養生工	防草コンクリート	m ²	1	92.47	92.47	WB240740	単一 20号
	計					2,820.47		
	単価					2,821		円/m ²

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	ガードレール	塗装品(タークブブラウン) Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,580	1,580	WB810540	単一 21号
	ガードレール(材料費)	Gr-A-4E(景観色)	m	1	12,800	12,800	WYB00001	単一 22号
	計					14,380		
	単価					14,380		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	塗装品(ダークブラウン) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無		m			1	25,300
ガードレール(材料費)	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		m	1	2,400	2,400	WB810540 単一 23号
計						22,900	WYB00003 単一 24号
単価						25,300	円/m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩削孔	削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≦1700		孔			1	15,160
岩削孔	削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≦1700		孔	1	15,160	15,160	WYB00020 単一 25号
計						15,160	
単価						15,160	円/孔

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (フェンス基礎A)	基礎ブロック 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	4,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,193	4,193	CB420820	
計						4,193		
単価						4,193	円/個	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (フェンス基礎B)	基礎ブロック 300×300×600	単位	個	数量	1	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用	基	1	10,510	10,510	CB420820	
計						10,510		
単価						10,510	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×700 めっき	単位	基	数量		1	単価	5,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,260	5,260	CB420820		
計						5,260			
単価						5,260	円/基		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	柵高1.8m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき	単位	m	数量		1	単価	11,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	2,959	2,959	CB420840		
金網・支柱(立入防止柵) (材料費)			m	1	8,510	8,510	CB420841		
計						11,469			
単価						11,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	柵高1.5m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき	単位	m	数量	1	単価	8,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,953	2,953	CB420840	
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	5,290	5,290	CB420841	
	計					8,243		
	単価					8,243	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	門扉 (門扉A)	柵高1.8m W=1.0m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき 片開き	単位	基	数量	1	単価	65,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉	片開き 2m以下	基	1	14,070	14,070	CB420850	
	門扉(材料費)		基	1	51,200	51,200	CB420851	
	計					65,270		
	単価					65,270	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	門扉 (門扉B)	柵高1.5m W=1.0m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき 片開き	単位	基	数量		1	単価	60,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	門扉	片開き 2m以下	基	1	14,070	14,070	CB420850		
	門扉 (材料費)		基	1	46,900	46,900	CB420851		
	計					60,970			
	単価					60,970	円/基		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	境界杭 (BS-3-1)	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量		1	単価	7,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,977	7,977	WB812330 単一 26号		
	計					7,977			
	単価					7,977	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	視線誘導標	φ300 光触媒 片面反射 支柱径60.5 ターグレットラウン 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	5,472	5,472	WB812310 単一 27号	
視線誘導標(土中建込用)(材料費)		片面反射 Φ300以下 支柱径φ60.5 ターグレットラウン 光触媒	本	1	23,800	23,800	WYB00006 単一 28号	
計						29,272		
単価						29,280	円/本	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 ヘッド径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 緑防塵型 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ヘッド径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,952	3,952	WB812400 単一 29号	
車線分離標(材料費)		可変式(穿孔式・1本脚)防塵型 φ80 H=650 φ200	本	1	17,800	17,800	WYB00011 単一 30号	
計						21,752		
単価						21,760	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	分離帯緑石	前後反射 200×80×1000(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 9401)	単位	個	数量	1	単価	20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離帯緑石設置(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)		200×80×1000	個	1	4,634	4,634	WYB00007 単- 31号	
分離帯緑石(材料費)		200×80×1000	個	1	15,400	15,400	WYB00010 単- 32号	
計						20,034		
単価						20,040	円/個	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	クッションﾄﾞﾗﾑ	φ580 H=820	単位	個	数量	1	単価	49,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションﾄﾞﾗﾑ設置		施工規模10個未満	個	1	9,727	9,727	WYB00012 単- 33号	
クッションﾄﾞﾗﾑ(材料費)		丸型 φ580×820	個	1	39,800	39,800	WYB00016 単- 34号	
計						49,527		
単価						49,530	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,280	10,280	WB824010 単- 35号	
	計					10,280		
	単価					10,280	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単- 36号	
	計					16,430		
	単価					16,430	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,728
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,622	26,622			
普通作業員		人	3.2	21,522	68,870			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	20,600	174,482			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,826			
計					272,800			
単価					2,728	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	12,980	12,980		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,580		
	単価					1,580	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	カートレール(材料費)	Gr-A-4E(景観色)	単位	m	数量		1	単価	12,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール	Gr-A-4E(景観色)	m	1	12,800		12,800		
	計						12,800		
	単価						12,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E 塗装	m	1	23,200	23,200		
	ガードレール 分離帯用	土中建込 G r - A m - 4 E 塗装	m	1	-20,800	-20,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,400		
	単価					2,400	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	カートレール(材料費)	Gr-Am-4E(景観色)	単位	m	数量	1	単価	22,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートレール	Gr-Am-4E(景観色)	m	1	22,900	22,900			
計					22,900			
単価					22,900	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	岩削孔	削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≦1700	単位	孔	数量	10	単価	15,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,622	13,311			
普通作業員		人	1.5	21,522	32,283			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転	排出カ ^ろ ス型(第1次) 7.5~7.8m3/min	日	0.5	13,880	6,940			WYB00021 単一 38号
トラック[クレーン装置付]運転	ベ ^ー ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.5	42,920	21,460			WYB00022 単一 39号
諸雑費 (率+まるめ) 105%		式	1		77,606			
計					151,600			
単価					15,160			円/孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	3,757.2	3,757		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,220	4,220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,977		
	単価					7,977	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,572.38	18,572		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-13,100	-13,100		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,472		
単価						5,472	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	視線誘導標(土中建込用)(材料費)	片面反射 Φ300以下 支柱径φ60.5 ターコブラウン 光触媒	単位	本	数量	金額	単価	23,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標(土中建込用)	片面反射 Φ300以下 支柱径φ60.5 ターコブラウン 光触媒	本	1	23,800	23,800			
計					23,800			
単価					23,800	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
	分離帯緑石設置(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000					10	4,634
	土木一般世話役		人	0.333	26,622		8,865	
	特殊作業員		人	0.667	25,296		16,872	
	普通作業員		人	0.333	21,522		7,166	
	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	日	0.333	867		288	
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転	排出ｶﾞｽ型(第1次) 2.5m3/min	日	0.333	3,360		1,118	WYB00008 単- 40号
	トラック[普通型]運転	2t積	日	0.333	29,520		9,830	WYB00009 単- 41号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			2,201	
	計						46,340	
	単価						4,634	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	クッションドラム設置	施工規模10個未満	単位	個	数量	10	単価	9,727
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.18	26,622	4,791			
普通作業員		人	2.4	21,522	51,652			
トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	日	0.6	36,310	21,786	WYB00014	単一	42号
散水車[トラック架装型]運転	3800L	日	0.6	31,720	19,032	WYB00015	単一	43号
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					97,270			
単価					9,727		円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	クッションフレーム(材料費)	丸型 φ580×820	単位	個	数量		1	単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クッションフレーム		丸型 φ580×820	個	1	39,800	39,800			
計						39,800			
単価						39,800	円/個		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,276.85	10,276			
諸雑費(まるめ)			式	1		4			
計						10,280			
単価						10,280	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-37号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	排出ガス型(第1次) 7.5~7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	13,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	66	144	9,504		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7.5~7.8m3/min	日	1.6	2,730	4,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						13,880		
単価						13,880	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	42,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	31	144	4,464			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.3	10,200	13,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						42,920		
単価						42,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	トラック[普通型]運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	29,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,644	22,644		
軽油			L	21	144	3,024		
トラック [普通型]		2 t 積	供用日	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29,520		
単価						29,520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	単位	日	数量	1	単価	36,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	23	144	3,312			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	供用日	1.2	6,500	7,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	日	数量	1	単価	31,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.95	22,644	21,511		
軽油			L	20	144	2,880		
散水車 [トラック架装型]		3800L	供用日	1	7,320	7,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31,720		
単価						31,720	円/日	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事
工事地名	岡山県笠岡市入江～カブト南地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	134日間	自 令和7年11月6日 至 令和8年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	55,658,776	
道路土工	式	1	282,100	
防草コンクリート	式	1	282,100	張りコンクリート 100 m2 (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70 ;
防護柵工	式	1	41,726,666	
路側防護柵工	式	1	25,345,180	ガードレール 1,092 m 塗装品(タックラウン) Gr-A-4E 100m以上 曲線部 補正無 ; ガードレール 317 m 塗装品(タックラウン) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部 補正無 ; 岩削孔 107 孔 削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≤1700 ;
防止柵工	式	1	16,381,486	基礎ブロック, 鋼管基礎 126 個 (フェンス基礎A) 基礎ブロック 200×200×450 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 6 個 (フェンス基礎B) 基礎ブロック 300×300×600 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 570 基 (鋼管基礎A) 鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×700 めっき ; 金網・支柱(立入防止柵) 243 m (立入防止柵A) 柵高1.8m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき ; 金網・支柱(立入防止柵) 1,116 m (立入防止柵B) 柵高1.5m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき ; 門扉 3 基

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(門扉A) 柵高1.8m W=1.0m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっ き 片開き； 門扉 (門扉B) 柵高1.5m W=1.0m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき 片開き；
道路付属施設工	式	1	13,218,610	10 基
境界工	式	1	797,700	境界杭 (BS-3-1) 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し； 100 本
道路付属物工	式	1	12,420,910	視線誘導標 φ300 光触媒 片面反射 支柱径60.5 ダークブラウン 土中建込 10本未満； 1 本 車線分離標 φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 緑 防塵型 30本以上； 139 本 分離帯縁石 前後反射 200×80×1000(樹脂ブロック JIS A 940 1)； 460 個 クッションドラム φ580 H=820； 3 個
構造物撤去工	式	1	102,800	
構造物取壊し工	式	1	102,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
仮設工	式	1	328,600	
交通管理工	式	1	328,600	
直接工事費	式	1	55,658,776	

積算内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,299,180	
共通仮設費	式	1	680,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	617,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,619,000	
純工事費	式	1	63,957,956	
現場管理費	式	1	22,030,000	
工事原価	式	1	85,987,956	
一般管理費等	式	1	15,002,044	
工事価格	式	1	100,990,000	