

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事
工事地名	岡山県岡山市北区一宮山崎～福崎地内、岡山県総社市総社～井尻野地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010034	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	155日間 自 令和 7年10月16日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道180号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (岡山工区)		式	1		4,385,856				
道路土工		式	1		271,700				
防草コンクリート		式	1		271,700				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	100	2,717	271,700			単-1号	
区画線工		式	1		21,695				
区画線工		式	1		21,695				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	50	433.9	21,695			単-2号	
舗装工		式	1		150,975				
オーバーレイ工		式	1		150,975				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	75	2,013	150,975			単-3号	
排水構造物工		式	1		1,564,702				
作業土工		式	1		55,702				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂	m3	175	318.3	55,702				単-4号
側溝工		式	1		1,509,000				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	150	10,060	1,509,000				単-5号
防護柵工		式	1		649,000				
路側防護柵工		式	1		649,000				
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	50	12,980	649,000				単-6号
標識工		式	1		64,300				
小型標識工		式	1		64,300				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	基	1	64,300	64,300				単-7号
道路付属施設工		式	1		273,900				
道路付属物工		式	1		273,900				
車線分離標	Φ80 H=800 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本以 上30本未満	本	10	27,390	273,900				単-8号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		605,200				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		605,200				
重力式擁壁 CW-1-1	2m以上5m以下 18-8-40 (普通)	m3	10	60,520	605,200			単-9号	
法面工		式	1		8,300				
植生工		式	1		8,300				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	20	415	8,300			単-10号	
道路清掃工		式	1		59,600				
排水施設清掃工		式	1		59,600				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋( ホルト締無)	m	50	1,192	59,600			単-11号	
除草工		式	1		27,624				
道路除草工		式	1		27,624				
除草	肩掛け式	m2	300	67.22	20,166			単-12号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草			m2	300	24.86	7,458			単-13号
応急処理工			式	1		46,810			
応急処理作業工			式	1		46,810			
応急作業			日	1	46,810	46,810			単-14号
構造物撤去工			式	1		477,750			
構造物取壊し工			式	1		477,750			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		m3	15	31,850	477,750			単-15号
仮設工			式	1		164,300			
交通管理工			式	1		164,300			
交通誘導警備員			人日	10	16,430	164,300			単-16号
直接工事費			式	1		4,385,856			
共通仮設費			式	1		890,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		80,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		80,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		810,000				
純工事費		式	1		5,275,856				
現場管理費		式	1		2,807,000				
工事原価		式	1		14,731,347				
一般管理費等		式	1		2,928,653				
工事価格		式	1		17,660,000				
消費税相当額		式	1		1,766,000				
工事費計		式	1		19,426,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (総社工区)		式	1		3,519,491				
道路土工		式	1		237,690				
防草コンクリート		式	1		237,690				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	90	2,641	237,690			単-1号	
区画線工		式	1		17,356				
区画線工		式	1		17,356				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	40	433.9	17,356			単-2号	
舗装工		式	1		145,320				
オーバーレイ工		式	1		145,320				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	70	2,076	145,320			単-3号	
排水構造物工		式	1		1,361,911				
作業土工		式	1		54,111				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂	m3	170	318.3	54,111				単-4号
側溝工		式	1		1,307,800				
フレキストU型側溝	PU1-B300-H300	m	130	10,060	1,307,800				単-5号
防護柵工		式	1		649,000				
路側防護柵工		式	1		649,000				
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	50	12,980	649,000				単-6号
標識工		式	1		64,300				
小型標識工		式	1		64,300				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	基	1	64,300	64,300				単-7号
道路付属施設工		式	1		136,950				
道路付属物工		式	1		136,950				
車線分離標	Φ80 H=800 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本以 上30本未満	本	5	27,390	136,950				単-8号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		297,900				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		297,900				
重力式擁壁 CW-1-1	2m以上5m以下 18-8-40 (普通)	m3	5	59,580	297,900			単-9号	
法面工		式	1		4,150				
植生工		式	1		4,150				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	10	415	4,150			単-10号	
道路清掃工		式	1		47,680				
排水施設清掃工		式	1		47,680				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋( ホルト締無)	m	40	1,192	47,680			単-11号	
除草工		式	1		27,624				
道路除草工		式	1		27,624				
除草	肩掛け式	m2	300	67.22	20,166			単-12号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集草		m2	300	24.86	7,458			単-13号	
応急処理工		式	1		46,810				
応急処理作業工		式	1		46,810				
応急作業		日	1	46,810	46,810			単-14号	
構造物撤去工		式	1		318,500				
構造物取壊し工		式	1		318,500				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	10	31,850	318,500			単-15号	
仮設工		式	1		164,300				
交通管理工		式	1		164,300				
交通誘導警備員		人日	10	16,430	164,300			単-16号	
直接工事費		式	1		3,519,491				
共通仮設費		式	1		770,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度総社一宮バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		67,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		67,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		703,000				
純工事費		式	1		4,289,491				
現場管理費		式	1		2,359,000				
工事原価		式	1		6,648,491				





## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,624	2,624	WB240730 単一 17号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	92.47	92.47	WB240740 単一 18号	
計						2,716.47		
単価						2,717	円/m2	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	433.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433.9	433.9	WB821210 単一 19号	
計						433.9		
単価						433.9	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,013	2,013	CB410240	
	計					2,013		
	単価					2,013	円/m2	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	318.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	318.3	318.3	CB210100	
	計					318.3		
	単価					318.3	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,060	10,060	WB821410 単一 20号		
計						10,060			
単価						10,060	円/m		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	12,980	12,980	WB810510 単一 21号		
計						12,980			
単価						12,980	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	64,300	64,300	WB812110 単- 22号	
計						64,300		
単価						64,300	円/基	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	車線分離標	Φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単- 23号	
計						27,390		
単価						27,390	円/本	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	単位	m3	数量	1	単価
	CW-1-1						60,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(普通) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	60,520	60,520	CB226320
計						60,520	
単価						60,520	円/m3

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価
							415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	415	415	WB810830 単一 24号
計						415	
単価						415	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	単位	m	数量		1	単価	1,192
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ボルト締無)		m	1	1,192	1,192	CB433510	
計							1,192		
単価							1,192	円/m	

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量		1	単価	67.22
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し		m 2	1	67.22	67.22	CB432110	
計							67.22		
単価							67.22	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	集草		単位	m2	数量		1	単価	24.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	24.86	24.86	CB432140		
計						24.86			
単価						24.86	円/m2		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	応急作業		単位	日	数量		1	単価	46,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
応急作業			日	1	46,810	46,810	WYB00001 単一 25号		
計						46,810			
単価						46,810	円/日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	31,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	31,850	31,850	WB824010 単一 26号	
計						31,850		
単価						31,850	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,430	16,430	WB010212 単一 27号	
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,622	26,622		
普通作業員			人	2.9	21,522	62,413		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	20,450	173,211		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		154		
計						262,400		
単価						2,624	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	92.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,622	2,395		
	普通作業員		人	0.31	21,522	6,671		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		181		
	計					9,247		
	単価					92.47	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	433.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199.2	199,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	144	6,048		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,102		
計						433,900		
単価						433.9	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,998.62	59,986		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,850	1,110		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					100,600		
	単価					10,060	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-A-4E 塗装	m	1	12,980	12,980	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12,980	
単価						12,980	円/m

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	64,300.5	64,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						64,300	
単価						64,300	円/基

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27,390	
単価						27,390	円/本

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m <sup>2</sup>	1	415.31	415	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						415	
単価						415	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	応急作業		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	1	21,522	21,522		
	特殊作業員		人	1	25,296	25,296		
	計					46,818		
	単価					46,810	円/日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	31,844.4	31,844		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					31,850		
	単価					31,850	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,422		16,422	
	諸雑費(まるめ)		式	1			8	
	計						16,430	
	単価						16,430	円/人日

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	2,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,548	2,548	WB240730 単一 17号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	92.47	92.47	WB240740 単一 18号		
計						2,640.47			
単価						2,641	円/m2		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	433.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433.9	433.9	WB821210 単一 19号		
計						433.9			
単価						433.9	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,076	2,076	CB410240	
	計					2,076		
	単価					2,076	円/m2	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	318.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	318.3	318.3	CB210100	
	計					318.3		
	単価					318.3	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,060	10,060	WB821410 単一 20号	
計						10,060		
単価						10,060	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	12,980	12,980	WB810510 単一 21号	
計						12,980		
単価						12,980	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	64,300	64,300	WB812110 単一 22号	
計						64,300		
単価						64,300	円/基	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	車線分離標	Φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単一 23号	
計						27,390		
単価						27,390	円/本	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	単位	m3	数量	1	単価
	CW-1-1						59,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(普通) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	59,580	59,580	CB226320
計						59,580	
単価						59,580	円/m3

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価
							415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	415	415	WB810830 単一 24号
計						415	
単価						415	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	単位	m	数量		1	単価	1,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1	1,192	1,192	CB433510		
	計					1,192			
	単価					1,192	円/m		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量		1	単価	67.22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	除草	肩掛け式 無し	m 2	1	67.22	67.22	CB432110		
	計					67.22			
	単価					67.22	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	集草		単位	m2	数量		1	単価	24.86
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集草				m 2	1	24.86	24.86	CB432140	
計							24.86		
単価							24.86	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	応急作業		単位	日	数量		1	単価	46,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業				日	1	46,810	46,810	WYB00001 単- 25号	
計							46,810		
単価							46,810	円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	31,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	31,850	31,850	WB824010 単- 26号	
計						31,850		
単価						31,850	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,430	16,430	WB010212 単- 27号	
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m <sup>2</sup>				100	2,548
	土木一般世話役		人	1	26,622	26,622		
	普通作業員		人	2.9	21,522	62,413		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	19,550	165,588		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		177		
	計					254,800		
	単価					2,548	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	92.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,622	2,395		
	普通作業員		人	0.31	21,522	6,671		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		181		
	計					9,247		
	単価					92.47	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	433.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199.2	199,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	144	6,048		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,102		
計						433,900		
単価						433.9	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,998.62	59,986			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,800	1,080			
諸雑費（まるめ）			式	1		99			
計						100,600			
単価						10,060		円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-A-4E 塗装	m	1	12,980	12,980	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12,980	
単価						12,980	円/m

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	64,300.5	64,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						64,300	
単価						64,300	円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27,390	
単価						27,390	円/本

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m2	数量	1	単価 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m2	1	415.31	415	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						415	
単価						415	円/m2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	応急作業		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	1	21,522	21,522		
	特殊作業員		人	1	25,296	25,296		
	計					46,818		
	単価					46,810	円/日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	31,844.4	31,844		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					31,850		
	単価					31,850	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			16,430
交通誘導警備員B		人	1	16,422	16,422			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					16,430			
単価					16,430	円/人日		