

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010052	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	30,550
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		67,595,573				
道路土工		式	1		2,317,231				
路体盛土工		式	1		893,176				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	5,742	861,300				単-1号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	796.9	31,876				単-2号
防草コンクリート		式	1		1,424,055				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=2503 t=70	m	109	7,520	819,680				単-3号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1750 t=70	m	10	4,310	43,100				単-4号
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1100 t=70	m	157	3,575	561,275				単-5号
舗装工		式	1		41,452,432				
舗装準備工		式	1		459,510				
不陸整正	補足材無し	m2	2,890	159	459,510				単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装工		式	1		34,889,300				
車道舗装A		m2	2,690	12,970	34,889,300			単-7号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		4,972,502				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	795	878.8	698,646			単-8号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリアー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	832	2,423	2,015,936			単-9号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	882	2,560	2,257,920			単-10号	
アスファルト舗装工 (簡易舗装A)		式	1		1,131,120				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	400	682.8	273,120			単-11号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	400	2,145	858,000			単-12号	
排水構造物工		式	1		20,526,550				
作業土工		式	1		792,290				
床掘り	土砂	m3	350	240.6	84,210			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	20	1,849	36,980					単-14号
埋戻し		m3	190	2,943	559,170					単-15号
基面整正		m2	260	430.5	111,930					単-16号
側溝工		式	1		18,782,810					
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	327	10,920	3,570,840					単-17号
プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H500)	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000	m	280	13,620	3,813,600					単-18号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	449	12,320	5,531,680					単-19号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H500)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000	m	349	16,810	5,866,690					単-20号
集水柵・マンホール工		式	1		462,070					
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	50,630	50,630					単-21号
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	54,730	109,460					単-22号
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	116,900	116,900					単-23号

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	3	34,920	104,760			単-24号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 800×800用 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	80,320	80,320			単-25号	
場所打水路工		式	1		489,380				
現場打水路 (1号水路)	内幅:300mm 内高:平均 711mm 18-8-40(高炉)	m	6	37,460	224,760			単-26号	
2号水路		m	101	2,620	264,620			単-27号	
縁石工		式	1		505,440				
縁石工		式	1		505,440				
アスカーフ (AC-1-1)	再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	360	1,404	505,440			単-28号	
標識工		式	1		138,420				
小型標識工		式	1		138,420				
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下	基	1	69,210	69,210			単-29号	
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下	基	1	69,210	69,210			単-30号	

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		1,320,710				
作業土工		式	1		359,910				
床掘り	土砂	m3	90	2,014	181,260			単-31号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,573	178,650			単-32号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋸		個	2	11,400	22,800			単-33号	
ケーブル配管工		式	1		938,000				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	m	250	3,752	938,000			単-34号	
構造物撤去工		式	1		184,690				
構造物取壊し工		式	1		103,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,300	103,000			単-35号	
運搬処理工		式	1		81,690				

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,114	51,140			単-36号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,055	30,550			単-37号	
仮設工		式	1		1,150,100				
交通管理工		式	1		1,150,100				
交通誘導警備員		人日	70	16,430	1,150,100			単-38号	
直接工事費		式	1		67,595,573				
共通仮設費		式	1		8,040,180				
共通仮設費		式	1		909,180				
技術管理費		式	1		193,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		130,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		716,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度玉島笠岡道路六条院中第3舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,131,000				
純工事費		式	1		75,635,753				
現場管理費		式	1		21,169,000				
工事原価		式	1		96,804,753				
一般管理費等		式	1		16,625,247				
工事価格		式	1		113,430,000				
消費税相当額		式	1		11,343,000				
工事費計		式	1		124,773,000				

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,742	5,742	CB210510		
	計					5,742			
	単価					5,742	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	796.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	796.9	796.9	CB210510		
	計					796.9			
	単価					796.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2503 t=70	単位	m	数量	10	単価	7,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.752	35,320	61,880.64	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.4	9,021	12,629.4	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.175	3,941	689.67	CB224710		
計					75,199.71			
単価					7,520	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	4,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.225	29,630	36,296.75	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.7	9,021	6,314.7	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.123	3,941	484.74	CB224710		
計					43,096.19			
単価					4,310	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.77	29,630	22,815.1	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.4	9,021	12,629.4	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.077	3,941	303.45	CB224710	
計						35,747.95		
単価						3,575	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	159	159	CB410010	
計						159		
単価						159	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	車道舗装A	単位	m2	数量	単価	金額	単価	12,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2	2,890	810.3	2,341,767	CB410030
	上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		m 2	2,890	993.8	2,872,082	CB410040
	上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		m 2	2,840	3,793	10,772,120	CB410040
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		m 2	2,790	2,011	5,610,690	CB410240
	中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用		m 2	2,740	2,331	6,386,940	CB410250
	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)		m 2	2,690	2,560	6,886,400	CB410510
	計						34,869,999	
	単価						12,970	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	878.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-30 全ての費用	m 2	1	878.8	878.8	CB410031	
計						878.8		
単価						878.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,423	2,423	CB410240	
計						2,423		
単価						2,423	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,560	2,560		CB410510	
	計					2,560			
	単価					2,560		円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	682.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	682.8	682.8		CB410030	
	計					682.8			
	単価					682.8		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,145	2,145	CB410260	
計						2,145		
単価						2,145	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	240.6	240.6	CB210030	
計						240.6		
単価						240.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,849	1,849	CB210410		
計						1,849			
単価						1,849	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,943	2,943	CB210410		
計						2,943			
単価						2,943	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m ²	数量		1	単価	430.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m ²	1	430.5	430.5	CB210080	
計							430.5		
単価							430.5	円/m ²	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価	10,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	10,920	10,920	WB821410 単- 39号	
計							10,920		
単価							10,920	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一18号	プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H500)	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000	単位	m	数量	1	単価	13,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	1	13,620	13,620	WB821410 単一 40号	
計						13,620		
単価						13,620	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,320	12,320	WB821410 単一 41号	
計						12,320		
単価						12,320	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H500)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000	単位	m	数量	1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	1	16,810	16,810	WB821410 単一 42号	
計						16,810		
単価						16,810	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	50,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,630	50,630	CB222950	
計						50,630		
単価						50,630	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	116,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0.809	39,050	31,591.45	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		9.5	8,127	77,206.5	CB240210
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		1.44	1,361	1,959.84	CB221110
足掛金具(材料費)		W=300 D19	個		2	3,050	6,100	WYB00007 単- 43号
計							116,857.79	
単価							116,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,920	34,920	WB821430 単一 44号	
計						34,920		
単価						34,920	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 800×800用 並目 滑止 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	80,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,320	80,320	WB821430 単一 45号	
計						80,320		
単価						80,320	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	現場打水路 (1号水路)	内幅:300mm 内高:平均711mm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		1	単価	37,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち水路 (本体)		18-8-40(高炉) 無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	37,460	37,460	CB222940		
計						37,460			
単価						37,460	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	2号水路		単位	m	数量		10	単価	2,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.884	29,630	26,192.92	CB240010		
計						26,192.92			
単価						2,620	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	アスカーブ (AC-1-1)	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		1	単価	1,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,404	1,404	CB410330		
計						1,404			
単価						1,404	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下	単位	基	数量		1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	69,210	69,210	WB812110 単一 46号		
計						69,210			
単価						69,210	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	69,210	69,210	WB812110 単- 46号	
計						69,210		
単価						69,210	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,014	2,014	CB210030	
計						2,014		
単価						2,014	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,573	3,573	CB210410	
計						3,573		
単価						3,573	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	施工標示板		単位	個	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板 (材料費)			個	1	11,400	11,400	WYB00011 単一 47号	
計						11,400		
単価						11,400	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3,752
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,880	18,800	WE110500 単一 48号		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.505	3,573	5,377.36	CB210410		
土材料		m 3	1.806	4,760	8,596.56	CB210550		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	10	98.32	983.2	WE122200 単一 49号		
埋設標識シート (材料費)	W300×2倍	m	10	376	3,760	WYB00017 単一 50号		
計					37,517.12			
単価					3,752	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,300	10,300	WB824010 単一 51号	
計						10,300		
単価						10,300	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	5,114	5,114	CB227010	
計						5,114		
単価						5,114	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,055
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	3,055	3,055	単-	52号
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,430
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	16,430	16,430	単-	53号
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,293.4	62,934		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,730	45,045		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						109,200		
単価						10,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,976.98	39,769		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300C 300×500×2000	個	5	19,000	95,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						136,200		
単価						13,620	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,976.98	39,769		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,400	82,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						123,200		
単価						12,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,976.98	39,769		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000	個	5	25,400	127,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.648	2,000	1,296		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						168,100		
単価						16,810	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	919.02	91,902		
	グレーチング 蓋	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					3,492,000		
	単価					34,920	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	919.02	91,902		
	グレーチング 蓋	T-25 800×800用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					8,032,000		
	単価					80,320	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	69,201	69,201		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						69,210		
単価						69,210	円/基	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	施工標示板（材料費）		単位	個	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	2	24,582	49,164		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	400	347	138,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	98.32
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	24,582	9,832		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,832		
単価						98.32	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	埋設標識シート (材料費)	W300×2倍	単位	m	数量	50	単価	376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						376	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,300.48	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,300		
単価						10,300	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,430		
	単価					16,430	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価	摘要
	道路工事完成図等作成費	距離標計測3点 完成図作成0.250km						
			式		1	130,000		130,000
	計							130,000
	単価							130,000 円/式